





EX LIBRIS







RACCOLTA
DI PROGETTI INEDITI
DI ARCHITETTURA

PUBBLICATI

COL GIORNALE DELL'INGEGNERE ARCHITETTO ED AGRONOMO

FONDATA NEL LUGLIO 1853.




Stat. Saldini

Lucio (sculptor) - Florentine (sculptor)

Fig. Saldi e C.

MILANO
STABILIMENTO SALDINI, EDITORE PROPRIETARIO



LAVORI E PROGETTI

DI

VALENTI ARCHITETTI MODERNI

PROEMIO

Sonvi alcuna volta nella vita delle nazioni, come altresì in quella degli individui, epoche nelle quali si va a tentoni, quasi ch'è smarrita fosse la via del progresso, precedentemente battuta, e che dopo un tempo, più o meno largo, dovressi fatalmente ricalcare. La Filosofia diventa allora necessariamente eclettica, anche all'insaputa degli stessi filosofi che, quando lusingansi d'aver creato un nuovo sistema, trovansi semplicemente aver rattoppato alcunché di simile al vestito di Arlecchino; l'Arte, priva d'ispirazione motrice, più non sa trovar motivi che nelle reminiscenze del passato; l'Umanità intera sembra allora indietreggiare, e direbbesi d'essa che, nuovo Teseo, avendo perduto il filo conduttore di Arianna, muovesi senza regola, ritornando di tratto in tratto sulle sue tracce per riaverlo; la Scienza occupasi esclusivamente di far progredire le industrie, e vi produce anche miracoli, senza però slargare il campo delle teorie, l'analisi vi è regina, la sintesi vi è trasandata; la Religione, infine, diserta dai cuori, più non esistendovi come sentimento, sebbene ancor sopravvivano le sue pratiche come mere abitudini; gli individui camminano isolati, ciascuno nel suo sentiero, ed ognun pensa calcare il migliore, nè accetta compagni, ch'è ogni altro uomo stima fuorviato. Tale è l'epoca nostra da più di mezzo secolo in qua.

Simili intervalli d'interruzione nel progresso riescono forse indispensabili perchè si accumulino materiel co' quali aggiungere nuova altezza al vasto edificio dell'umana civiltà; e che ciò sia sembra dimostrato dall'irrequieta attività degli spiriti, che allora tutto delibano, tutto scandagliano, sconvolgendo sotto sopra ciò che esiste, senza rendersi ancor conto di ciò che dovrà sorgere in seguito, ma quasi soltanto a foggia di sperimento. Cionnullameno è allora immenso il lavoro delle intelligenze, le quali spianano la via, irta per anco di ostacoli, alle intelligenze future che, più fortunate, si troveranno così in grado di alacramente progredire. Sommo fu Newton ed immensa la strada percorsa dalle scienze all'epoca sua, ma senza i laboriosi lavori delle scuole di Galileo e di Kepler non avreb'egli potuto formulare il sistema del mondo appoggiandolo sull'attrazione universale, ed è a ragione che Foscolo, parlando del primo, disse:

*Onde all'Anglo che tanta ola vi stese,
Sgombro prima le vie del firmamento.*

Nè inerte e colle mani alla cintola riman l'epoca nostra, nella quale appaiono giornalmente nuove applicazioni scientifiche portentose, che dimostrano sviluppati ad altissimo grado l'ardore nel lavoro e la potenza dell'ingegno. Citiamone alcune: La macchina a vapore, nuovo Briarco, ma con braccia

di ferro, trasforma il calorico, sviluppato dalla combustione, in lavoro dinamico con tale potenza e con tale esatta regolarità, che applicasi egualmente a far camminare sulle onde i giganteschi vascelli dell'Oceano, e a far girare i rocheti sui quali, nelle filande da cotone, avvolgonsi fili sottili quanto quelli dei ragnatelli, motore infaticabile che non richiede riposo, e serve mirabilmente a centinaia d'industrie diverse; è desso che asciuga il lago di Harlem, il cui fondo riposa a più metri sotto la superficie del mare, togliendo così all'Oceano per darla all'agricoltura un'intera provincia fertilissima di Olanda; è desso che, facendo girare in senso contrario due cilindri di ferro, trasforma in un istante colossali ferraccie in guide per ferrovie, in barre grosse o sottili di ogni forma, in larghissime lamiere di uniforme spessore; che sega, che martella, che fila, che tesse, che ara, che macina, che infine surroga l'uomo e gli altri motori animati quasi dappertutto ove richiedevasi l'uso della fisica lor forza. Le ferrovie, che prima soltanto erano utilizzabili in certi casi speciali e limitati, dacché vi si applicò il vapore colle locomotive, stesero la loro rete sul suolo di tutti i paesi incivilti, e non può prevedersi un termine allo slargarsi di questa rete; per esse le distanze sono percorse da uomini e da mercanzie con rapidità uguale a quella del vento, rapidità che al principiar di questo secolo da nessuno poteva nemmeno essere intraveduta in sogno. Onde permettere al vapore di trascinare velocemente e senza pericolo que' lunghi convogli che seguitano le guide e piegarsi e svolgorsi quai giganteschi serpenti, s'intrapresero e si compirono lavori d'arte da lasciar ben lungi dietro loro tutto ciò che di più meraviglioso possono vantare i trascorsi secoli; si perforarono montagne, si valicarono larghe vallate con viadotti quasi sospesi in aria, si traversarono fiumi reali e bracci di mare con ponti tubulari di quasi incredibile portata, o con leggerissimi ponti sospesi, sostenuti in aria da catene o da goneme di fili metallici; che più? si passò sotto al Tamigi come Semiramide passò sotto l'Eufrate, ma colla differenza che il Tamigi porta dei vascelli, mentre l'Eufrate non portava che barche, e che pel primo i lavori furono eseguiti senza interromperne la navigazione, mentre pel secondo ci vien raccontato dalla storia che le acque ne furono sviate in un lago artificiale, per render possibile la costruzione della galleria subacquea. La galvanoplastica che, timida dapprima, limitavasi a riprodurre medaglie e preziose cesellature, ora fattasi ardita, ricopre di bronzo le statue colossali e tutti gli ornamenti di ghisa che appartengono alle fontane della piazza della Concordia a Parigi, e tenta con buon successo di rimpiazzare il getto nella fabbricazione dei bronzi artistici; mentre già nell'indoratura e nell'inargentatura fece sparire presso a poco il barbaro metodo coll'amalgama di mercurio tanto micidiale pei poveri operai. Il telegrafo elettrico trasporta istantaneamente il pensiero, e mette in comuni-

cazione persone poste a grandissima distanza; durante la guerra di Crimea trasmetteva in poche ore gli ordini, da Parigi o da Londra, ai Generali che comandavano all'assedio di Sebastopoli, mentre cinquant'anni addietro erano stimati necessari almeno tre mesi per l'andata ed il ritorno d'una nave da Genova a Odessa; ora un nostro Italiano trovò mezzo di far autografare in una città ciociara una persona scrive o disegna in un'altra. La fotografia costringe la luce stessa a dipingere, e sebbene a parer nostro non possa, quand'anche riuscisse a fissar sulla tela o sulla carta i colori, lottar coll'arte nelle storiche composizioni, e neanche nei quadri di genere e nei ritratti, pure impareggiabile riesce nella riproduzione dei monumenti, delle statue, dei quadri, con tale esattezza matematica che mai non ritrovavi nelle tavole incise, ed in ciò può essere di sommo aiuto all'arte; aiuta poi altresì la scienza quando, riunita al microscopio, fissa sulla carta e rende visibile all'occhio nudo gli organi e le forme di quegli esseri organizzati che posson dirsi appartenere al mondo degli infinitamente piccoli. Numerosi altri esempi potrebbero addursi del genio inventivo del secol nostro nelle applicazioni industriali dei principj scientifici: lo zucchero di barbabietole, le calci idrauliche ed i cementi artificiali, l'uso così svariato della gomma elastica e della gutta-perca, i nuovi colori adoperati e la perfezione nella tintura delle stoffe, l'acciaio fuso e di puddelaggio, le costruzioni civili in ferro, le armi rigate, la fognatura con tubi laterizi, le macchine trebbiatrici e mietitrici, l'affinamento dei metalli, e via via discorrendo.

Quando poi sotto altro aspetto studisi l'epoca nostra, si troverà che la poesia vi si mostrò rigogliosa, di tempo in tempo, in varie parti d'Europa che parlano favelle diverse; gettò essa luce sfavillante ma di breve durata, attingendo troppo spesso le sue ispirazioni nella sardonica negazione di una fede qualunque, ed emettendo come un ululato che malediva al mondo ed all'umanità, ai sentimenti più puri, alle più sante passioni. Tale fu Byron in tutte le sue opere, e soprattutto nel Don Giovanni; tale fu Goethe nel Werther, nel Fausto ed altrove; tale Foscolo nel Jacopo Ortis, e Chateaubriand nel Renato; tali tanti e tanti altri poeti di minor grido; la loro poesia inebbriva, ma svelle dal cuore qualunque radice pur vi rimanga di speranza. Men poeti riuscirono quelli che ancora avean fede nell'avvenire. La pittura e la scultura, sebben coltivate da sommi artisti, meno alto poggiarono della poesia; spesso, con verzo germanico, si fecero scientifiche ed erudite esclusivamente, sviandosi così dal loro scopo, essendochè in Arte scapita quasi sempre il sentimento coll'avvantaggiarsi del ragionar filosofico; il pensiero artistico si formola irreprensibile, ma privo di quel sacro fuoco che l'accende l'ispirazione primitiva, la quale si menomò e scomparve angustata dalle strette pastoie del sillogismo. Numerosi ciannuolamente potremmo citare i sommi nelle due arti sorelle che, come Bartolini e Delacroix, compierono opere stupende, ma non può dirsi che abbiano creato una scuola; possono aver imitatori, ma in nessuno hanno infuso l'ispirazione loro, che rimase individuale; la scuola invece conservossi sempre pedante, i grandi artisti seppero svincolarsene ma non strascinarla allacciata al carro della loro immaginazione. Non parliam della musica, che troppo slontanasi dal nostro argomento, ma direm dell'Architettura che più d'ogni altra arte ci interessa.

Essa non seppa, durante questo lungo scorrer d'anni, raggranellare una sola ispirazione originale; mentrechè gli architetti mediocri copiarono, quelli che avevano fior d'ingegno imitarono, ed i sommi, soltanto alcuna rara volta, inventarono, quando l'immaginazione loro troppo preponderante andava sforzando l'intelligenza, resa neghittosa dal trovarsi angustata fra le immutabili regole della pedanteria accademica, ma, anche inventando, non seppero interamente abbandonarsi all'estro, e rompere quei legami che tenevano stretto in modo da non lasciargli quasi libertà alcuna di movimento. L'estro, come la divinità delica, invadeva lo spirito loro, ma lo stile, che dogmaticamente era solo riconosciuto per buono, stava loro dinanzi come un fantasma, e quasi con forza magnetica impediva loro di sviare dal sentiero che con gesto imperioso indicava. Dee ciò attribuirsi a colpa agli artisti od al secolo? da ciò che testè dicemmo risulta che solo quest'ultimo ne rendiam responsabile, senza però dichiararlo colpevole di ciò che sembraci necessaria conseguenza delle provvidenziali leggi traccianti il modo di progredire dell'umanità. Ed infatti, chechè ne dicano certi utopisti, l'artista è ben più specchio del suo secolo di quello che ne sia iniziatore; finchè gli uomini che lo circondano non si capacitino a commuoversi alle sue manifestazioni artistiche, non saprà esprimere l'artista, e spessissimo neanche sentirle, perchè vive all'unisono co' suoi contemporanei per un continuo scambio di sentimenti e di passioni; direbbesi un musicante che fa parte di un'orchestra e che, qualunque sia il suo genio, trovasi, anche suo malgrado, tratto a seguirne la sinfonia generale, suonando più o meno bene il suo strumento, e non può creare un motivo nuovo, anche in un a solo, che quando l'insieme di ciò che lo precede ebbe predisposto, tanto gli animi degli uditori quanto il suo, ad apprezzare commuovendosi le ispirate sue note. Crediamo altresì dunque che il secolo, l'ambiente in cui vivono, faccia più i grandi artisti, che gli incoraggiamenti dati loro dai potenti, i quali in fin dei conti non sono migliori apprezzatori dell'arte degli altri uomini, mentre invece bene spesso il sentimento o non esiste o è degradato nei loro cuori. Quasi mai gli artisti modellano il gusto del secolo loro, possono, tutt'al più, spingerlo più rapidamente su d'una strada, ma è sempre necessario che desso siavi

giù entrato perchè tale spinta possa aver luogo. Nè perciò vogliam dire che grandi non sieno state le difficoltà vinte dagli architetti in questi tempi privi di uno stile lor proprio; chè anzi queste dovettero tanto più grandi riuscire, quant'era più bollente l'immaginazione negli artisti, essendo questa costretta a rivolgersi in istrettissima cerchia che, qual letto di Procuste, ne limitava lo sviluppo. Nè tampoco diremo prive di merito le opere loro, o inutili i loro studi; serviranno, se non altro, come esempio di tutto ciò che potevasi ottenere dagli stili dei tempi andati, applicandoli all'uso attuale malgrado le enormi divergenze nella maniera di essere e di sentire; serviranno altresì di base al nuovo slancio originale che, un dì o l'altro, dovrà fatalmente prendere l'architettura, e nel quale avrà compagne, se forse anche non la precedono, com'è probabile, le altre arti belle, perchè non è possibile che un nuovo stile faccia astrazione dagli stili che lo precedettero, dei quali esser deve una conseguenza, non altrimenti che i nostri attuali sentimenti e costumi son conseguenza di quelli dei padri nostri. Egli è così che da molti e molti secoli tutti i nuovi stili di architettura, che sorsero e regnarono in Europa, procedettero dagli stili anteriori, nei quali intramettevasi un elemento nuovo richiesto e fornito dal progredire e trasformarsi della civiltà, dall'invasione di nuove cognizioni, di nuove idee e di sentimenti nuovi.

Il nuovo stile, quando apparirà, sarà prodotto dal nuovo ornamento cui attualmente tendono i popoli più incivili, e sorgerà quando questi saranno apparecchiati ad accoglierlo; sorgerà inavveduto dapprima, per divenir poscia trionfante, abbracciando tutte le manifestazioni dell'arte, poetiche, scultoriche, pittoriche, architettoniche, e penetrerà fino negli addobbi delle case, nei disegni delle stoffe e via discorrendo. Ciò sia detto rapporto all'arte in generale; per l'architettura poi in particolare, potrà contribuire al prodursi d'un nuovo stile la natura dei materiali metallici, che questa di giorno in giorno più adopera nelle sue costruzioni, tanto pubbliche quanto private, materiali che, presentando resistenza diversissima da quella della pietra e del legno, devono necessariamente condurre a modificare le proporzioni dei membri architettonici, e conseguentemente a cambiarne altresì le forme per evitare un inutile spreco di materia e di denaro. Non crediamo però sia nel vero chi, dai soli materiali posti in uso, vorrebbe far provenire le differenze dei diversi stili architettonici conosciuti; altre e più potenti influenze contribuirono a produrli, fra le quali non ultime sono: il clima, la flora e la fauna dei paesi ove fiorirono, le idee religiose ed i costumi dei popoli che li adoperarono; bisogna però convenire che, nelle civiltà esordienti, i materiali che trovansi alla mano del costruttore devono grandemente influire sulle forme architettoniche generali ed anche su quelle delle membrature e degli ornati, ma che tale influenza va diminuendo coll'incivilirsi dei popoli e col progredire delle scienze meccaniche, le quali insegnano a costruir solidamente, con diversissime forme, adoperando pur materiali diversi; mentre il gusto pubblico e degli artisti più ognor si compiace di tale varietà, in seguito alle nuove idee acquistate nel vedere forme esotiche e di lontani paesi, che la facilità ed il diletto del viaggiare mettono sott'occhio. Ed infatti osserviamo che col progredire dei secoli sempre più complicati di pensare e di forme divennero gli stili architettonici successivi, tanto per le più grandi facilità che fornisce la scienza progressiva delle costruzioni all'architetto per sbizzarrirsi, quanto per la novità delle forme ornamentali prese ad una natura il di cui campo va ognora slargandosi per l'artista, onde può adattarle allo scopo di produrre un dato effetto alla vista. Complicato è il problema della genesi degli stili, molte e varie sono le cause che diedero loro origine, ed errato va chi tenta ad una sola ridurle.

Or dunque sembra non soltanto impossibile ma bensì assurdo che un architetto, anche d'altissimo ingegno dotato, possa per effetto del suo volere, trovare un nuovo stile, con caratteri veramente nuovi e distinti; accoppierebbe elementi di diversi stili, prenderebbe forme non ancora usate alla geometria e alla natura, ma non potrebbe riuscire a raggiungere quell'insieme che solo può costituire un nuovo stile, se non quando le tendenze generali del secolo facessero sorgere e svilupparsi il nuovo sentimento dal quale può solamente generarsi; alle sue opere potrebbe certo applicarsi ciò che Orazio dice in fatto di pittura:

*Humano capiti cerceum pictor equinam
Jungere si velt, et variis inducere phanas,
Undique collatis membris, ut turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne,
Spectatum admitti, risum teneatis amici?*

Più ancora poi può sembrar strano che sperisi far nascere questo desiderato nuovo stile discutendone filosoficamente in Congressi filosofici od artistici, come testè occorre ad Anversa, ove erasi proposto il quesito: « Se l'unione della pittura, della scultura e dell'architettura non fosse atta a procacciare uno stile in concordanza dell'attuale civiltà? » Molto vi si ragionò, ma nulla si concluse, e quand'anche il Congresso avesse preso una decisione, questa sarebbe rimasta impotente come parola morta, perchè incapace a creare una nuova maniera di sentire nella società, e quand'anche avesse potuto farla sorgere nella mente di qualche artista, cosa della quale può dubitarsi, sarebbe rimasta sepolta, essendochè questi, per produrre, ha

bisogno d'ispirarsi nel mondo esteriore che lo circonda, di mettersi con esso in rapporto di passioni. L'artista scrive il suo pensiero sulla tela o nella pietra, ma, come il cantante, che applaudente s'inebria, è solo allora dà pieno sviluppo all'artistico suo potere, non può esso sviluppare intero il suo genio che quando questo è compreso da suoi contemporanei; l'artista commuove gli altri uomini, ma tale commozione ritorna a lui di rimbalzo e raddoppia quella che potrà quindi produrre sugli altri; differisce in ciò dallo scienziato, il quale quando abbia scoperto una nuova verità, può sempre dimostrarla a chi gli presterà attenzione, senza perciò aver bisogno di una comunanza d'emozione o dell'eccezione degli applausi. Sperar poi che un nuovo stile architettonico possa scaturire dall'associazione delle tre arti del disegno, sembra dar prova di ben poca perspicacia, essendoché tale unione, che sempre esistere dovrebbe per chi ha sentimento artistico, per chi artisticamente ragiona, non può evidentemente costituire un nuovo stile; essa incontrasi completa negli stili dei trascorsi secoli benché diversi fra loro, e solo dall'epoca in cui furono inventate le lauree universitarie gli architetti tralasciarono di esercitarsi nella pittura e nella scultura, giungendo perfino al punto di neanche conoscere l'ornato; nel disegno dei fabbricati s'introdusse allora la divisione del lavoro, tanto vantata dagli economisti, la quale, ne conveniamo, fu mirabile nell'industria, ma è pessima in estetica, poiché toglie ad un'opera artistica qualunque, uno dei principali suoi elementi di bellezza, l'unità di pensiero.

La creazione di qualcosa di nuovo in architettura torturava pure i cervelli francesi all'epoca di Luigi XIV, perché il gran monarca credeva che con ciò s'illustrerebbe il suo regno; allora però si era più modesti, non domandavasi un nuovo stile, ma soltanto un ordine nuovo da aggiungersi ai vitruviani o vigneoleschi. Con molti studi e molte fatiche null'altro si poté ottenere che stravaganze le quali mai furono eseguite; la cosa meno stramba si fu un capitello corinzio fatto con piume di struzzo invece di foglie d'acanto! Eppure a quell'epoca, in cui tanto fiorì la letteratura francese, fabbricavasi in Francia con uno stile che, sebbene avesse la pretesione di essere vitruviano, pure possiede un carattere suo speciale, che con altri non permette di confonderlo; carattere grandioso, ricco d'ornati e di splendidi fregi, quale si conveniva all'alta stima che di sé stesso aveva l'orgoglioso Sovrano, e alla grandezza cui salì in Europa nella prima parte del suo regno la grande Nazione sulla quale dominava. Possi notare che in Francia i tre regni di Luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI sono perfettamente caratterizzati dagli stili architettonici che vi corrispondono.

Più ragionevol cosa degli inutili conati per creare un nuovo stile sembrerebbe dover riescire la ricerca di quale sia quello degli stili dei tempi andati al quale dovrebbero riattaccarsi gli architetti per progredire, invece di sempre aggirarsi in un circolo interminabile di rinascenze ognora rinascenti; e ciò senza pregiudizio dello studio accurato di tutti gli altri stili, perchè se lo studio di questi è necessario agli artisti eclettici, riesce altresì a tutti indistintamente utilissimo, slargando l'orizzonte delle loro vedute, e mettendo in chiaro i punti di contatto dello stile prescelto cogli altri che concorsero a produrlo o che da esso furono generati, legami la cognizione dei quali può potentemente aiutare il genio artistico nel suo svilupparsi. E ciò riescirà evidente per chi consideri che, come già l'abbiamo detto, un nuovo stile nell'arte fu sempre la conseguenza di quegli stili che lo precedettero, modificandosi questi a seconda dei nuovi bisogni e delle nuove ispirazioni, non altrimenti che il nuovo stato sociale al quale soddisfa è la conseguenza delle civiltà anteriori che mano a mano l'una l'altra si surrogano. Al punto cui son giunti oggi gli studi architettonici e l'erudizione archeologica, posasi perfettamente tracciare la filiazione del più gran numero dei diversi stili conosciuti, non rimanendo difficoltà che per quelli troppo antichi, pei quali la fiaccola della storia ci abbandona, e dei quali troppo scarsi e troppo degradati sono i monumenti che ci rimangono per farceli conoscere, senza permetterci di minuziosamente analizzarli. Sebbene dunque l'attuale eclettismo sia non rifiutabile prova della povertà architettonica relativa dell'epoca nostra, pure sembra una necessità, perchè, collo studio dei varj stili che promuove, serve d'indispensabile preparazione al prodursi dell'aspettato nuovo stile che deve rappresentare la moderna civiltà.

Ora sta di fatto che, a' di nostri, in Italia ed in Francia non trovasi stile architettonico dell'epoca; prendonsi ispirazioni e motivi in tutti gli stili, si riproducono questi con assai perizia dagli architetti eruditi, si fanno stramberie da chi non sa, ma si tentenna, e solo discutesi per decidere se l'uno valga meglio dell'altro. V'ha chi non vorrebbe sottrire dall'elegante semplicità dei tempi greci, chi s'innamora dello sfarzoso lusso dei Romani, chi non ammette che la geometrica arditaggine del gotico, chi cerca sbizzarrirsi colle vaghe frastagliature degli Arabi, chi sceglie le prime rinascenze italiane, chi non disegna che l'antico razionalizzato dal Palladio o dal Vignola, chi infine spende molta maestria di disegno per edagiarsi mollemente nelle frange del barocco; vedemmo perfino grotte imitazioni dello stile egiziano, che ridotte in piccola scala, sopprimendo l'immensità della mole, primo suo elemento, avevano l'aria di trastulli da bimbi, e sedicenti imitazioni dello stile cinese senza rapporto alcuno colla nostra civiltà europea, e per far le quali troppo poco e troppo imperfettamente conoscevasi i modelli. In Germania egualmente l'eclettismo è trionfante, ma gli artisti tedeschi sono

più puristi dei nostri; quando trattano uno stile lo fanno con tutta quella minuziosa cura che vien loro permessa da una vastissima erudizione; là sono generalmente sconosciuti i molti anacronismi che incontransi fra noi, ed un monumento terminato rappresenta esattamente l'epoca ed il paese ai quali appartiene lo stile prescelto. Chiunque abbia studiato le costruzioni monumentali moderne di Berlino e di Monaco non potrà essere di diversa opinione. Una tale servile esattezza archeologica aiuta o contraria l'ispirazione? forse la Stael aveva ragione di dire che troppa scienza distrugge l'arte, ma in mancanza d'ispirazione originale preferiamo tali esatissime imitazioni ad anacronismi madornali. In Inghilterra poi sonvi partiti pei diversi stili, ma due fra questi sono grandemente preponderanti: quello che adotta lo stile colà chiamato italiano, che corrisponde al nostro palladese, e quello che tratta esclusivamente il gotico nazionale conosciuto sotto il nome di Gotico Tudor. Quest'ultimo stile applicasi assai generalmente, e sembra ragionevol cosa il farlo, perchè, terminandola una volta con tutti i rinascimenti, conviene agli Inglesi prender le mosse dal loro vero stile nazionale, che naturalmente, meglio di qualunque altro, si confà colla loro maniera di essere e di sentire, malgrado le modificazioni che in questa deve aver prodotte il succedersi dei secoli e delle generazioni le quali ne esigeranno delle analoghe nello stile perchè seguiti una via progressiva, mettendosi all'unisono coi tempi attuali; ma tali modificazioni riusciranno sempre più naturali, e meglio figliate che se un altro stile fosse prescelto. Ed una prova della verità di quest'asserzione trovasi nell'osservare che gli architetti inglesi disegnano lo stile Tudor con rara perfezione e gusto squisito, mentre, convien dirlo, quando trattano gli altri, e specialmente il palladese, sono privi d'ispirazione e non ottengono l'effetto cercato, perchè non v'è naturalezza nei loro pensieri e nei loro disegni; scorgesi che non sentono l'arte sotto questa forma e che solo la trattano di maniera e per convenzione. Degli altri popoli d'Europa non parliamo perchè non conosciamo appieno lo stadio del loro sviluppo artistico, ma crediamo poter assicurare che nessuno possiede una architettura moderna nazionale, e che dovunque cercansi ispirazioni in così detti rinascimenti di architettura più o meno antichi. In Russia quasi tutti gli architetti sono forestieri, e seguivano la moda dei paesi ai quali appartengono; vedemmo cogli occhi nostri in questa contrada, loggiati aperti e terrazzi, quali solo si addicono a climi caldissimi, applicati da architetti italiani nella costruzione dei palazzi di campagna dei signori russi, là dove il termometro rimane per più mesi a 23 ed anche 50 gradi sotto zero. Il gran tempio d'Isacco a Pietroburgo, immaginato da architetto francese, è una colossale ripetizione del Pantheon di Parigi, al quale si fecero quattro facciate per ridurlo a forma di croce greca; la piazza di Nostra Signora di Casan è un'imitazione in miniatura ed in istucco di quella di San Pietro di Roma; il magnifico palazzo di Alupka in Crimea è di stile arabo moderno, e così di seguito, ma di stile russo nulla abbiamo visto, sebbene sia stata da noi visitata tutta la Russia d'Europa.

A quale stile possono riattaccarsi gli artisti italiani per avanzare alacramente nel progresso? Siccome trovammo ragionevole che gli Inglesi scegliessero il Gotico Tudor, così crediamo che noi dovremmo scegliere la nostra prima rinascenza, chiamata *renaissance* dai Francesi, gotico, cinquecento, bramantesco e via discorrendo fra noi. Per ovviare alle critiche diremo che noi pure sappiamo benissimo qualmente un tale stile non si mantenne immobile, ma variò coi diversi artisti che successivamente lo trattarono; sappiamo che sonvi grandi differenze fra l'Orgagna, Giotto, Bramante e tanti altri; sappiamo che Bramante asperse la strada al vero rinascimento palladese, essendo forse stato l'architetto che con meno purezza abbia trattato questo stile; tutto ciò sappiamo, e tante altre belle cose imparammo da chi scrisse sulla storia dell'arte, ma ciannullammo, a parer nostro, questo stile forma una sintesi come il greco, il romano e tanti altri, nei quali osservasi pure una simile successiva varietà, sebbene da tutti riconoscansi come stili ben definiti. Lo sminuzzamento degli stili, in seguito alle differenze benché minime che distinguono un artista da un altro e forse anche le diverse epoche della vita d'uno stesso artista, è conseguenza di accurati studi, lo riconosciamo, ma sembraci che non dovrebbe far dimenticare la sintesi di tutti quegli artisti che furono ispirati da sentimenti simili, e che colle opere loro costituirono ciò che deve considerarsi come il vero stile della loro epoca, il quale accoglie poi tutti gli stili individuali che lo compongono.

Ritornando ora al nostro argomento, diremo che questo stile, il quale chiameremo per brevità « del cinquecento », sembraci essere il solo essenzialmente italiano, sebbene generato dagli stili che lo precedettero, nei quali incontrasi l'elemento greco, il nordico ed altri; ed è perciò che dovrebbesi scegliere dai nostri architetti come punto di partenza per più oltre progredire. Lo stile gotico, che lo precedette in Europa, mai allignò in Italia che come pianta esotica priva di vitalità sua propria; sia esso o non sia figlio dello stile lombardo, ch'è non vogliamo ora ingolfarci in simili interminabili discussioni, conserva troppo l'elemento nordico perchè possa piegarsi e soddisfare agli usi e costumanze generati dal nostro bel cielo d'Italia; conserviamo religiosamente quei monumenti che di questo stile possediamo, ma convinciamoci che, non modificazioni successive, ma cangiamenti organici, sarebbero necessari per farlo servire al nostro clima, ai nostri costumi, a dar pascolo ai sentimenti nostri.

Sebbene molte Accademie e molte scuole stieno ognor ferme nel preconizzare il buono stile, che darebbe loro non lieve imbarazzo quando dovessero esattamente definirlo, crediamo che tutti i rinascimenti, greci, romani, vignoleschi, abbiano oggi fatte le prove loro, e dimostrata all'evidenza la loro inanità, della quale non ci fermeremo a ragionare dopo che fu argomento di scritti tracciati da penne assai più della nostra valenti. Lo stile invece del cinquecento riassume la tradizione tutta dei più bei tempi d'Italia nell'evo moderno, è l'espressione dei sentimenti di artisti, italiani di mente e di cuore, che avviarono le altre Nazioni sui sentieri artistici della civiltà, e più di qualunque altro può piegarsi alla maniera di essere attuale della nostra Nazione. Arroge che, meno legato da strette regole, può facilmente accettare tutte quelle modificazioni che verranno imposte da usi nuovi e da nuove ispirazioni, e così poco a poco mutarsi nel tanto desiderato stile del diciannovesimo secolo.

La predilezione che mostriamo per lo stile del cinquecento, e che sembraci giustificata da solide ragioni, non ci spinge però fino a domandare che servilmente si copino quei monumenti che ce ne rimangono; desideriamo soltanto che in questo stile s'ispirino gli artisti, per lasciar poi libero campo, nel comporre, all'immaginazione loro, cercando soltanto di concordare coi sentimenti e coi bisogni dell'epoca loro.

Da ciò che precede scorgesi che, se crediamo lo stile del cinquecento chiamato a dar le mosse per il progresso architettonico fra noi, stimiamo altresì gli altri stili, ed è perciò che abbiamo intrapreso d'illustrare la presente collezione di tavole d'architettura, la quale trovasi perfettamente rappresentare l'epoca nostra colla diversità degli stili trattati dagli architetti di gran vaglia che le disegnarono. La scelta dello stile, anche per gli eclettici, è cosa assai difficile, perchè generalmente richiedesi che trovisi appropriato alla natura della costruzione; può quindi essere argomento di gravi e ragionate critiche, ma il più delle volte l'architetto non è libero in tale scelta, mentre lo stile gli viene imposto dal committente o dal programma al quale deve soddisfare, ed in questo caso l'artista ha diritto di essere giudicato su ciò che seppe fare con uno stile dato, e non sulla sua scelta. Ricordiamoci poi che opere applaudite, or son pochi anni, non saprebbero più oggi attirare gli sguardi del pubblico, perchè questo sbalza fluttuante da uno ad un altro stile del quale s'innamora introducendolo ovunque, nelle costruzioni e nelle mobiglie, per poi abbandonarlo con eguale facilità sostituendovene un altro; ma per gli intelligenti non devono così andar le cose, giacchè in ogni stile sapranno riconoscere ciò che v'ha di bello e ciò che v'ha di riprovevole. Se l'artista nei suoi lavori è sforzato, per aver commissioni, a seguir la moda, nel giudicar le opere altrui

dimenticherà questa e solo interrogherà il suo sentimento artistico; così facendo troverà bellezze e molto da imparare in opere dinanzi alle quali passerebbe neghittosa la folla, senza nemmeno degnarsi di accordar loro uno sguardo. Ciò spiega perchè non ispendremo parole per legittimare la scelta degli stili fatta dagli architetti dei quali pubblichiamo le composizioni, mentre soltanto preghiamo chi vorrà studiarle e giudicarle, di mettersi al punto di veduta degli autori, di tener conto dell'epoca in cui disegnarono, e dei capricci del pubblico cui erano destinate queste opere. Si ricordi altresì le influenze accademiche che, specialmente coi gran concorsi di Milano, tennero tanti anni gli artisti in un mondo immaginario, completamente diverso dal mondo reale nel quale vivevano, dinodochè il genio loro trovavasi strascinato in due diverse strade da due forze egualmente potenti, e spesso soccombeva nella lotta. Per ogni opera sua, quantunque poca ne sia l'importanza, l'architetto soggiace ognora a questa lite dei diversi stili; trattasi perfino di costruire un'uccelliera? L'Accademia mette avanti la così detta Lanterna di Demostene, vuole colonne microscopiche, ma che pur sieno colonne, perchè non ammette architettura senza ordini; il committente, se si diletta di romanticismo, consiglia la forma di una cappelletta gotica normanna, se è viaggiatore sceglierà il *chalet* svizzero e che so io; forse l'architetto sceglierebbe quest'ultima forma più d'accordo col senso comune, ma il più delle volte sarà obbligato di tenersi alla prima rattoppandola come meglio può. Che dir poi dei pubblici monumenti, nei quali non è quasi mai accordato libero spazio al suo genio? A Parigi dovrà trasformare in una chiesa cattolica un tempio greco stato disegnato per un museo di statue antiche; altrove dovrà cangiare in castello di stile lombardo una casuccia da campagna, abitabile soltanto a' di nostri, quando le dimensioni delle camere furono ridotte alla loro più semplice espressione. Più ampia libertà è generalmente lasciata al pittore ed allo scultore per esprimere i loro pensieri; eppure l'architetto ha altresì altre pastoie speciali, come sarebbero l'area spesso irregolare sulla quale dee fabbricare, il punto dal quale dovrà vedersi la sua opera col l'insieme dei fabbricati o del paese che la circonda, ed in fine la spesa nei limiti della quale deve tenersi.

Queste premesse ci parvero necessarie per far conoscere in che modo apprezziamo i lavori che ci accingiamo ad illustrare; per mostrare che noi pure abbiamo uno stile che più degli altri ci va a genio, ma che ciò non ci impedisce di accordare agli altri la debita stima; che, sebbene colla matita alla mano avremmo fatto molto diversamente da ciò che fecero assai autori delle nostre tavole, pure riconosciamo il merito loro e comprendiamo perchè così disegnarono; per ispiegare infine l'interesse che sembraci dover presentare agli artisti la nostra pubblicazione. Entriamo ora in materia.

ILLUSTRAZIONI

PROGETTO

DI NUOVA FACCIA DEL DUOMO DI FIRENZE

AUTORE M. FALCINI

(Tavola unica)

Santa Maria del Fiore è una delle più grandi glorie dell'italiana architettura; eppure da classici autori, dal D'Agincourt ed anche dal Milizia, viene questa fabbrica attribuita ad uno stile corrotto, e stimato forse soltanto notevole per le vaste sue proporzioni, ed a noi pure, quando colla nostra cartella sotto il braccio, trentacinque anni addietro, frequentavamo le scuole accademiche, ci si diceva là, con molta compunzione, che era gran peccato il vedere sì ampia mole, che tanto denaro aveva costato e nella cui costruzione eransi adoperati tanti preziosi e nobili marmi, condotta con quel bruttissimo stile introdotto fra noi dai Goti, conquistatori barbari dell'Impero Romano. Né si facevano le meraviglie di questo strano anacronismo dei nostri professori d'allora, ché ancora al di d'oggi sonvi persone, le quali, fidandosi al nome, credono il Gotico inventato dai Goti. Il Milizia, che, possessore di molta filosofia nell'arte, non poté nullamente esentarsi dal dividere molti pregiudizj del suo secolo, così scrive della Cattedrale di Firenze nelle sue *Memorie degli Architetti*, all'articolo *Arnolfo*: « Indi egli diede il disegno ed il modello della Chiesa di Santa Maria del Fiore, che è il Duomo di Firenze, e nel 1298 » con gran cerimonia se ne incominciarono le fondamenta, le quali furono fatte con « sommo giudizio, e sodezza tale, che il Brunelleschi poté poi con tutto successo » innalzarsi sopra la gran cupola. Questo Tempio, eretto dai Fiorentini coll'idea di « farlo il più bello del mondo, è lungo 240 braccia, la sua crociera è di 166, la larghezza è di 70, l'altezza della nave di mezzo 76 e delle navi laterali 48. Il « circuito esterno di tutta la Chiesa è di 1280 braccia. Tutto l'edificio è di pietra, ed « incrostato di marmi di varj colori in molti luoghi, particolarmente al di fuori. Vi « sono due portici ai fianchi, in uno dei quali sono intagliate nel fregio alcune foglie « di fico, credute l'arme d'Arnolfo. In questa architettura si vide qualche leggiero bar- « lume di buona architettura, come di pittura in Cimabue suo contemporaneo. Ma « in tutte le cose fisiche e morali i passaggi si fanno per insensibili gradazioni; « onde per lungo tempo ancora si mantiene il corrotto gusto, che si può chiamare « *Arabo-Tedesco* ». Ecco tutto ciò che un tale capolavoro d'arte sapeva ispirare al Milizia. Quanto all'idea dei Fiorentini di fare il più bel Tempio del mondo, che sembra quasi derisa dal Milizia, diremo risultare da un decreto della Repubblica di Firenze, che comandò ordinando ad Arnolfo il disegno per la costruzione della sua Cattedrale: questo è sublime di semplicità ed insieme di grandezza, e può far conoscere la magnanimità dei nostri Comuni di quei tempi a chiunque non voglia chiuder gli occhi allo splendore della realtà; ecco il testo. « Attesoché la somma prudenza di un popolo d'origine grande, sia di procedere negli affari suoi di modo « che dalle operazioni esteriori si riconosca non meno il saggio che il magnanimo « suo operare, si ordina ad Arnolfo, capo maestro del nostro Comune, che faccia il « modello o disegno della rinnovazione di S. Reparata, con quella più alta e son- « tuosa magnificenza che inventar non si possa né più bella dall'industria e potere degli uomini, secondoché dai più savi di questa città è stato detto « e consigliato in pubblica e privata adunanza non doversi inteprendere le cose « del Comune, se il concetto non è di farle corrispondenti ad un cuore che vien « fatto grandissimo, perché composto dall'animo di più cittadini uniti insieme in « un sol volere ». Che giganti dovevano essere chi dava e chi accettava simile incarico!

L'Arnolfo, sommo genio di quell'epoca, fu creduto da molti e dal Milizia pure figlio di certo Lapo o Jacopo, architetto tedesco che sarebbe salito in fama fabbricando la chiesa ed il convento d'Assisi: pare però che più accurate ricerche lo facciano ora d'origine italiana: su di ciò trascriveremo un brano della *Storia storico-critica delle arti del disegno del Selvatico*, e potremo mostrare, così facendo, come mezzo secolo dopo il Milizia, fossero talmente cangiate le tendenze del gusto architettonico da far ridare alla Cattedrale fiorentina il posto elevato che di buon dritto lo appartiene fra le più mirande opere d'arte italiane. Ecco come si esprime il Selvatico parlando di Arnolfo: « Figlio di un certo Cambio cittadino di Firenze ed « architetto, apprese a maneggiar le seste del paldeo, a trattar lo scalpello da Cimabue, ch'era anche scultore. Forte d'ingegno, s'invicorò tutto del nuovo stile « che allora prendeva voga in Toscana, e lo convertì in una sua maniera propria, « di cui egli offerì i primi esempi nel campanile della Badia e nella chiesa di Orsan- « michele. Cresciuto per questa ed altre fabbriche in bella fama, fu nel 1294 chiamato dalla Repubblica di Firenze a ricostruire magnifica la Cattedrale. — Venuti « allora i Fiorentini in potenza e ricchezza grandissime, deliberarono di alzare una « chiesa principale nella loro città, e di farla in modo che, per grandezza e magni-

« ficenza, non si potesse desiderare né maggiore né più bella dall'industria e potere « degli uomini. E tale riuscì veramente, perché elegante ed armonica n'è la pianta, « grandioso l'alzato, e d'ammirabile effetto prospettico, specialmente nel centro della « croce, il quale disposto in ottaedro fa giocar bene le varie e ben combinate linee « che ne risultano, e il bel contrasto dei vuoti delle arcate coi pieni dei piloni, resti « più nobili dalle svelissime porte archi-acute da cui son decorati. Ma di singolare « magnificenza riuscirono i lati esterni e l'abside, pel bene accomodato incrosta- « mento dei marmi a varj colori, scomparsi ingegnosamente in formelle quadrilughe. « per le slanciate e ricche porte, per la maestosa e pur gentile cornice, retta da « graziosi archetti trilobati ».

Opera così colossale non poteva essere condotta a termine da un solo architetto, e dopo Arnolfo altri presiedettero all'esecuzione del suo disegno; *Giotta da Vespignano*, *Taddeo Gaddi* e *Lorenzo di Filippo* n'ebbero incarico; più d'un secolo e mezzo si spese a condurre il monumento al punto in cui ora si vede, ma pochi cambiamenti furono fatti al progetto di Arnolfo: puossi soltanto notare che, secondo questo, le navate si sarebbero composte di cinque arcate invece di quattro, ma che non si poté eseguire perché famiglie, allora potenti, che avevano le loro case sulla parte posteriore dell'edificio, si opposero alla demolizione di queste; *Filippo di Ser Brunellesco* fu quegli che più vi aggiunse del suo, facendo le quattro piccole tribune esterne sotto il tamburo della cupola, e persuadendo di non volere immediatamente su queste la cupola stessa, come lo progettava Arnolfo, ma d'alzarla ancora per mezzo del nuovo tamburo alto 22 braccia, aprendovi poi per illuminare l'interno un occhio grandioso in ogni lato.

La cupola del Brunelleschi consuma coll'edificio, avendo questi, per rispetto alle condizioni generali, adottato di farla ottagonale e di sesto acuto. Le difficoltà che l'architetto ebbe da sormontare per far accettare il suo disegno sono memorabili nella storia dell'arte, e descritte minuziosamente dal Vasari: noi per amor di brevità ne daremo soltanto il riassunto che ne fece il Milizia, ma sembraci utile il darlo per mostrare che anche a quei tempi non solo rose ma ben anco spine e delle più pungenti presentava l'arte dell'architettura. Ecco la storia.

« Il Brunelleschi concepì il pensiero di voltar una cupola sulla chiesa di Santa « Maria del Fiore di Firenze, e ruminando di continuo questa sua idea s'immerse « talmente nell'osservazione delle opere antiche di Roma, che appena si curava di « mangiare, e mancandogli talvolta denaro per la sua parca sussistenza, legava qual- « che gioja per ritrarne d'onde vivere. Quando gli parve d'essersi bene istruito, « e d'aver formata un'idea consistente della sua cupola, ritornò a Firenze, fece « segretamente i disegni ed i modelli; ma non li mostrò mai ai Deputati di quella « fabbrica, essendosi ben accorto quanta ignoranza avevano coloro mostrata nelle « sessioni tenute a tal proposito. Egli disse semplicemente il suo parere e per renderlo più desiderabile, batte un'altra volta a Roma. Infatti dopo poco tempo fu « pregato ritornare a Firenze; ed egli subito vi ritornò. Ei propose che gli bastava « l'animo di voltar la cupola senza alcuna difficoltà; ma volle che prima si chiamassero architetti ed ingegneri da tutta l'Italia e dalle più antiche contrade d'Europa, affinché i Deputati della fabbrica sentissero i loro sentimenti. Furono inviati i più rinomati architetti d'Alemagna, d'Inghilterra, di Francia, di Spagna, oltre « quei d'Italia e di Toscana; ed in questo frattempo il Brunelleschi se ne andò « per la terza volta a Roma, per più meditare l'opera da lui divisa e confrontarla con quelle della buona antichità. Dopo circa un anno, raccolti a Firenze con « grave dispendio tanti artisti di tante diverse nazioni, come se si trattasse di far « una cupola a tutto il Globo terraqueo, ritornato da Roma il Brunelleschi, si tenne « nel 1420 una grand'assemblea in presenza dei Deputati, ossia Consoli, degli Operai « e de' cittadini più scelti e più ingegnosi. Le strampallate e ridicole opinioni, che « scapparono fuori in quel congresso, non sembrarono strane a chi sa quali tenere ingombrassero allora l'Europa. Taluno progettò dei pilastri con archi sopra « per sostenere le travate da regger il peso, altri fu di parere doversi far un sol « pilastro nel mezzo, e condurre l'opera a padiglione; né mancò chi proponesse « un monte di terra mescolata con danaro, affinché, voltata su quella terra la cupola, si desse poscia licenza al popolo d'andare a sterrar quel danaro, e così « portata via tutta la terra, rimarrebbe vuota quella cupola. Che il Panteon fosse « stato fatto in Roma in questa guisa è una di quelle pueraggini credute per lungo « tempo da molti. Fra tante bestialità il solo Brunelleschi disse che quella cupola « si poteva voltare benissimo, senza tanti pilastri, né archi, né terra, né armature. « Ma fu trattato da pazzo, e colle brutte parole scacciato via dall'adunanza. Egli però, che « sapeva quel che si diceva, fu intrepido a sostenere che si fidava far girar quella « mole col sesto di quarto acuto, e farla doppia, cioè una volta dentro l'altra, come si fece tra l'una e l'altra si potesse camminare, provvedendola di scale, di lumi e di auditi. Quanto più il Brunelleschi proponeva queste novità, altrettanto si « traeva addosso le beffe, e si gridava all'insensato. Ei non volle cavar fuori né « disegni, né modelli; ma per ridersi di quei rispettabili barbaglianti, si servì d'uno « scherzo, usato poi anche nel fine del secolo da Cristoforo Colombo. Propose di

(†) E questi il famosissimo scultore che condusse quella meraviglia delle due porte del Battistero di Firenze, e meritava perciò essere meno rozzaamente trattato dal sig. Milizia che in fatto d'arte non gli va neanche al guocciolo, ma sembra che, sebbene caparissimo in arte, fosse poi completamente ignorante nella scienza slava, onde avrebbe osato ridurre l'armata

ottica e camera oscura. 12, Sala per deposito delle macchine. 15, Corridoio di passaggio. 16, Passaggio con scala. 17, Due sale per scuola del disegno.

Le tavole II e III contengono gli alzati e spaccati dell'istesso fabbricato. Si osserverà che il valente architetto disegnò due facciate di stile diverso (una terza trovata nella seguente tavola, della quale parleremo fra breve). La facciata realmente proposta è nello stile del diciassettesimo secolo, il quale crediamo sia stato scelto dall'autore per considerazione che precisamente dal principiar di quel secolo si cominciarono ad erigere simili fabbricati colla destinazione dell'istruzione pubblica; ricorda assai lo stile francese nelle finestre, ma la porta ci sembra appartenere ad uno stile anteriore. L'altra facciata arieggia lo stile del 1500, e fu disegnata dal Voghera piuttosto come esercizio che nell'intento di farla adottare. Il Voghera abitò Pavia, vi disegnò con molta cura e nitidezza le belle costruzioni delle città di mezzo possedute da questa città, ed è perciò che divenne abile a maneggiare quegli stili così poco studiati all'epoca sua. Ciò diciamo perché questa facciata ricorda ben più il castello di Pavia che l'architettura del trecento fiorentina, della quale parliamo nel l'articolo precedente. Qui pure la porta non sembrava esattamente nello stile delle finestre, e malgrado quel poco di sesto sento che presenta, saremmo disposti a chiamarla del cinquecento, come quella dell'altra facciata di cui già parliamo.

Gli spaccati della tavola III si spiegano da loro stessi; ma debbono notare che il Voghera vi osò impostar gli archi sulle colonne come in tanti magnifici portici di cortili che possediamo in Italia, sebbene certamente il maestro, quando frequentava le accademie, debba avergli prediletto esser questa una disposizione da fuggirsi come appartenente a secoli di decadenza. Questo cortile interno ci sembra ben concordare colla prima facciata proposta, e sembrarci certo che sarebbe stato dall'autore ridisegnato altrimenti qualora la seconda facciata fosse stata prescelta. Il fatto sta che gli antichi Greci o Romani non ebbero stabilimenti analoghi alle nostre Scuole, Licei o Ginnasi moderni, e che quindi non poterono lasciar modelli di fabbricati a queste destinati; onde deve lodarsi il Voghera di non aver prescelto lo stile greco o romano di altri generi di costruzioni per applicarlo a questa; lo stile dell'epoca in cui furono inventati simili collegi, sembraci di molto preferibile.

PROGETTI DI FACCIATA

PER IL GINNASIO LICALE E LA PRETURA URBANA.

E NUOVA FACCIATA DELLA DIREZIONE DI POLIZIA A MILANO

AUTORE GIOVANNI VOGHERA

(Tavola unica. - NB. Porta il N. IV come contenendo lavoro dell'istesso architetto delle tre precedenti tavole.)

La prima figura di questa tavola è un altro pensiero dell'istesso architetto Giovanni Voghera per la facciata del Ginnasio, del quale due disegni di facciata trovansi già nelle precedenti tavole: questa, anteriore alle altre, è disegnata in quello stile classico che solo nelle Accademie elvetiche buono stile; stile che non è né greco, né romano, né palladiano, ma un certo miscuglio che possiede molto sussiego e raramente si confonde colle comodità richieste dagli usi moderni. Moltissime facciate di stile analogo a questa si veggono in Milano ed appartengono generalmente per il più gran numero alla prima metà del presente secolo. Era allora un'epoca di beatitudine per i classicisti, veri beneficiari dell'arte, non facevano tranquillamente, mentre gli alunni saltellavano meccanicamente gli alfabeti della scuola, e si affrettavano di distruggere tutto ciò che non concordava colle strette regole da loro stabilite sul bello e sul gusto artistico. Fortunatamente che il denaro mancava, senza che più nulla possederemmo dei capo-lavori artistici delle età di mezzo. Ma forse poi il romanticismo a turbare la regolarità delle loro digressioni, e fu il primo segno di riscossa che ci contusse mano a mano all'attuale eclettismo. Prima apparve nella letteratura e fu un grido di libertà diretto contro il classico dispotismo. Indarno Monti, il gran sacerdote delle pagane divinità, volle scongiurarlo col suo sermone diretto alla più bella Antonietta Costa: i tempi erano cangiati, e leggevasi le poesie di Manzoni più delle sue, mentre egli stesso era stato già romantico quando volle rifar Dante nella sua Basiliana. E poi da notarsi che il romanticismo non nacque fra noi, ma venne per impulso straniero, e che mai fra noi poté francamente allignare, simile in ciò allo stile gotico in architettura, perché troppo improntati dall'elemento nordico per vegetare sotto il risplendente cielo d'Italia. Ora il medio evo in letteratura, il gotico in architettura, fanno ancor le delizie di chi vagheggia uno stato di cose ormai definitivamente caduto, di chi vorrebbe che si ritornasse addietro. Noi non neghiamo tutta la poesia che possono presentare all'artista le età di mezzo, ma crediamo vada errato chi spera col mezzo di questa poesia richiamare i popoli alle loro civiltà antiche. Del resto, sul finire del secolo scorso la rinascenza greca nelle arti fu pure un grido di libertà contro il monarchico stile barocco di Luigi XV; il greco tralignò poi in romano sotto il primo Napoleone, e quando il gotico venne a soppiantarli, questo stile, detto classico, era difeso da chi aveva propriamente le stesse idee delle persone che ora spissiamo per il gotico. Successi per gli stili ciò che ebbe luogo per la riforma protestante di Lutero; iniziata in nome della libertà religiosa, divenne in breve strumento di tirannia nelle mani dei potenti che presero a dirigerla. Ma passiam oltre su questa digressione, che dovrebbe svolgersi in ben più pagine di quelle che ci sieno concesse.

La figura seconda di questa tavola rappresenta il progetto di nuova facciata per la Pretura Urbana in Contrada di Sant'Antonio a Milano. In questo lavoro l'architetto era legato nello sviluppo delle sue idee, perchè non trattavasi che di rialzare un fabbricato esistente.

La terza figura ci dà la facciata costruita in contrada del Marino dall'istesso Giovanni Voghera, per la Direzione di Polizia. Questi due disegni, posti accanto del primo, mostrano come l'autore abbia saputo progredire col secolo, adottando nuovi stili quando questi abbandonava gli antichi, e mostrano altresì con quanta facilità sapesse trattare diversi stili l'uno dell'altro discorsi. Definir questi stili sembraci assai difficile, ma saranno ben compresi alla vista delle tavole da chiunque abbia sentimento artistico.

TEMPIO DELLA FAMA

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 3.)

Queste tre tavole sono lavoro dell'esimio Architetto cremonese Luigi Voghera, tolto ai vivi da prematura morte dieci anni prima che si compiesse la prima metà di questo nostro diciannovesimo secolo. Il merito dell'autore, che con sommo talento seppe trattar varj stili, sebbene fosse da lui prescelto l'accademico che regnava con tutto lo splendore del trionfo ne' più belli anni della sua gioventù, ed il non esser egli più tra vivi, nonché la considerazione che varj altri lavori di Luigi Voghera fanno parte di questa collezione, ci decidono a porre qui un estratto della sua biografia già pubblicata dal Saldini, insieme ad alcuni suoi disegni.

In Cremona, il ventisei maggio del millesettecentotantotto, ebbe i natali Luigi Voghera. Il padre, capomastro ed architetto, voleva avviarlo per la stessa carriera, e fino da' primi anni suoi l'educava agli elementi del disegno ed alla prospettiva. Arrivato all'età di diciassette anni, Luigi dava tali e tante prove d'ingegno e d'attitudine, che dal padre, accorto del precoce ingegno del figliuolo, fu mandato a Milano, « affine di poter percorrere gli studi regolari presso l'Accademia di Belle Arti.

L'amore al disegno e specialmente all'architettura, fecero fare rapidi progressi al giovinetto Voghera, sicchè non tardò a cedere sotto gli occhi degli istitutori dell'Accademia, che gli furono larghi d'incoraggiamento e di lodi. Nel millesettecentosai ottenne il premio scolastico per gli elementi; due anni dopo, l'altro per la composizione. I suoi talenti furono sì noti, sebbene ancor giovane, che i maestri ed i compagni di studio encomiavano e tenevano in grandissimo conto; dimodochè pervenuta novella ad alcuni distinti personaggi del Governo Italiano, che aveva bisogno di un architetto per la sezione civile del Genio Militare, fra tanti petenti, « che punto i meriti suoi non avevano, lui non chiedeva fu scelto ».

La nuova carica non distoglieva meconamente dai diletti studi, ed alternando ai lavori impostigli dall'ufficio, disegni di fabbriche, o progetti di stabilimenti, riusciva pratico e provetto architetto.

Di pronto e facile ingegno, e tutto dedito ai suoi studi, con somma maestria le difficoltà superando, non mirava che alla perfezione di quell'arte della quale con tanto amore s'era fatto seguace, e poco badando all'utile che il posto di architetto presso il Genio Militare Italiano fruttavagli, pensò di partire da Milano, con non poco cruccio de' colleghi suoi e degli amici, per recarsi a Roma.

In suo pensiero, la Città Eterna, la Sede delle Arti, quella terra che aveva dato ricetto a' più grandi ingegni che in Italia emersero nella pittura, nella scultura e nell'arte di fabbricare, sarebbe stata il suggello di quella mente alla quale egli anelava. I grandi modelli dei templi di Roma, gli archi di trionfo che ancora minacciosi additano ai posteri il primo splendore, l'antica grandezza nostra, non potevano che ispirare al Voghera nuovo amore all'arte, nuovi disegni e nuovi progetti.

Il suo soggiorno a Roma durò tre anni, siccome era stabilito dall'Accademia di Belle Arti di Milano, che come pensionato Italiano presceglieva dopo rigorosi esami. In questo tempo studiando i monumenti sparsi ne' contermini di Roma, ed in Roma stessa, diedesi a rilevare precipuamente il Colosseo, uno fra i più classici monumenti e dei più difficili.

Per i suoi saggi che chiaramente palesavano i progressi nell'architettura fatti dal Voghera, l'Accademia gli accordò quella gratificazione che dagli Statuti è stabilito assegnarsi ai suoi più distinti allievi.

Il triennale soggiorno di Roma aveva fatto più ancora esperto nell'architettura. Con una copiosa messe di cognizioni, per le preziose ricerche fatte intorno ai principali monumenti della Città Eterna, ripatriava nel millesettecentodici, colla moglie Elisabetta e con un tenero bambino, frutto di casto e felice connubio. Parvegli allora che fosse giunto il tempo di cogliere il premio delle diuturne sue fatiche, ed avvisando che in nessun miglior luogo che in patria potesse trovare quell'incoraggiamento del quale ben si meritava, andò a Cremona, ove diedesi ad esercitare la professione di architetto.

Sempre occupato ne' prolietti studi suoi, tentò porsi fra i concorrenti negli annuali grandi concorsi d'architettura che si aprivano presso l'Accademia di Belle Arti in Milano, e ottenne da questa il premio nel millesettecentoquattordici per il progetto di un magnifico *Ponte Trionfale*: nel millesettecentodiciassette altro ne riportava per un grandioso *Mausoleo da collocarsi isolato in vasta pianura*. Intraprese nuovo viaggio nel millesettecentoquindici per la bassa Italia, e trattenevasi alcun tempo in Roma allo scopo di riandare i già fatti studi sui principali antichi monumenti, perchè avendo divisato farli di pubblica ragione, modesto com'era trovava necessario rivedere quei capo-lavori e fare nuove indagini. Nel millesettecentodiciannove diede mano alla pubblicazione d'una nuova opera intorno al *Foro Italico*, desunto da quello rinvenuto negli scavi di *Veleja* nel Ducato di Parma, illustrazione che aveva già da tempo predisposta, alla quale voleva aggiungere quella intorno al restauro del Colosseo. Ma quest'impresa non poté effettuarsi per la sola mancanza di mezzi pecuniari, e così disegnandosi al pubblico ed agli studiosi dell'arte lavori dai quali certo non potevasi ritrarre che profitto, perchè il Voghera oltre ad essere fornito di erudizione in fatto di antichità, era chiaro e facile espositore delle proprie idee, e tanto versato in ogni altra arte attinente a quella del disegno, che, eccellente prospettico, sapeva e di paesaggio, e d'ornato e di figura.

Ad onta di ciò non tardò molto a farsi noto il perspicace ingegno di lui, per modo che l'Accademia di Milano nel millesettecentodiciassette nominavalo suo socio corrispondente, e nel successivo anno venne dal Governo di Lombardia eletto professore di architettura nel pubblico Liceo di Mantova.

In seguito venne nominato membro della Commissione del pubblico ornato della città di Mantova, e fece parte della Commissione giudiziario-governativa, incaricata della scelta ed allestimento dei locali per la Pretura della Provincia Mantovana. L'estimazione della quale era onorato dai Mantovani procurògli anche lucro, e se appena dopo il suo ritorno in patria conduceva povera vita per mancanza di ordinazioni, ora lo sopracaricavano le inchieste di disegni per case o palagi. In qualità di

membro della Commissione pubblica dell'ornato, poté ridurre sotto migliori forme, ed a più convenienti proporzioni il progetto per l'eruzione dell'Anfiteatro Virgiliano.

Più lunga sarebbe stata la dimora del Voghera in Mantova, se l'amore che nutre per la città che gli avea dato i natali non l'avesse, di quando in quando, fatto aspirare di rivederla non solo, ma desiderare di dimorare in quella stabilmente. Ad assecondare questo vivo suo desiderio, verso la metà del milleottocentocinquante aprì il concorso al posto di professore d'architettura nel Liceo di Cremona. Il chiederlo e l'ottennero fu pel Voghera cosa di lieve importanza, giacché fra i competitori certo non poteva esservi chi in valore il superasse, ed anche perchè Cremona il voleva come ad ornamento suo. Appena eletto lasciò Mantova, e gli amici dolenti dell'allontanamento suo, nel cuore dolce ed incancellabile memoria servavano di lui.

Anche in Cremona veniva chiamato a far parte della Commissione del pubblico ornato non solo, ma molti ed importanti lavori affidavanglisi e ordinazioni per fabbriche pubbliche e private.

Riuscito in comodo stato, rinacque in lui più vivo il desiderio, che non fu però mai assopito, di pubblicare gli studj d'architettura che per' auzi accennammo, per cui gli andava rileggendo e ritorcendo; e non pago di ciò, nell'anno milleottocentocinquante, nelle ferie autunnali che le scuole concedono, portossi di nuovo a visitare la prediletta Roma, e di là a Napoli, quindi a Pompeja, fermandosi in quest'ultima a rilevare con indistinta attenzione gli scavi di quell'infelice antica città, stata improvvisamente sepolta dalle eruzioni del vulcano.

Il nuovo ordinamento degli studj, decretato nell'anno milleottocentocinquante, escludendo le scuole d'architettura dai licei, obbligava il Voghera a passar nelle scuole elementari superiori, che nella stessa epoca venivano istituite, ed in esse era destinato ad ammaestrare nel disegno gli studenti di tutte le classi, non esclusi quelli del corso filosofico, che intendevano percorrere la carriera dell'ingegnere architetto. Il più bell'elogio ommetteremo della sua vita se qui noi non facessimo cenno dell'esemplare premura colla quale egli istruiva la gioventù, poichè nè tempo risparmiando, nè fatica, nel proprio studio gli arleri nell'arte del disegno avviava gratuitamente e spontaneo; e soletti, istancabili, nel proprio paese il buon gusto introduceva.

Malgrado poi che tante occupazioni non gli concedessero il più breve respiro, egli ciò non pertanto non trascurò mai i geniali suoi studj delle cose antiche, nè dimenticando l'amore per le moderne, e volendo onorare la sua patria, dedicossi a raccogliere ed illustrare i migliori monumenti che in essa trovavansi; pubblicò poesia nel milleottocentotrentuno la pianta della città di Cremona, stimata pregevole per l'esattezza del rilievo topografico e per la sicurezza del contorno.

Nel milleottocentotrentaquattro la Fabbrica della cattedrale chiamavalo architetto suo ed a lui affidava le cure del tempio, dell'altissima torre e del monumentale battistero; opere tutte che formano il più pregevole ornamento di Cremona.

Schleben natura lo avesse dotato di robustissima tempra, pure la sua salute andava di giorno in giorno declinando, solo a motivo dell'assiduo lavoro in cui occupava anche gran parte della notte. Ad accelerare poi il fine di vita così preziosa contribuì una caduta da rilevante altezza ch'egli fece nell'anno milleottocentotrentanove, mentre dirigeva le opere di ricostruzione del Castello Manfredi in Gioglio, per la quale non poté più riaversi in salute, finchè dopo una serie di lunghi e penosi malori, risolti in idropie, per questa sventatamente dovette soccombere il giorno quattro agosto del milleottocentotrentanove, mezz'ora prima che suonasse mezzodì.

Le tre tavole del progetto che illustriamo, rappresentano: l'una la pianta, e le due altre l'alzato e lo spaccato d'un Tempio della Fama, ove innalzare monumenti agli uomini grandi ed illustri del paese. È questo progetto un bell'esempio del lussu regnante stile dell'epoca napoleonica, che erigeva il romano del secolo d'Augusto per le forme generali, ma che, per la sovrabbondanza degli ornati, si accosta assai a quello che regnava all'epoca degli ultimi Cesari, all'epoca specialmente di Nerone. È lo stesso stile che in Francia produsse l'arco di trionfo del *Carrus*, a Parigi, ed a Milano l'arco della Pace, e tante altre costruzioni di minore importanza.

Malgrado la sua grande ricchezza, il nostro monumento presenta dimensioni assai ristrette, e quindi crediamo che l'autore lo destinasse agli uomini illustri di una città o tutt'al più, d'una provincia, ma non già a quelli di tutta una Nazione; probabilmente fu ispirato dal desiderio di veder onorati molti grandi Lombardi, che ora non hanno monumento alcuno a Brera, ove altri mediori ne hanno sontuosi. L'idea di farne un Tempio della Fama italiano non poteva sorgere quando fu designato, perchè nessuno sapeva prevedere i felici eventi che or fecero una l'Italia; solo allora Firenze si sforzava di consacrare a quest'ultimo la sua Chiesa di Santa Croce, ove Foscolo s'ispirava per il suo *carme sui sepolcri*; ma non tutte l'*italie glorie* poteva accogliere, perchè in più patrie trovavasi divisa la patria comune.

La Francia innalzava in que' tempi il suo Pantheon a Parigi, ma questo monumento seguì nella sua destinazione le alternanze politiche, e passò più volte da quella di chiesa dell'immortalità a quella di Chiesa cattolica sotto l'invocazione di Santa Genoveffa, e viceversa, onde non poté mai raggiungere il suo scopo.

Termineremo coll'osservare che il nome di *Pantheon*, che trovasi sulla tavola, ci sembra mal scelto, giacchè non si scorge ben sulle prime se derivato da *fama* o da *fame*; che anzi nessun dei derivati dal primo prende l'e ma bensì l'i, come in *immigrato* o l'o come in *famoso*.

Il nome pure di *Pantheon* non sembraci adatto ad esprimere l'idea di un monumento destinato a serbar la memoria de' grandi uomini, perchè la sua etimologia accenna alla totalità degli iddii pagani, e qualunque sia la nostra venerazione per grandi uomini del nostro paese, non sapremmo più farne delle divinità; forse anche non men che a sangue, perchè ricorda un'idea pagana che più per noi non ha significato. Bella poi ci sembra oltremodo l'iscrizione che leggevasi sulla porta maggiore del Pantheon parigino:

AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE

Ma caviacomo di capo, questa destinazione del monumento non può andare associata con quella di servire ad un culto qualunque; la gloria che questo deve

illustrare non è la gloria religiosa, ed i grandi d'una nazione possono appartenere ad altre religioni, onde sarebbero lor chiuse le porte del Tempio.

A' di nostri molte città fanno a gara per innalzare statue agli uomini grandi cui diedero i natali, e le piazze, le pubbliche passeggiate, le strade si adornano con queste. Spesso non è grande la gloria di chi così si onora, riguardo all'intera nazione, ma lo è invece riguardo alla piccola città ove nacque, e non troviamo a ridurvi; possi, se non altro, così invogliare a far bene la gioventù cui stanno queste statue abitualmente sott'occhio. Solo sian dolenti di veder uomini come Colombo, che l'Europa intera invidia all'Italia, rimanere ancora senza un pubblico monumento che attesti della nostra ammirazione per essi.

Generoso fu dunque il pensiero di Luigi Voghera, ed ebbe ragione di adornare, con tutto lo sfoggio che gli permetteva lo stile prescelto, il monumento che proponeva d'innalzare ai grandi uomini che illustrarono il loro paese in uno qualunque de' rami della facoltà umana. Questo progetto sembraci uno di quelli nei quali il valente architetto fu più felicemente ispirato.

PALAZZINO DA COSTRUIRSI IN VENEZIA PER UN RICCO POSSIDENTE

AUTORE ENRICO ALESSI

(Tavola 2)

Queste due tavole presentano un grazioso progetto di palazzo, stato premiato dall'Accademia di Venezia nel 1856. Sembrerà sulle prime strano che un programma accademico imponesse questo stile, e che un allievo d'Accademia abbia così maestrevolmente saputo trattarlo, ma lo stupore svanirà quando si sappia che in quell'anno era professore d'architettura l'esimio marchese Pietro Selvatico, aiutato nell'insegnamento di quest'arte dal signor Camillo Boito, attualmente professore a Brera in Milano. Peccato che il primo abbia, dopo poco tempo, abbandonato l'insegnamento d'arte, nella quale possiede gusto squisito e profonda erudizione, ma dobbiamo rallegrarci che quel poco tempo in cui coprese la cattedra d'Estetica a Venezia ci abbia fruttate le sue eccellenti lezioni sulla storia estetico-critica delle arti del disegno. Da lui pubblicata a Venezia nel 1853-56. Se gli allievi di un'Accademia più non possono valersi dell'insegnamento orale dell'esimio professore, quelli di tutte le Accademie possono tuttora trar profitto dal suo insegnamento scritto, e che più di qualunque altro può iniziarli sulla sacrosanta via che devono percorrere nell'arte.

Ad illustrare il progetto dell'ingegnere Enrico Alessi pensiamo renderci gradevoli ai nostri lettori trascrivendo qui ciò che ne dettò nel 1858 il prelodato professore Camillo Boito. Ecco come esprimevasi allora:

Il programma stabiliva la forma irregolare dell'area; le dimensioni; per gli alzati lo stile italiano del risorgimento; una facciata guardasse sul Canale grande, l'altra verso una piazza; negli altri due lati non si aprissero fori, perchè supposti confinanti con altri edifici; due soli piani, oltre il terreno, bastassero; due botteghe si ponessero verso la piazza; si divisero in ammezzati i più dei locali nel piano terreno; la decorazione, posta alla comodità e alla convenienza, manifestasse la costruzione, e, per quanto è dato all'arte, l'interna distribuzione e l'uso. A queste non facili condizioni seppero ingegnosamente servire il signor Alessi nel progetto che qui si pubblica. La facciata verso il Canale grande è divisa verticalmente in tre corpi col mezzo di quattro solidi pilastri, accennanti ai principali muri. Tre archi danno ingresso dalla *rieta* al vasto atrio. Il piano terreno col doppio ordine di fori quadrati mostra di essere ammezzato, e di dover servire a magazzini e ad abitazione di servi. Ampi e ricchi finestroni a bifora indicano il nobile uso cui vuolsi destinato il primo piano; mentre invece il superiore, dovendo suddividersi in piccoli locali per ordinaria abitazione, conveniva avesse molti e non grandi fori: ecco perchè il signor Alessi vi asperse un ordine di archi. Nelle altezze dei piani non volle l'autore eccedere il necessario; perciò il piano nobile non è più alto di cinque metri e mezzo, nè il secondo di quattro; e il terreno va suddiviso in due ammezzati, l'inferiore alto due metri e mezzo, il superiore più di due: onde è che, sommando e aggiungendo lo spessore delle impalcature, si vede non giungere l'edificio all'altezza di quindici metri. Si studiò l'autore di dare larghezza allo stile non di rado secco, del risorgimento, e, credendo che in una piccola fabbrica l'unità e la semplicità del concetto sieno a grandiosità indispensabili, preferì, alla facile copia delle forme, le bifore tutte uguali del piano nobile, la geometrica divisione del terreno, e la continuata serie degli archi nell'ultimo. Nè l'autore si fece a copiare dagli edifici esistenti, ma applicò le forme e i concetti forniti dal risorgimento come gli parve convenire alle esigenze dei costumi e dei bisogni mutati. Ai mingherlini pilastri, che si vedono spesso negli edifici dei Lombardi e del Bramante, sostitui dei lunghi e severi pilastri, senza capitelli e senza troppa minuzia di ornamenti: pilastri che danno vero aspetto di rinforzare l'edificio, e che valgono a nettamente distinguere i suoi tre corpi. Sopra il maggior arco delle bifore girò un ornamento ed una cornicetta, per aggiungere ricchezza al piano nobile e certo legame che assoda orizzontalmente la fabbrica. L'ultimo piano inteso fosse come grande trabeazione alleggerita dai vuoti delle finestre, e, parendogli che stesse bene il rompere la durezza della linea retta, sotto la cornice inferiore fece correre un ordine di piccoli archetti; de' quali archetti vedesi esempio in alcune costruzioni in terra cotta del risorgimento, non mai negli edifici dei Lombardi. Siccome la robustezza degli aggettivi serve a dare aspetto grandioso, così volle il signor Alessi che le modanature sporgessero fortemente. E, in verità, non ultimo dei difetti negli architetti odierni si è la soverchia timidezza del profilare; difetto assai grave, giacchè, per quanta sia la ricchezza materiale dei marmi e degli ornamenti, dà sempre alla fabbrica misera apparenza e scucchissima. Difficile proporzionare alle altezze gli aggettivi, acciò non si mostrino pesanti e non rompano la continuità della massa; ma ben altre difficoltà l'architetto avveduto ha da saper superare. La grandezza maestosa delle arti, delle lettere, di tutto pochi sentono al giorno d'oggi; pochissimi trovano nelle opere loro. Nè il secolo del risorgimento — per dire dell'architettura soltanto — seppe guardarsi costantemente dalle meschinità; nè seppe guardarsene i cinquecentisti, ai quali spesso venne

fatto d'immissione la magnificenza romana: ed era naturale — copiavano. E' fa d'uopo risalire al medio evo, al secolo di Dante, di Giotto, di Arnolfo, per trovare sempre la franca e larga maniera dell'arte; quella maniera in che la grazia si maria alla forza: virtù che unite diventano sublimi, e generano tutte le altre — la varietà, l'unità, l'evidenza, l'affetto. — Come nell'area stabilita, piccola per tutte le esigenze del decoro e della comodità in un palazzo d'un agiato possidente, il signor Alessi abbia disposti e ordinati i molti locali, si vedrà dall'elenco seguente, il quale si riferisce ai disegni delle incisioni:

Piano terreno. — 1, Atrio verso il gran canale, 2, Atrio verso la piazza, 5, 4, Botteghe con ammezzati, 3, 6, Vestiboli, 7, Cucina con dispensa, 8, Cortile con cisterna, 9, Portico chiuso da invetriate, a servizio della cucina, 10, Magazzino, 11, 12, Locali con ammezzati da potersi suddividere per abitazione dei servi e dei gondolieri, 15, Deposito per i felci e per i remi delle gondole, 14, Scala secondaria, 13, Scala principale a due rampe, illuminata dall'alto. — Piano nobile, 16, Anticamera, 17, 18, Vestiboli, 19, Salone, 20, Sala da pranzo, 21, Stanza con bighiardo, 22, Stanza per fumare, 23, Passaggio, 24, Gabinetto per le signore, 25, Stanza per le signore, 26, Stanza da conversazione, 27, Stanza da giuoco, 28, Luogo comodo, 29, Passaggio coperto, 30, Scala secondaria, 51, Scala principale a due rampe, illuminata dall'alto, Secondo piano, 52, Anticamera. Appartamenti per il padrone: 33, Stanza da studio, 34, Camera da letto, 53, Gabinetto, 56, Luogo comodo, 57, Bagno, 58, Camera per un domestico. Appartamenti della signora: 59, Stanza da lavoro, 40, Camera da letto, 41, Gabinetto, 42, Luogo comodo, 43, Bagno, 44, Camera per la cameriera, 45, Guardaroba, 46, Stanza da lavoro per le cameriere, 47, 48, Camera da letto, 49, Luogo comodo, 50, Deposito di biancheria, 51, 52, Passaggi. Appartamenti per i figli e per gli ospiti: 53, 56, 59, Camera da letto, 53, 37, 58, Stanza da studio, 54, 60, Gabinetti, 61, Scala che termina a questo piano, 62, Passaggio coperto, 63, Scala che ascende alle soffite.

A chi non ignori ciò che gli ordini agitati della civile società esigono nelle abitazioni di convenienze e di mollezze; a chi sappia come nelle città, che volere o non volere, danno legge in costume, sono da valentissimi architetti disposti gli appartamenti, non parranno né troppo né troppo piccoli i locali del secondo piano in questo palazzo, né sembreranno angusti e soverchi i disegni di disubbidienza, che l'autore credette di non dover trascurare. Qui non conviene disputare se le immense sale del medio evo e le ampie stanze palladiane sieno da preferirsi artisticamente ai buche-relli e agli andervieri, che le aere rincarate e le ammolite costruzioni del secolo fanno adesso necessari. L'architetto ha ufficio non di mutare, ma di servire a' bisogni, agli usi, ai caratteri della società in cui vive. — Parrà strano a molti che il signor Alessi, vedendo gli angoli della stabilita area non retti, abbia tenuto savio consiglio il disporre fuori di squadra anche gli altri muri dell'edificio; ma chi ha un po' di pratica del costruire o del misurare sa troppo bene come le differenze dell'angolo retto, anche maggiori di quelle del progetto in discorso, non si possono discernere nella costruzione; e come un po' d'ingegno nella dipintura del soffitto e ne' disegni del pavimento bastano a mascherare il difetto. Del che gli esempi sovrabbondano; e ne potrei citare molti, a cominciare dalla famosa piazza di S. Marco, fino alle sale e ai piccoli gabinetti dei più conosciuti palazzi. Certo io non vo' spingere troppo oltre questa legge; ma l'accorto architetto ha da sapere fin dove l'occhio può illudersi. — Uno dei pregiudizi accademici — e chi mi sa da dire quanti sieno i pregiudizi accademici? — è quello di ridurre a perfetta squadra gli sbiechi anche piccolissimi; per il che riparamo ad una bruttura, che nel disegno si vede, nella costruzione sparisce, spreco inutile dello spazio, s'imbarazzano nel disporre l'esterna decorazione, trascurano l'infinita dei fori, la continuità dei muri e molte ottime avvertenze. Ma le Accademie non guardano troppo in là. I progetti han da restare progetti: si facciano degli appariscenti disegni; a murare ci penserà chi dovrà murare. Finora le Accademie servivano, più per loro istituto che per colpa degli insegnanti, peggio che a nulla: servivano a porre una barriera di vecchi pregiudizi e di facili convenzioni tra il giovine e la società; si ch'egli, uscito dalle scuole, si trovava impacciato peggio che se non avesse mai tolto in mano il compasso e la squadra. Molti non capiscono ancora come la decorazione ha da essere sottomessa alla comodità, alla convenienza, alla solidità, e spessissimo all'economia; molti sono dall'altra parte che non comprendono come, anche sottomessa, può la decorazione, per l'ingegno sapiente, parere libera e bellissima; come il passato ci fornisce elementi senza numero da applicare con accennata originalità alle costruzioni moderne. « Inventate, gridano agli architetti alcuni sognatori di novità; servire alla presente società dovete, non alle trascorse; però inventate ». Ma quante cose ha il secolo nostro inventate? Quante, che si tengono creazioni moderne, non ebbero nel passato il germe, l'inizio, l'avviamento, il compimento forse? I secoli in generale, e massime questo, modificano, continuano, perfezionano, compiono le cose principiate e condotte più o meno innanzi dai secoli trascorsi. Chi volesse cercare quante delle decantate novità sono realmente antiche, farebbe opera lunga e fruttuosa e ammaestratrice di modestia. L'ignoranza del passato fa baldanzosi e ciarlieri. La modestia operante e fidente viene dalla sapienza delle cose trascorse; tale coraggiosa modestia può essa sola insegnare la non puerile o non rimbambita originalità: essa sola può talvolta guidare l'ingegno e l'affetto negli ardui campi del nuovo, per coglierne qualche frutto, qualche fiore, qualche seme fecondo.

PROGETTO DI BORSA PER LA CITTÀ DI VIENNA

AUTORE ROMUALDO BUTTURA

(Tavola 5.)

Questo grandioso progetto fu già illustrato dall'esimio architetto Giovanni Voghera, e noi estratteremo in gran parte dal suo pregevole scritto ciò che siamo per dirne, cominciando col dar qualche notizia sull'istituzione delle Borse in Europa.

La Borsa è quel luogo pubblico presso la più parte delle grandi città, ove i Ban-chieri, i Negozianti e gli Agenti del commercio si riuniscono per trattare i loro affari. — Bruges nelle Fiandre è stata la prima città dove, dicesi, si usò il vocabolo

Borsa, per indicare il luogo in cui i Negozianti tenevano le loro assemblee; a motivo che in detta città si riunivano su d'una piazza, dirimpetto alla quale eravi una cassa che apparteneva alla famiglia di Van der Bourse.

L'istituzione delle Borse è antichissima, e vi è chi pretende che gli stessi antichi Romani avessero in tutte le principali città dell'Impero appositi fabbricati per servire alla riunione dei Commerciali, e che in Roma stessa vi fosse stato eretto l'anno 259 dopo la sua fondazione, cioè a dire 493 anni avanti la nascita di Gesù Cristo, sotto il consolato di Appio Claudio e di Publio Servilio, e che fosse denominato *Collegium Mercatorum*, del qual fabbricato gli antiquarii credono vedere ancora le vestigia verso S. Giorgio in Velabro.

Certo si è che nei bassi tempi usavasi il vocabolo Borsa per indicare un'assemblea di persone che avevano comuni interessi, come rilevasi da un documento del 1493, in cui si legge *Conventiula, et Bursan, vel communem Societatem*, e che in Fiandra ed in Olanda si appellavano questi luoghi pubblici Borse dei Mercanti, e presso le città libere ed anseatiche del nord, Collegi dei Mercanti.

Le Borse più celebri e più antiche d'Europa sono quelle di Amsterdam, di Bergen in Norvegia e di Londra, e non inferiore alla detta era quella di Anversa prima che decadde il commercio in quella città. Vi era inoltre la Borsa dei Mercanti di Tolosa, che fu eretta da Enrico II nel 1349; quella di Rouen, chiamata la Convenzione del Re, eretta nel 1566 sotto il regno di Carlo IX; la Borsa Consolare di Montpellier, eretta nel 1691 da Luigi XIV.

In Londra il primo fabbricato destinato per la riunione dei Commerciali fu innalzato dal cittadino mercante Sir Tommaso Graham, che ricevette il nome di Cambio Reale (*Royal Exchange*) dalla Regina Elisabetta nel 1561; il qual fabbricato essendo stato distrutto dal grande incendio avvenuto il 14 settembre del 1666, fu ricostruito e riaperto il giorno 28 settembre 1669, l'anno XXI del regno del Re Carlo II, e che distrutto da altro incendio seguito il 10 gennaio 1858, venne ricostruito e riaperto ed inaugurato il giorno 28 ottobre 1844 da S. M. la Regina Vittoria, la quale si è degnata di darle il nome di Borsa Reale.

In Pietroburgo fu aperto il fabbricato della Borsa nel 1801.

In Amsterdam nell'anno 1842 venne pure ricostruito il fabbricato della Borsa, che occupa una superficie di metri quadrati 2855.

In Francia altre Borse si istituirono nel 1724. — La prima fu in Parigi, e successivamente in altre città commerciali, come Bordeaux, Lione, Nantes e Marsiglia. In Parigi da principio i Mercanti, Ban-chieri, Negozianti ed Agenti di cambio si riunivano nel grande cortile del Palazzo al disotto della Galleria della Delfina, dal lato della custodia delle Carceri, e tal luogo si chiamava la Piazza di Cambio. — Si riunirono poscia nel Palazzo di Nevers in istrada Vivienne, ed in seguito in altri edifici, che per la comodità dei Negozianti, Ban-chieri, ecc., vennero ai primi sostituiti, e si denominarono invece Palazzi della Borsa. — Ampliato il commercio, l'Imperatore Napoleone col suo decreto 16 marzo 1808 ordinò la costruzione di un palazzo destinato per la Borsa ed il Tribunale di Commercio, ed il 24 di detto mese venne posta la prima pietra. Per politici sconvolgimenti dopo cinque anni di lavoro fu sospesa la fabbrica, ripresa nel 1821, ultimata ed aperta nel 1826 sotto il regno di Carlo X.

L'edificio è di forma parallelogrammica, di circa metri 71 di lunghezza e metri 49 di larghezza, che dà la superficie di metri 3500; la sua altezza è di metri 19 circa al di sopra del piano della piazza, e metri 50 dal vertice del tetto. Tutto l'esterno è decorato coll'ordine Corinzio ad intercolumnii architravati. — La fabbrica, senza il fondo che fu ceduto alla città dallo Stato, costò circa otto milioni di franchi. — L'autore del progetto, e che ne diresse i lavori fino al 1815, al qual punto morì, fu il celebre architetto parigino Alessandro Teodoro Brongniart, e chi ne condusse a termine il fabbricato suddetto fu l'architetto Labarre.

Il fabbricato ideato dal signor Buttura non ha soltanto per destinazione l'uso di Borsa, ma ben anco l'esercizio di varj rami di commercio; comprende un comodo albergo, botteghe da caffè, birreria e trattoria, presentando sul davanti una comoda piazza, sufficientemente vasta ed opportunissima per gli usi suddetti. Questa costruzione consta di tre distinte masse che occupano la superficie di metri quadrati 8540; la prima rientrante, che forma il lato centrale della nuova piazza; le due saglienti ed ortogonali alla medesima, gli altri due lati.

Il piano di tutto il fabbricato è elevato sopra quello della piazza e delle contigue contrade mediante tre gradini praticati fra gli intercolumni dei loggiati all'intorno della piazza ed agli ingressi delle botteghe nelle opposte fronti, col comodo accesso alle carrozze, formato dalle opportune rampe fra le arcate dell'avancorpo nel lato rientrante della piazza, le quali conseguono nell'interno del fabbricato, e sino alle arcate di sortita nell'opposta fronte verso la contrada Buermarkt. E quantunque il detto fabbricato per l'esterna sua configurazione sembri composto di tre soli piani, pure, se si eccettuino i locali destinati per la Borsa nel piano superiore, che sono ad un sol piano, in tutte le altre parti esso si compone di cinque piani, due cioè nel piano terreno colla formazione dell'ammazzato superiore [alla maggior parte delle botteghe, due compresi nell'altezza dell'ordine che decora le fronti esterne della piazza, ed uno superiormente all'ordine stesso formato negli spazi dei corrispondenti sotto tetto].

In quanto alla distribuzione nel piano terreno, lungo tutti i lati, tanto verso la piazza, come verso le limitrofe contrade, vi sono disposte le botteghe per i varj rami di commercio, quelle cioè corrispondenti ad una sola arcata del portico alte quanto il piano terreno, e quelle a due arcate con ammezzato superiore ad uso di magazzino. In caduno dei corpi saglienti intermedj alle dette botteghe vi sono due cortili, in cui si ponno collocare delle macchine per elevare le merci ai piani superiori, con scale principali e secondarie nei varj punti più centrali di essi, per salire ai piani superiori e per discendere ai sotterranei sottoposti ed annessi alle botteghe medesime, destinate per deposito delle merci. — Lungo i corpi saglienti suddetti a sinistra dopo i cortili vi sono due vasti ambienti destinati per le botteghe da caffè e birreria. Nel corpo rientrante, ed in corrispondenza dell'avancorpo, vi è l'atrio che serve al principale ingresso per le carrozze, colle rampe laterali del grandioso scalone per salire ai locali della Borsa in piano nobile, ed alle altre botteghe disposte in detto piano, pure ad uso del commercio. Nel centro del detto corpo

rientrante ed in comunicazione all'atrio suddetto vi succede il cortile per uso dei bassi servizi dell'albergo, con pompe d'acqua, ed illuminato dalla galleria superiore della Borsa mediante sei fori circolari a foglia di lacunari con vetri, praticati nella volta di cui è ricoperto; e consentivamente vi sono i locali per la trattoria, scuderia e rimesse in servizio dell'albergo suddetto, e tutti quei luoghi che sono necessari per i bisogni dei vari surriferiti usi, essendo tutti i suddescritti locali coperti con volte reali di cotto.

Il piano nobile è distribuito di conformità al sottoposto piano terreno, con tutti i locali disimpegnati e comunicabili dal loggiato principale, che gira tutto all'interno dei lati della piazza, e che prosegue come corridoio nell'interno del corpo rientrante con altre corridoie e logge nel centro dei detti due corpi saglienti. — Lungo i tre lati del detto loggiato principale vi sono disposte le botteghe per i vari rami del commercio, e nelle opposte parti, verso le limitrofe suddescritte contrade dei detti due corpi saglienti, vi sono le stanze ad uso dell'albergo e due vaste sale in testa ai corpi suddetti, l'una per uso di caffè, l'altra per birreria, con scale nei punti più centrali di cadaun corpo in continuazione a quelle del piano terreno per salire ai piani superiori. Nel corpo rientrante e nelle sue parti interne vi sono disposti i locali per uso della Borsa, a cui si accede dal vestibolo formato nel centro delle fughe del detto principale scalone, non che dalle due scale subalterne laterali al medesimo. — Detti locali consistono in una grandiosa galleria di comunicazione a tutti i locali, coperta con un'intelaiatura di ferro e cristalli che serve ad illuminarla, non che a dar luce ai locali circostanti ed al sottoposto cortile in piano terreno per mezzo dei lacunari sovraccitati. — Nelle teste della detta galleria vi sono le sale di trattenimento, con vestibolo in quella a destra, e sito per l'indicazione dell'orario per la Borsa. Nel lato destro della medesima galleria vi sono i locali per il custode, per gli uffici e per una pasticceria, intermediati dal grande scalone e scale secondarie, e nelle estremità in continuazione dei corpi saglienti vi è da un lato la caffetteria con sala da bigliardo, e dall'altro le sale da gioco. — Nel lato sinistro e verso le limitrofe contrade suddette evvi il vasto salone per le sedute, con due sale nelle estremità del medesimo, l'una per ufficio dei presidenti, l'altra per la lettura, essendo tutti i suddescritti locali serviti dei necessari luoghi di ritorno, e coperti con volte reali di cotto.

Superiormente al piano nobile, eccettuati i principali locali della Borsa, come sopra si disse, vi ricorre un secondo piano simultaneamente distribuito del piano nobile suddetto, e meno i pochi locali per uso della Borsa, sovr'incumbenti a quelli del custode, uffici e pasticceria suddescritti, esso è tutto destinato per uso dell'albergo, il cui numero grandioso di locali che lo compongono, facilmente suddivisibili in tanti piccoli e grandi appartamenti, offre i maggiori comodi, e quali si richiedono per un albergo distinto e posto nel centro di sì esplosiva Capitale.

Il terzo piano superiore viene formato negli spazi del sotto-tetto, ed è destinato per i bassi servizi dell'albergo suddetto, servendo opportunamente per le cucine, dispense, guardarobe, magazzini e stanze di abitazione per la servitù dell'albergo, e per quella dei forestieri, servito dalle opportune scale che trovansi nei vari punti disposte, ed in continuazione di quelle dei sottoposti piani per il più comodo ed immediato servizio degli appartamenti, il tutto illuminato dalle finestre praticate nell'attico, e dalle lanterne od albauni sporgenti dalla superficie del tetto medesimo.

Il tetto di tutto il suddescritto fabbricato è composto di vari sistemi di armature in legname: in modo conformate da poterne utilizzare tutti gli spazi costituenti il detto terzo piano, dovendo poi essere ricoperto il tutto medesimo con lamine di ferro o di rame, come si sceglie dalle stabilite limitate inclinazioni delle rispettive sue ale.

Non ci fermeremo a parlare della decorazione di questo progetto che ci sembra potersi dire di stile classico, chiamato *bucaro stile* dagli accademici; bastici il dire che questa è largamente lodata dal Voghera, eccellente giudice in simile materia, il quale aggiunge che: «senza dello stile del risorgimento dell'arte, e più specialmente della maniera usata dal chiarissimo architetto Michele San Micheli». Un'attenta ispezione delle tavole ne insegnerà più su di ciò agli intelligenti di quanto noi potremmo qui dire. Termineremo dunque coll'osservare che l'autore seppe tirar buon partito da un'area, la quale presentava certe irregolarità difficili da mascherarsi, ma che a ciò fare, fu aiutato dall'ampiezza dell'edificio. Quest'area trovavasi posta precisamente rimpetto al più bel monumento di Vienna, la chiesa di Santo Stefano, che verrebbe così a guadagnare un'ampia piazza sul davanti della sua facciata.

PROGETTO DI BATTISTERO

AUTORE ALESSANDRO ARIENTI

(Tavole 3.)

Così si esprime il D'AGINCOURT nella sua *Storia dell'Arte*, cominciando a parlare dei Battisteri: «A tutti è noto quanto sia necessario, per non dire indispensabile, il bagno nei paesi meridionali. Il numero e la suntuosità delle terme, a Roma ed a Costantinopoli, erano in proporzione delle ricchezze e della popolazione di queste due capitali dell'impero. Nella sola Roma contavansi più di quindici edifici di questa specie, consecrati dagli Imperatori per uso pubblico; e più di ottocento erano nelle case particolari.

«È altresì noto quanta sia la tendenza dello spirito umano a prendere un'azione fisica e materiale per segno e per immagine di un effetto intellettuale e morale. Quindi ne nascono in tutti i paesi ed in tutte le religioni, il bagno, le abluzioni, il *Battesimo*, il lavamento cioè del corpo o di alcuna delle sue parti, adottato e stabilito per significare la purificazione dell'anima. La religione cristiana, la quale ha essenzialmente per scopo di procurare e di mantenere questo stato di purezza morale, ne aderì, dalla sua origine, il simbolo nel mistico bagno per mezzo del quale viene conferito il primo dei suoi sacramenti, quello che ci fa cristiani.

«Nei primi tre secoli della Chiesa, le persecuzioni continue non permettendo di amministrare questo sacramento ne' luoghi pubblici ed in pieno giorno, venivano

«i neofiti battezzati, il più delle volte in tempo di notte, nei fiumi, nelle fontane o nei laghi più vicini, oppure nelle case particolari, nelle grotte e nelle catacombe. Ma dappoiché il culto cristiano diventò libero, furono per la celebrazione di un sì importante atto scelti luoghi particolari, sempre però in vicinanza delle chiese e ed ivi si fabbricarono edifici cui fu dato il nome di *battisteri*, nome che avevano anche i luoghi destinati per i bagni domestici». (Così li chiama Plinio il giovane, descrivendo le sue ville di delizia, nelle sue lettere.)

«Giusta la disciplina osservata nei primi tempi, il battesimo non davasi che per immersione (è ancora così usato nella Chiesa greca); e solamente, eccettuato qualche caso d'urgenza, nelle feste più solenni dell'anno, a Pasqua cioè ed a Pentecoste. I battisteri d'altronde non erano che nelle città vescovili, quindi il corso prodigioso di quelli che presentavansi per essere battezzati, la decenza che esigeva che gli uomini fossero battezzati separatamente dalle donne, l'uso finalmente di amministrare ai neofiti la Cresima e l'Eucaristia subito dopo il Battesimo; tutto ciò richiedeva che i battisteri, detti anche *piscine*, *luoghi d'illuminazione* ecc., avessero una forma ed una distribuzione speciale e soprattutto che fossero spaziosi. L'architettura sforzossi di soddisfare a tutte queste condizioni, per cui la costruzione dei battisteri diventò un oggetto importante per l'arte. Quello di Santa Sofia a Costantinopoli era sì ampia, che servì d'asilo all'imperatore Basileo, e di sala per un Concilio numerosissimo».

Credesi dall'istesso autore, e dal Canina, che il più antico battistero esistente sia quello che l'Imperatore Costantino stabilì in Roma, in una parte del suo palazzo, la quale serviva di bagno, e che ora chiamasi di S. Giovanni Laterano, il quale conserva ancora assai le forme primitive, malgrado le riparazioni ed aggiunte che vi furono fatte, nel V secolo, dai Pontefici Sisto III e S. Florio.

Aggiungono poi gli autori storici che la forma primitiva dei battisteri fu sempre l'ottagono, sebbene quello di Noera sia rotondo, perchè non credesi questo primitivamente costruito ad uso di battistero. Esistono vari esempi di battisteri antichi notevolissimi per eleganza architettonica e per ricchezza di ornati e di marmi; conosciuti da tutti son quelli di Firenze, di Pisa, di Parma. Ne esiste uno egualmente ottagono a Novara rimpietto alla porta principale del Duomo, ed alcuni altri che riescono inutili l'annoverare.

Il D'Agincourt continua poi così: «Le solennità ed il modo di amministrare il Battesimo nei primi secoli della Chiesa, il grado dei ministri che conferivano questo sacramento, ed il gran numero dei fedeli che presentavansi alla volta per riceverlo, ci somministrano la ragione della grandezza, della forma e della magnificenza degli antichi battisteri. Circostranze differentissime furono la causa dei cambiamenti cui soggiacquero successivamente questi edifici, e perfino della loro totale soppressione; quando cioè la funzione sacra che vi si esercitava invece di essere riservata ai vescovi o pastori principali, passò ai semplici curati, e si poté adempiere in tutte le parrocchie. Non vi fu più bisogno di un luogo spazioso e di edifici particolari, e non si costruirono più battisteri di una grande estensione e di una forma speciale; bastarono semplici vasi battesimali. Nelle nostre chiese questi vasi occupano quasi sempre un luogo necessario, e l'estrema semplicità della loro costruzione pecca qualche volta di meschinità».

Non pecca certo per meschinità il progetto di battistero che noi pubblichiamo, e che fu premiato nel 1835 dall'Accademia di Milano. Dovesi questo considerasse come un esercizio di disegno architettonico, e mostra certo l'abilità di chi lo tracciò. Determinare a quale stile appartenesse riesce cosa difficile: possiamo solo asserire che s'accosta a quello del cinquecento, sebbene certe parti, specialmente superiori, sembrino appartenere al gusto d'un'epoca posteriore. La pianta e lo spaccato che accompagnano l'alzato rendono evidenti tutte le disposizioni di questo edificio. Le piccole sue dimensioni, che sembrano risultare dalla sottoposta scala, fanno credere che il pensiero dell'autore sia stato di porre questo battistero sotto forma di tempio nell'interno d'una gran chiesa, e non isolato all'aria aperta come quelli di cui sopra parliamo. Si hanno altresì esempi di simili tempio nell'interno delle chiese. È però da notarsi che il Signor Arienti adottò per il suo battistero la forma ottagona quale sembra fosse di rigore nei primi tempi della Chiesa. Il Canina aggiunge altresì che nell'interno si avevano allora sempre due ordini di colonne sovrapposti, come nel battistero lateranense, del quale dà il disegno spogliandolo delle aggiunte posteriori alla sua primitiva costruzione.

GRANDIOSO PROGETTO

DI UN CIMITERO MONUMENTALE PER LA CITTÀ DI MILANO.

AUTORE ALESSANDRO SIDOLI

(Tavole 7.)

È questo un genere di monumenti sconosciuto agli antichi e che soltanto prese voga da pochi anni in qua nei paesi cristiani e cattolici e nemmeno in tutti.

Variati quanto mai furono e sono gli usi dei diversi popoli riguardo ai cadaveri umani, e cosa strana, non trovansi alcun che d'analogo ai cimiteri dei cristiani e dei manomettani che in certe isole del Mar Pacifico, ove queste dimore dei morti chiamansi *Morai*, e si adorano con grossolane statue delle loro divinità o feisci; ma la più delle volte i cadaveri sono lasciati quivi all'aria aperta, sulla terra o su palchi di tavole, onde poscia il suolo trovavasi seminato di teschi e di ossami. Alle isole di Pasqua, altrimenti chiamate *Vaihu*, vi è però l'uso di alzar manovali in pietra per i morti, e Cook osservò certi monumenti antichi dei quali gli abitanti più non conoscevano la storia; sembravano innalzati alla memoria di grandi uomini perchè ve ne era piantata sopra l'effigie; erano queste specie di statue, con occhi diietti posti in traverso della testa, con naso, senza fronte, cortissimo collo, orecchi interminabili, capelliirti, spalle appena indicate, e al disopra di tali busti un appendice di pietra della forma più bizzarra, rassomigliante al *penulo*, o berretto, delle divinità egiziane.

Se passiamo poi in rivista i diversi usi che riguardano i morti, troveremo che gli antichi Medi e Persiani facevano divorare i loro cadaveri agli uccelli di preda.

perché temevano, sotterrando, di contaminare la terra, che veneravano come nutrice comune, e bruciando, di profanare il fuoco, che consideravano come l'immagine della divinità. I Re di Persia però erano riposti in una specie di pozzo fra due montagne, e questa loro sepoltura trovavasi vicina a Persepoli o Pasargada, che secondo una dotta discussione di Heeren, non sarebbero che una sola e stessa città. Di questa tomba reale così parla Diodoro siciliano: « Dal lato orientale del palazzo, a quattrocento piedi più in là, c'è una montagna chiamata montagna regia, ove trovansi le tombe dei Re. Vi si scavavano varie camere nella roccia; ma non vi si praticò entrata alcuna, essendoché i cataletti sono alzati e discesi per mezzo di macchine ». Diodoro attinse le sue nozioni in Ctesia, che visse alla corte di Persia qual medico, e poteva essere ben informato. L'uso antico si conservò anche nei tempi moderni fra i Guebri adoratori del fuoco, e Chardin descrive una loro tomba comune, e ci mitero che vogliasi chiamare, da esso stesso vista non lungi da Isfahan. Era questa una torre rotonda fatta di grosse pietre tagliate, alta circa trentacinque piedi ed il cui diametro ne aveva novanta, senza porta o apertura di sorta. Vi si saliva con scale di legno e vi si discendeva dentro per mezzo di certe pietre sporgenti che formavano una pericolosa scala a chiocciola senza alcun appoggio. Chardin aggiunge: « Feci diversi giri in questo sepolcro, e fui sorpreso di non trovarvi puzza. Vidi « corpi ancora freschi che nulla avevano di guasto ai piedi e alle mani, ed erano « nudi; ma molto guasta invece ne era la faccia, perché i corvi, che riempiono il « cimitero e che contansi a centinaia nei dintorni, gettansi da prima su questa parte ».

Far mangiare i cadaveri dagli uccelli è anche male; ma quando riflettessi che vi sono selvaggi i quali ammazzano e mangiano i padri loro, allorché invecchiando cominciano a non potersi più procurare il nutrimento colla caccia o a non essere utili in guerra, dicendo che il ventre dei figli è la più degna tomba dei genitori; oh al loro bisogno convenire che non v'è infamia di cui capaci non sieno gli uomini. E poiché parliamo di selvaggi, diremo che nell'America meridionale s'aveva che racchiudono i loro morti accoccolati in certe grotte di terra cotta e così li seppelliscono.

I tumuli di terra sono certo le più antiche tombe, ma varia molto la devozione che le diverse religioni impongono ed impongono per morti, ed in conseguenza le tombe ne furono più o meno religiosamente conservate. Gli antichi Ebrei pare che, al tempo dei patriarchi, ed anche in seguito, deponevano i loro morti in grotte scavate nei monti. La Genesi ci racconta che Abramo comporà una doppia caverna presso d'Elron, ove fu sepolta Sara, ed il Deuteronomio, che Mosè venne riposto per mano degli Angeli in una grotta alle radici del monte Phasga. Il dotto Benedetto don Agostino Calmet osserva, in una sua dissertazione su questo argomento, che talvolta le sepolture erano nelle città, come quelle dei Re di Giuda poste in Gerusalemme, talvolta in giardini non distanti dall'abitato; che le tombe comuni del popolo stavano fuori di città, ed oggi famiglia vi aveva il suo luogo determinato, mentre altri siti servivano per gli Ebrei forestieri, ed altri per i pagani; non sotterravano mai nelle pubbliche strade, e quando, nelle campagne, i sepolcri non erano contrassegnati da un monumento, s'imbucavano ogni anno al mese di febbrajo; e ciò non per rispetto ai morti, ma perché i vivi non si contaminavano passandovi sopra. Pare poi che alcune volte gli Ebrei bruciassero i corpi ed altre no, ma gli interpreti non sono su ciò d'accordo; don Calmet cita il versetto 14 del capitolo XVI delle Cronache per provare che fecero un grandissimo rogo per abbruciare Asa Re di Giuda, ma la Bibbia protestante del Diodati traduce invece questo passo così: « e fu posto in un cataletto, ch'egli aveva empito d'aromi e d'odori composti « per arte di profumieri: e gliene fu arsa una grandissima quantità ». Esistono ancora in Palestina tombe scavate nella roccia, alle quali la tradizione assegna destinazioni certamente apocriefe, nominando le persone che vi furono sepolte.

Ognun conosce la venerazione che avevano per i morti, e la cura che prendevano per conservare i corpi, gli antichi Egizi; le mummie che ogni giorno si sotterrano ne sono il risultato. Sulla loro maniera d'imbalsamare i cadaveri non van d'accordo interamente Diodoro ed Erodoto, ma, come osserva Heeren, può darsi che vi fossero più maniere usate nei diversi Nomi, e si sa che l'uno attinse le sue nozioni sull'Egitto dai sacerdoti di Tebe, l'altro da quelli di Memfi. Il fatto sta che, come ben lo rileva Erodoto, gli Egizi stimavano questa vita un pellegrinaggio, e più veneravano l'abitudine dei morti che quella dei vivi; una simile credenza penetrò nel Cristianesimo col loro dogma dell'immortalità dell'anima purificata. Gli immensi ipogei che trovansi scavati nel duro granito, o in pietre calcari più tenere, fanno fede di quanto si adoperassero per rendersi *aggraziosi* l'ultima dimora. Non parliamo delle piramidi perché, quand'anche riesca sicuro aver esse servito di tomba ai Re, non sono però ancor d'accordo gli eruditi per ammettere che ad un tale scopo fossero erette.

Gli antichi Sciti seppellivano i morti sotto tumuli di terra, all'incirca in proporzione dell'importanza delle persone; ne abbiamo visti ben molti nella Russia meridionale, e gli scavi fatti in vari luoghi dimostrano all'evidenza la loro destinazione. I Tartari moderni, al dire di Valmont, chiudono il morto in un cataletto e lo lasciano poi all'aria aperta, almeno per un, o più anni ancora.

Il più curioso modo certamente di dar sepoltura ai morti è il seguente: Traduciamo qui ciò che Erodoto racconta esser stato detto da certe spe, che Cambise aveva mandate, sotto nome d'Ambasciatori, presso gli Etiopi Macrobiani: « Gli Etiologi, dice questo storico, visitarono poscia le tombe degli Etiopi, che dicono fabbricate « di vetro; si dissecano i corpi secondo il metodo degli Egizi o altrimenti, s'intossicano d'uno strato di gesso, ornato d'un disegno che si avvicina quanto è possibile alla rassomiglianza del morto. Dopo questa preparazione si richiude il corpo « in una colonna vuota di vetro fessile, commissionando nel paese, e che facilmente « lavorasi. A traverso di questo involucro vedesi il morto senz'alcun odore disagiata « devole che si faccia sentire, e senza che questa vista riesca penosa. La colonna « vien locata in modo che possa, come il corpo che racchiude, durare da ogni « lato. I parenti più prossimi conservano queste colonne durante un anno nelle loro « case, fanno servire innanzi ad esse le primizie delle vittime, ed offrono anche « loro sacrifici. Dopo questo tempo sono portate fuori e poste attorno alle mura « della città ».

Sembra che qualcosa di analogo sia fatto dai Cinesi, che conservano nelle loro case le casse nelle quali sono racchiusi i cadaveri dei loro parenti durante qualche

tempo, ma poscia li seppelliscono e vi alzano sopra un monicello di terra ovvero un piccolo monumento. Questa venerazione per i morti imposta da Confucio pare però aver soltanto luogo verso gli ascendenti, perché in varie provincie meridionali del Celesto Impero è in uso l'infanticidio nelle classi povere, ed i cadaveri dei bambini servono a nutrire numerosi animali.

Alle Indie orientali invece, da tempo antichissima, la religione dei Brahmi ordina di bruciare i cadaveri, ed incoraggia anche le mogli dei defunti ad abbruciarsi vive con esso loro. Queste vedove che si sacrificano sono chiamate *Sutis*, ma non è certo che una così barbara costumanza sia sempre esistita; le leggi di Manu non ne fanno menzione, mentre invece tracciano la condotta da tenersi dalle vedove fedeli; ma però Diodoro ne cita un esempio che si sarebbe presentato nell'armata di Eumene un trecento anni avanti l'era nostra. Gli Indiani non inalzano tombe che ai guerrieri che muoiono in battaglia, o a queste disgraziate vedove che volontariamente si sacrificano.

I Greci abbruciavano i loro morti, almeno al tempo della guerra di Troia, poiché certe descrizioni di tombe celebri fatte da Pausania potrebbero lasciar supporre che più anticamente li seppellissero. Nell'Iliade trovansi descritte le pira dei guerrieri morti all'assedio della città di Dardano, e specialmente quella che Achille fece al suo amico ucciso da Ettore. Celeberrimo fra i roghi greci fu quello che Alessandro consacrò al suo drudo Efesione, e per il quale spese, secondo Trogo Pompeo, dodici mila talenti; fu descritto da Diodoro e da due luoghi a dotissimi dissertazioni di eruditi moderni. Riese però impossibile, nel silenzio degli autori antichi, di sapere se tutti poi i cadaveri erano abbruciati, ed anzi sembra che troppo costoso ciò sarebbe riuscito, almeno per gli schiavi, perché quando vogliansi realmente ridurre in cenere e non soltanto arrostiti, i cadaveri, richiedono gran quantità di legna; forse aspettavasi di averne un buon numero, e mettevansi tutti su d'una pira comune; forse si sotterravano, come potrebbe dedursi da qualche passo di Plutarco; quando, per esempio, dice nella vita di Licurgo: *non permisit ut insieme col corpo seppellita fosse alcun'altra cosa, ma lo riponevano avvolto in una veste purpurea e tra foglie d'olivo*; e nella vita di Solone: *Al che però contrastando Erea di Megara, asserisce che ben anche i Megaresi sotterrano i cadaveri voltati a ponente*; è vero però che terminando questa Vita dice che il cadavere di Solone fu abbruciato.

Sembra che gli Etruschi deponevano i cadaveri, o le loro ceneri, in ipogei analoghi a quelli degli Egizi, ed ancora di questi ne esistono che dimostrano quanto lusso accumulassero nelle loro sepolture. I Romani bruciavano i loro morti, ma non sempre né tutti; ecco come si esprime Plinio il naturalista a questo proposito. « L'uso « di bruciare i morti non è di prima istituzione presso i Romani, che sotterra- « vanti nei tempi andati; ma quando videsi che quelli che perivano in lontane guerre « erano disotterrati, si adottò l'uso di bruciare i corpi; malgrado ciò varie famiglie « conservarono i riti antichi; dicesi, per esempio, che nella famiglia Cornelia alcuno « non fu mai bruciato avanti il dittatore Silla, che volle esserlo tenendo che si « facesse al suo cadavere ciò ch'egli aveva fatto a quello di Mario ». Da ciò scorgesi che non generalissimo era l'uso di bruciare i morti, e ripeteremo a proposito ciò che dicemmo riguardo ai Greci; anzi il nome di *Carnario* dato alla sepoltura comune dei poveri e degli schiavi, ci fa sospettare che in Roma il rogo fosse una ricchezza aristocratica, nella quale adoperavansi tele di aniano per raccogliere le ceneri; mentre sui campi di battaglia un rogo comune consumava i corpi di tutti i soldati morti colle armi alla mano.

I Romani ci lasciarono molti monumenti funebri, specialmente lunghezze le magnifiche loro strade; principali per fastoso lusso sono, sulla via Appia, quello di Cecilia Metella, quelli di Priscilla, di Servio Quarto, e dei Liberti di Livia. La famosa Mole d'Adriano, ora Castel Sant'Angelo, era pur d'essa una tomba. Le forme di questi sepolcri sono molto varie, ma non trovansi mai riuniti come negli ipogei etruschi ed egizi; devesi però notare che nei sepolcri per cadaveri chiamati sarcofagi, si ha la forma di cataletti, ma per quelli che non dovevano contenere che ceneri, chiamati cippi, si adopero spesso la forma di urne destinate a racchiuderle; da qui l'anacronismo degli artisti moderni che mettono spessissimo sui nostri mausolei un'urna antica, benché coi nostri usi rimanga senza significato. Né soltanto gli scultori ciò fanno, ma anche i poeti parlano impropriamente di ceneri, e persino nel linguaggio comune adoperasi la parola ceneri per significare spoglie mortali, come quando dicesi: *la traslazione delle ceneri di Napoleone da Sant'Elena a Parigi*. Esistevano altresì nelle città romane luoghi spesso sotterranei chiamati Cinerari o Colombari, ove trovavansi piccole nicchie per deporvi le ceneri dei corpi abbruciati; l'ultimo nome proviene da ciò che tali nicchie rassomigliavano ai ricoveri artificiali per colombi; nei nostri cimiteri si è conservato il nome, sebbene le nicchie si sieno di molto ingrandite per ricevere gli interi cataletti. Da ciò che precede scorgesi che gli antichi nulla praticarono di analogo ai nostri cimiteri monumentali moderni.

Quando la Religione cristiana venne lentamente a surrogare il Politeismo che regnava ovunque nell'Impero romano, si abbandonò l'uso di abbruciare i morti, si seppellirono all'ebraica, e presto la venerazione per i resti dei martiri venne ad aumentare il rispetto che già avevasi per le tombe. Luoghi nascosti nelle catacombe od altrove furono i primi sepolcri dei cristiani; e quando la religione loro divenne dominante, dopo la conversione di Costantino, i morti furono sotterrati in prossimità delle chiese, per soddisfare alla credenza che potrebbero così più facilmente le anime loro profittare delle preghiere dei credenti; anzi nei seguiti le sepolture s'introdussero nelle chiese stesse, e per molti secoli i ricchi vi furono sepoli. Ne risultarono quindi cimiteri posti tutt'intorno alla chiesa parrocchiale e fosse in questa scavato, le quali, in parte, appartenevano a cospicue famiglie, in parte accoglievano i cadaveri di chi poteva pagare la stabilità tariffa; nei muri poi laterali si deponevano in monumenti le bare di chi, più ricco ancora o distinto, volevasi regalare di una eccezionale dimora mortuaria.

Nei cimiteri intorno alle chiese furono spesso piantati alberi, e presero essi alcune volte aspetto di giardini; crediamo sia su questi che si modellarono i cimiteri maomettani che vedemmo in Oriente. Piantati di magnifici cipressi, formano quasi sempre la sola pubblica passeggiata della città; i monumenti, o per meglio dire le tombe, vi sono sparse in modo pittorico, e consano ognuna d'una pietra longitudinale, che forma come il coperchio del sepolcro; e d'una pietra verticale dalla parte

della testa, ch'è sormontata da un turbanio quando il morto è maschio. Spesso nella pietra orizzontale viene fatto un piccolo cavo, come una tazza, perché l'acqua piova vi si raccolga, e possano venirvi a bere le colombe, che son molto care ai musulmani. A Costantinopoli però vedemmo che nei suoi due cimiteri, il grande ed il piccolo Campo, numerosissimi falchetti ed altri uccelli da preda impediscono ai colombi di stabilirsi.

Sul finire del secolo scorso e sul cominciare del nostro, sorsero leggi per impedire di seppellire i morti nelle città in molte parti d'Europa, obbligando ogni comune ad avere il suo cimitero ad una certa distanza dall'abitato. Ecco l'origine dei numerosi Campi santi che si vanno fabbricando alla giornata. Due forme principali sono adottate per i moderni cimiteri: la forma a giardino, della quale principale esempio è quello del Padre Lachaise a Parigi; elegante e vago, rende esso quasi aggradevole il soggiorno dei morti, ma non fa nascere quel profondo raccoglimento, quel terrore della morte, che vorrebbe imprimere la religione cattolica; è iniziato dai cimiteri protestanti inglesi, che sono veri giardini adorni d'alberi e di fiori, fra i quali sorgono i monumenti o trovansi poste sul suolo le pietre sepolcrali. E da notarsi che i protestanti, rifiutando la credenza al purgatorio, rigettano altresì l'efficacia delle preghiere sulla sorte dei defunti, onde i cimiteri loro devono più dar pascolo ai sentimenti di civile affezione che a quelli della religione.

La seconda forma dei nostri cimiteri è la monumentale, che prese principalmente radice in Italia, crediamo per ragioni che dipendono dal cattolicesimo. Principale e primo esempio di questa forma è il tanto celebre Campo Santo di Pisa. Opera di Giovanni Pisano, fatto nel XIII secolo, contiene una certa quantità di terra che fu riportata da Gerusalemme dalle cinquanta galee pisane ite in Palestina in soccorso dell'imperatore Federico Barbarossa; questa terra credevasi allora efficace per far sortir più presto i morti dal purgatorio, e forse a questa deve il nome di Campo Santo che fu poscia dato indifferente a tutti i cimiteri perché se ne benedice il terreno. Sul Campo Santo di Pisa non sapremmo far meglio che trascrivere ciò che ne disse il M. Selvatico nella già citata sua opera: « Edificio veramente insigne » per l'augusto raccoglimento e per la pietà reverente a cui dispone l'anima sua « dal primo entrarvi. Quegli archi emisferici, ma pur fatti agili dai più gentili tra « forti; quel chiuso uniforme in cui non apparisce spiccato l'ingresso, e che di conseguenza pare indicati al visitante come in tal luogo più non possa esservi contatto colta vita esteriore; quel largo ambulacro, nel quale campeggiano spaziosi « i sepolcri degli illustri Pisani, quelle sacre pitture colorate sulle pareti a ricordo, dare, ora i trionfi delle anime elette fra i gaudi del cielo, ora le pene eterne « dei reprobi (prese in gran parte nell'epoca dantesca), ricampano lo spirito di un « sacro terrore, che di certo non infondono i nostri cimiteri moderni. Oh! non « è no fra i dorici intercolonn del Partenone, che il cristiano vivente possa pensare ai padri suoi che passarono su questa terra e discussero pel fiume del tempo! non è sotto i triglifi del Tesoro, e sotto le cornici di Minerva Poliade, che possa « ingenerare religiosa mestizia la voce del sacerdote, ripetente sull'avello benedetto: « *Beati i morti che morirono nel Signore* ». Questo Campo Santo arpeggia assai i tanto eleganti chiostri del medio evo, ma la sua forma non venne imitata nei cimiteri moderni. Quivi si volle applicare l'architettura antica, come tenè farsi altresì nei teatri (singolare ravvicinamento!), schiene per entrambi questi monumenti non esistessero esempi antichi sui quali imparare.

Ora molte città italiane hanno costruito il loro cimitero monumentale, altre lo costruiscono ed altre preparansi, come Milano, a costruirlo. Fra le prime citeremo Torino, Genova, Ferrara, Brescia, Verona, Cremona, ecc., e sarebbe difficile cangiar metodo e stile per nuovi cimiteri da stabilirsi; difficile diciamo ma non già impossibile. Prima di terminare facciamo qualche osservazione sopra questo nuovo genere di monumenti che l'età nostra si compiace d'innalzare. Presentano vasto campo al genio degli architetti e degli scultori per sviluppare le loro artistiche idee, e per avere lavoro; potrebbero anche presentarsi ai pittori ove si adornassero di affreschi come il Campo Santo pisano. Hanno però il difetto di essere troppo vasti e di presentare ben raramente quell'aspetto d'unità che deve ritrovarsi in ogni monumento; quella di Pisa lo possiede, ma è di dimensioni ristrette. Altro difetto più di questo notevole si è quello di non essere mai terminati; sono luoghi ove erigere monumenti, nicchie senza statue, scaffali di biblioteca senza libri, finché, dopo molti e molti anni, il tutto trovandosi pieno a dovere, convien fabbricare nuovo cimitero, o distruggere i monumenti dell'antico per far posto ai nuovi venuti.

Crediamo poi col Selvatico che l'architettura di Giovanni Pisano sia più conveniente a rappresentare la dimora dei morti, dello stile antico comunemente prescelto, ma sentiamo altresì che il cimitero pisano trae molta parte della poesia e del raccoglimento, che infonde in chi lo visita, dai suoi centoventi lustri d'esistenza, e dal non più servire di sepoltura ai contemporanei se non grandemente illustri. Nei nostri cimiteri veggonsi i monumenti eretti a persone da noi conosciute, sontuosi in proporzione della ricchezza delle famiglie, e siccome non v'è legame alcuno fra questa e la virtù del morto, succede quasi sempre che l'uomo che stimammo in vita giace con una semplice croce di legno sulla sua fossa, finché completamente decomposto ceda il posto ad un nuovo sopravveniente, mentre persone che s'ebbero tutto il nostro disprezzo lasciano i loro resti a tranquillamente riposare in marmorei sepolcri, adorni per soprappiù di menzognera iscrizioni. Allora esclamasi con Giusti:

*Largo al pettegoli
Nani pomposi
Che si scialacquano
L'opotosi:
Non crepa un asino
Che sia padrone
D'andare al diavolo
Senza iscrizione:
Dietro l'avello
Di Macchiavelli
Dov'è lo scheletro
Di Stendhallo.*

OSSEVO.

*Un dotto, transegi;
Ma un' Eccellenza
Tapparlo a povera,
Certo è iadecenza!
Ribalta in lurida
Fogna plebea
Del basso popolo
La fricassée;
Spalanca, o Morbo,
Vstrate e porte:
Aria a un cadavere
Che andava a Corte.*

Quanto si è allora lungi dal poter ripetere ciò che cantava Foscolo a proposito delle tombe di Santa Croce di Firenze:

*A egregie cose il forte animo accendono
L'urne de' prodi, o Pindemonte, e cara
E sacra fanno al peregrin la terra
Che te ricetta!*

Passando ora a descrivere il progetto del signor Alessandro Sidoli, copieremo ciò che già ebbe a scrivere l'esimio signor P. A. Curti.

La pianta del cimitero è di forma mistilinea, la qual evita così quella monotonia che la linea retta avrebbe ingenerato per la grandiosità e la lunghezza del fabbricato, perocché essa occupa una superficie di circa pertiche milanesi centoventuno, comprese le sporgenze oltre le linee del muro di perimetro dei principali corpi dell'edificio.

Questo è costituito di un porticato che circonda l'area per le comuni tumulazioni, ed è chiuso dal muro di perimetro, e disposto ad intercolonnj aperti verso l'interno producenti altrettanti spazi o cappelle per sepolcri di famiglie agiate, alternate con simmetrica distribuzione da altre celle destinate a sepolcristi di famiglie più facoltose e cospicue in forma di edicole.

Memore il nostro architetto che le discipline dal Concilio di Trento sancite s'oppongono alla sepoltura de' morti corpi sopra terra, volle attenersi religiosamente, ed in luogo di seguir l'andazzo degli altri architettori di congeneri edifici, che collocarono i *Colombarii* (*loculi*), o nicchie per riporvi i feretri dei privati, non avendo speciali sepolcristi di famiglia, negli ambulacri altergati alle cappelle, avvisò praticarli nel capace ed alto basamento del porticato verso l'esterno da chiudersi colle rispettive lapide di commemorazione. Immaginò poi cripte o catacombe sotto il porticato e lungo tutto il medesimo con felice idea, che richiama i primissimi ipogei della Chiesa e che vi trae a solenni e religiosi pensieri, e quivi, come nelle antiche cripte sotterranee, sono regolarmente disposti a mo' di forni i suddetti colombari, dove appunto si depongono i feretri di quei facoltosi che in superiore corrispondenza hanno la fanebre cappella di famiglia, e sopra i quali si potranno murare del porticato lapidi ed iscrizioni che ricordino il nome e le virtù del trapassato che ivi fu collocato.

A metà dei minori lati della parte rettangolare veggonsi i due *Fameli*, o edicole più distinte per le sepolture o monumenti degli uomini illustri, o che ben meritano della patria: né la città nostra avrà difetto di essi; che anzi avrà modo di sdebitarsi dei propri obblighi di riconoscenza verso la memoria di tanti egregi che viventi la onorarono per magnanimità od illustri opere.

Nel mezzo del lato curvilineo sorge il tempio destinato alle sacre funzioni, e vi sono annessi i locali di segreteria e servizio e quelli pel cappellano del luogo.

Di fronte, nella parte opposta, havvi il grandioso atrio d'ingresso, fiancheggiato dai locali per la custodia e per le necrosopie.

Dal quale esame della pianta è dato affermare essere felicemente immaginato e ben trovato il concetto, opportuna la distribuzione e la forma d'ogni singolo corpo del fabbricato, ed avere l'autore saggiamente provveduto a tutti gli speciali bisogni di simili località. Che se considerato il tutto, scorgesi essersi egli attenuto in generale alla forma già da altri adottata per cimiteri monumentali; ciononpertanto riconoscere è d'uopo avere egli saputo introdurre quella varietà che tanto acconciamente cospira ad assegnare all'edificio quel carattere misto e religioso che aver deve il luogo delle tombe e che ad un medesimo tempo attesti della generosa pietà e munificenza cittadina.

Venendo ora alla parte men sostanziale, ma non per questo meno osservabile in un'architettura, troviamo che tanto l'esterna fronte del nuovo recinto, quanto quella dell'interno porticato colle edicole e col grande atrio d'ingresso, vennero decorate con gradazione di proporzioni e ricchezza d'ornamenti coll'ordine dorico di stile greco. Forse taluni per la natura e destinazione del fabbricato avrebbero desiderato un ordine diverso e stile più grandioso; ma la vastità e grandiosità del fabbricato stesso aggiungevan già per sé medesime solennità, senza ricorrere ad altro che forse avrebbe reso il complesso soverchiamente pesante.

Le fronti dei due *Fameli* collegate sulle linee delle circostanti parti di porticato, siccome mezzi più distinti ed avventi ciascuno il proprio peristilio, sono decorate coll'ordine ionico-pure di stile greco, il qual ricorre anche nel susseguente atrio; avendo voluto l'autore del progetto, per quanto spettava l'interno degli annessi *Fameli*, scostarsi da quell'unità di stile che in linea di preceito era pur domandata, col disporre la forma della pianta e l'analogia sua decorazione nello stile del cinquecento, onde ne risultasse una varietà di effetto monumentale, ed affin di ravvivare possibilmente le idee di un'epoca gloriosa per l'arti che doò l'Italia nostra de' più bei monumenti che si possano vedere innalzati alla memoria di prestanti ed illustri personaggi.

Istessamente la fronte del tempio col suo ricco peristilio appare decorata coll'ordine ionico-greco, che pur fa seguito nelle medesime proporzioni e ricchezza nell'interno del tempio, che essendo di forma circolare, è conformato a colonne isolate e pilastri sorreggenti una ben ideata e grandiosa cupola, le cui armoniche proporzioni

ed analoghi ornamenti costituiscono un complesso veramente sontuoso e corrispondente alla speciale sua destinazione.

Considerando poi quanto ben convenisse l'aggiungere al suo fabbricato una torre ad uso di faro, che illuminata a notte, ricordasse pur di lontano il luogo sacro ai defunti e conciliasse gli animi dei riguardanti alle preghiere, e stornasse per avventura qualche sgraziato, tratto dal mal esempio e dal vizio all'assassinio, dal commettere quel delitto, che altrimenti forse lo condurrebbe al patibolo, il nostro Sidoli l'introdusse nel suo progetto, collocandola nel mezzo del campo, e riuscì però più sontuoso e solenne: operando altresì in modo, che nella parte inferiore potessero venir situati i sepolcri distinti dei magistrati più cospicui ed illustri.

La forma caratteristica della pianta di questa torre del Sidoli, la regolare sua distribuzione, le proporzioni delle rispettive parti col tutto, il genere della decorazione in corrispondenza agli usi cui è destinato l'edificio, ed in perfetta analogia collo stile greco introdotto nelle altre parti del fabbricato, costituiscono di essa una lodevolissima architettura, che può servire di tipo in eguali opere, essendo ornamento nuovo e veramente degno del più difficile encomio.

FABBRICATO AD USO DI FILANDA.

AUTORE LUIGI VOGHERA.

(Tavola 2.)

Coll'introduzione delle macchine a vapore per la trattura delle sete, ne venne per conseguenza il bisogno di allestire di conformità i fabbricati destinati a tale uso; e perciò il signor Carini volendo associarvi l'utile al bello, determinossi di erigere in Cremona un nuovo fabbricato dietro un progetto del professore architetto Luigi Voghera, che vien pubblicato in due tavole.

In relazione alla suddetta nuova introduzione, l'Architetto suddetto dispose la pianta del nuovo fabbricato di forma parallelepipeda rettangola, composta di tre piani. Nei locali del piano terreno collocò le stufe colle caldaie a vapore, i magazzini del combustibile, i siti per le pompe d'acqua e le latrine, colla comoda scala nel mezzo per salire ai superiori due piani. Il primo piano superiore lo destinò per la filatura, distribuendolo in due principali ambienti fra loro divisi dalla scala suddetta e capaci ciascuno di contenere in due file trentadue nastri accoppiati a due a due, corrispondendo nel mezzo ad ognuno dei detti ambienti il sottoposto locale terreno in cui trovansi la stufa e caldaia a vapore, colla cassa o serbatoio dell'acqua fredda nello stesso piano superiore, longitudinalmente posta all'alto degli ambienti stessi ed in corrispondenza ai sottoposti nastri. Il secondo piano superiore egualmente disposto in due vasti ambienti e coperto dal soffitto a seconda dell'inclinazione del tetto, lo destinò per i Galletti o deposito de'bozzoli.

In corrispondenza poi della forma e distribuzione dell'anzidetto nuovo fabbricato, l'Architetto suddetto alle esterne sue fronti seppe assai bene applicare quel genere di decorazione ch'è tutto proprio alla classe a cui appartiene l'edificio, e che ne annuncia in pari tempo la speciale sua destinazione.

Tavola I. Pianta terrena e superiore.

Tavola II. Facciata, spaccato e dettagli della decorazione.

Descrizione dei locali (Vedi tav. I).

Pianta terrena.

1 e 2, Atrio d'ingresso con scala per salire ai piani superiori. 3 e 4, Locali con pompe d'acqua e per le latrine. 5 e 8, Locali con stufa e caldaia a vapore in ciascuno. 6, 7, 9 e 10, Magazzini per il combustibile. 11, Portico di accesso ai suddescritti locali. 12, Cortile avanti al suddetto fabbricato.

Pianta del primo piano superiore.

1, Scala. 2, Atrio di accesso ai locali della filatura. 3, Due vasti locali per la filatura, della capacità ciascuno di N. 32 nastri disposti in due file ed accoppiati a due a due, con cassa o serbatoio d'acqua fredda all'alto e superiormente ai nastri suddetti.

La pianta del 2.^o piano superiore è egualmente disposta in due vasti ambienti ad uso di Gallettoio, con scala ed atrio d'ingresso come la sottoposta.

PROGETTO DI PALAZZO DA GRAN SIGNORE.

AUTORE LUIGI VOGHERA.

(Tavola 4.)

Siccome gli attuali costumi italiani nell'uso delle signorili abitazioni, riferibilmente alla disposizione dei principali locali possono conservare molto dell'antico, così l'architetto Voghera ne sviluppò colle più analoghe teorie il proposto tema, come rilevato dal progetto che vien pubblicato in quattro tavole.

La forma paralogrammatica della pianta colla risultante sua superficie di circa metri ventimila, si riconosce convenientissima per riunire insieme l'utile, il comodo, il grande, come è richiesto per simil genere di edifici. Colla più curiosa e simmetrica distribuzione sono disposte le varie masse di fabbricato, e mediante le interposte aree dei maggiori e minori cortili, portici, atrii ed ingressi, vi è procurata in ogni e singola parte la più comoda e facile comunicazione, non che la necessaria quantità di luce e libera ventilazione. I varj locali di cui si compone il piano terreno sono conformati in relazione alla speciale loro destinazione e sufficientemente separati quelli che servono ai più nobili usi dagli altri che al basso servizio sono destinati; così le scale sono a luogo proprio collocate e distinte le principali dalle secondarie colle più convenienti forme e proporzioni. Il superiore piano nobile è

pure disposto in analogia ai rispettivi suoi usi, tanto sia pel numero degli appartamenti, tutti serviti dei necessari comodi, come per le ben appropriate configurazioni dei principali ambienti: oltre che assai bene corrisponde alla natura dell'immaginoso concetto, soddisfa poi completamente a tutti i bisogni che sono richiesti per una così distinta abitazione. Tanto le interne, come le esterne parti del detto Palazzo sono decorate col classico stile, e col variato maneggio degli ordini ed analoghi ornamenti introdotti; il nuovo edificio risulta elegante e ad un tempo sontuoso, ed appalesa la classe a cui esso appartiene.

Tavola I. Pianta terrena; II. Pianta del piano nobile; III. Facciata principale; IV. Spaccato trasversale.

Spiegazione della Tavola prima.

1, Vestibolo in seguito al principale ingresso. 2, Atrio successivo. 3, Capo portico colle scale principali. 4, Abitazione del portinaio con ammezzati superiori. 5, Atrii interni. 6, Ufficio dell'agenzia. 7, Scala per dimezzati superiori ai N. 4, 6, 9 e 10. 8, Passaggio. 9, Ufficio del mastro di casa. 10, Abitazione del suddetto. 11, Magazzino annesso all'ufficio suddetto. 12, Cortile principale con portici all'intorno. 13, Portici per la fermata delle carrozze. 14, Capo portico colle scale principali. 15 e 16, Sale per conviti. 17, Anticamera. 18 e 19, Sale per conversazione. 20, Galleria da cui si passa al giardino. 21, Cortile secondario. 22, Cucina ed annessi con dimezzati superiori. 23 e 24, Dispensa e pasticceria. 25 e 26, Stanze da pranzo per la servitù. 27 e 28, Locali per la credenza. 29, Corridoio. 30, Siti per i bagni con dimezzati superiori. 31, Piccolo appartamento in servizio dei bagni. 32, Scala per i piani superiori. 33, Siti di latrina. 34, Passaggi al giardino. 35 e 36, Ingressi secondari e passaggi. 37, Scale per tutti i piani e per le cantine. 38, Cortili interni. 39, Cortile in servizio dei locali rustici. 40, Scuderia per 40 poste. 41, Rimesse con dimezzati superiori. 42, Sellaia con dimezzati superiori. 43, Stanza del primo cochiere con dimezzato superiore. 44, Cavallerizza. 45, Locali per abitazioni famigliari. 46, Siti per latrine. 47, Corridoio.

Tavola seconda.

1, Scale principali. 2, Loggie di comunicazione. 3 e 4, Anticamera in servizio dei due appartamenti verso strada, l'uno a destra l'altro a sinistra. 5, Sale di ricevimento. 6 e 7, Sale di conversazione. 8, Stanze da letto. 9 e 10, Gabinetti e ritirate. 11, Stanze di servizio. 12, Scale per tutti i piani. 13, Locali per guardarobe. 14, Sale in servizio dei suddetti appartamenti. 15, Anticamera per i seguenti appartamenti verso il giardino illuminato dall'alto. 16, Sale di ricevimento. 17 e 18, Sale di conversazione. 19, Stanze da letto. 20 e 21, Gabinetti e ritirate. 22, Scale per tutti i piani. 23, Stanze per cameristi. 24, Quattro piccoli appartamenti per forestieri. 25, Siti di ritirata. 26, Sale di servizio. 27, Anticamera illuminata dall'alto. 28, Locali per guardarobe. 29, Altro piccolo appartamento. 30, Oratorio privato coll'annessa sagristia. 31, Gran sala per conviti e feste da ballo. 32, Fienile con corridoio d'accesso. 33, Galleria. 34 e 35, Area della cavallerizza con loggia in testa della medesima. 36, Passaggi.

PROGETTO

DI RIFORMA DELLA FACCIATA DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI MILANO VERSO LA PIAZZA CAMPO SANTO.

AUTORE CAIMI

Tavola unica.

Questo progetto del signor Ingegnere Capo Caimi, sebbene già disegnato da qualche anno, sorte dal classico classicismo, e mostra che per le menti non volgari già allora comprendevansi che in ogni stile può trovarsi del bello e che convien sempre armonizzare il nuovo col già esistente.

L'ingegnere Caimi a cui fu dato l'incarico di stendere tale progetto, pensò nell'idearlo, di provvedere al duplice intento e di conservare nella facciata il carattere onde il Pellegrini architettò l'intero cortile; e nel tempo stesso di mettere in comoda relazione la parte decorativa coi locali destinati alla dimora dei Reverendi Monsignor del Duomo.

La tavola che presentiamo offre i risultamenti degli studi fatti per ottenere questi fini. — È in essa rappresentato l'aspetto del Palazzo nelle parti in cui corrisponde al cortile civile e al cortile rustico, la di cui facciata verso Piazza Fontana venne architettata dal Piermarini.

In codesta parte corrispondente al cortile rustico si era pensato di aprire una porta, simile, nello stile, a quella che dà in sulla piazza; la quale metterebbe immediatamente allo scalone, e darebbe un ingresso assai più comodo dell'odierno, avuto riguardo al livello del cortile e della Contrada. Ma siccome un tale divisamento implica la separazione dei locali terreni, così lo si doveva aggiornare fino a quando si provvedesse a migliorare la condizione degli stessi locali che ora servono per gli uffici della Curia, e riescono insalubri e incomodi per scarsa ventilazione e la poca luce, e la soverchia ampiezza.

Tenuto conto pertanto di tutte queste circostanze, l'ingegnere Caimi ideò la facciata generale sotto due aspetti: La prima che corrisponde al cortile civile, ed è analoga allo stile architettonico del Pellegrini; la seconda che corrisponde al cortile rustico ed analoga facciata verso Piazza Fontana architettata dal Piermarini.

Codesto progetto dell'ingegnere Caimi che, dopo essere stato collaudato dalla Congregazione Municipale, fu poscia pretermesso per imperiose circostanze, lo si richiama ora all'attenzione pubblica; perchè ciò serva d'eccitamento per mandarlo ad effetto, avuto riguardo segnatamente agli studi intorno ad esso, che son fatti e non da farsi, e all'esiguo dispendio per la sua esecuzione, valutato a circa lire centotredicimila.

FACCIATA DEL PALAZZO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI CREMONA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola unica)

I Palazzi del Comune, chiamati *Hôtels de Ville* dai Francesi, sono un genere di monumenti che specialmente appartengono alle età di mezzo, e veggonsene stupendi esempi in Italia, in Francia, in Germania: fra questi ultimi non dimenticheremo mai quello di Breslavia, inlesia, che, sebbene meno conosciuto, non iscomparsirebbe accanto ad alcuno dei più vani, anche di quelli delle città dei Paesi Bassi.

Nell'anno 1858, Luigi Voghera professava architettura nella sua patria città di Cremona, ed il Municipio lo incaricò di riformare il suo civico Palazzo. « Abbenché allora, scrive il sig. P. A. Carli, dominassero le idee d'un assoluto purismo, e non si facesse generalmente grazia che alle opere di stile greco o romano; tuttavia il giudizio di Voghera aveva troppo discernimento per conoscere come questo « si fosse il caso nel quale si avesse a decampare dalla norma ordinaria, adottando cioè nel progetto della allogata riforma quello stile che la ponesse in armonia colla primitiva sua architettura, e in consonanza altresì cogli altri antichi edifici che col comunale Palazzo formano la bella piazza del Duomo ».

Le fondamenta di questo Palazzo civico gettavansi nell'anno 1206 sopra disegno di Valerio Tommasino, ma non era al suo termine che nel 1243. L'architettura di esso seguiva adunque le forme singolari dell'architettura dal secolo XIII, nè gli imprimeva perciò carattere riprovevole, ma di bellissimo effetto; ma dopo che l'architetto Francesco Dattero aveva ridotto nel 1443 ad uso degli uffici di pubbliche magistrature, non si sa per qual mano prolana venisse reso deforme con disarmoniche riquadrature di finestre ed inopportune intonacature. Impegno era perciò del Voghera di richiamarvi la pristina maniera; ed egli che alla pratica univa tutta la dottrina dell'arte era veramente l'uomo da ciò, e vi s'accingeva con tutto l'amore ».

Come sia riuscito il Voghera nel nobile intento può ognun giudicarlo considerando la tavola esatta che pubblichiamo: intanto merita somma lode per aver ardito mettersi in opposizione coi trionfanti pregiudizi dell'epoca sua. Dobbiamo avvertire che vari furono gli stili del trecento in Italia, e che quello di questa facciata si accosta assai più al tipo Veneziano che a quello di Toscana. Ancora mancano statue e busti a compiere questa facciata; ma tutta la parte architettonica ne fu terminata dal Voghera prima della sua morte.

ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO IN CREMONA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola unica)

Altare chiamavano i Latini quella tavola sulla quale offerivansi gli olocausti agli Dei celesti, mentre l'ara serviva tanto per questi, quanto per gli Dei dell'Averno. I cristiani presero il primo nome per indicare quella tavola sulla quale offerivano il loro sacrificio in croce al Creatore. Non presero però la forma delle are pagane, nè tampoco quella della giudeica di Gerusalemme, per ragione dell'immensa diversità dei riti. Nel tempo delle persecuzioni il sacrificio della messa si celebrava ben di spesso in nascondigli, nelle catacombe, sopra le tombe dei santi martiri, e da qui provenne la forma dei primi altari che furono collocati nelle basiliche, quando il nuovo culto poté sortire dalle tenebre dei sotterranei per celebrarsi alla luce del sole; ed infatti questi riproducono quasi esattamente i sarcofagi romani della decadenza dai Cesari fino a Costantino. Nel seguito poi si cambiò più volte stile, e si moltiplicarono gli altari nella stessa chiesa, che all'origine un solo ne doveva contenere. Ogni genere d'ornato appiccò a questi altari moderni, e spesso con discernimento talmente misero, che Milizia poté dire con ragione parlando de' suoi tempi: « L'assurdo architettonico è trionfante negli altari ».

Coll'ultimo rinascimento si tentò di applicarvi l'ornamentazione greco-romana, allora alla moda, e l'altare divenne un tempetto, posto su d'una mensa, con gradini pei candelieri. A questo genere appartiene quello qui rappresentato e che Luigi Voghera eresse nella chiesa di Sant'Agostino a Cremona. Così lo descrive un anonimo: « L'altare maggiore che maestoso si eleva dal pavimento mediante l'opportuna gradinata, è composto di ricca mensa sostenuta da quattro figure alate di marmo in basso rilievo, coi riquadri frapposti corrispondenti alle aperture della custodia per le reliquie dei Santi, chiusi da lamine di metallo dorate e traforate ornamentamente; superiormente a questa vi ricorrono i superiori gradi impellicciati di finissimi marmi a figure geometriche; nel mezzo de' quali il Ciborio, pure di marmo della più analoga forma ed ornamenti allusivi di metallo dorato, e con ricche mensole alle estremità dell'altare che sorreggono la sporgenza dell'ultimo grado e che vi danno il più bel finimento. A coronamento poi delle suddescritte parti si eleva nel mezzo il tempetto monottoro tutto di marmo di eleganti proporzioni, a sei colonne corinzie con basi, capitelli e parti ornamentali di bronzo dorato, e per cui il suddetto altare risulta di quella magnificenza che è dovuta alla dignità del Tempio ed ai sacri usi cui è destinato ».

Noi conosciamo molti altari di stile analogo e che appartengono alla stessa epoca, fra i quali citeremo come uno dei più notevoli quello che costruì l'architetto Barabino nel Duomo di Genova, a man sinistra dell'altare maggiore.

PROGETTO D'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CREMONA.

AUTORI LUIGI VOGHERA E VINCENZO MARCHETTI

(Tavola unica)

Già assai a lungo parliamo alla pagina 10 dei cimiteri in generale; ci contenteremo dunque di dire che il cimitero cremonese fu in parte costruito dall'architetto Luigi Voghera, e che l'esimio pittore architetto Vincenzo Marchetti ne progettava quest'ampliamento, conservandone lo stile e le parti già costrutte od incominciate. Ecco la spiegazione della pianta:

I due principali ingressi al Campo Santo laterali alla chiesa, e che distinguiamo coi numeri 1 e 2, riguardano le nuove strade divergenti che conducono a quella di circoscrizione, che riesce alle diverse parti della città. 3, È la chiesa che serve anche alla collocazione dei monumenti e che comunica altresì coll'interno del cimitero. 4, Pronao avanti il tempio. 5, Stanze per l'abitazione del custode, dalla quale per scale praticate nel pieno dei muri si ascende ad altra superiore. 6, Locale destinato alle sezioni anatomiche. 7, Sala destinata per l'uso di sagrestia ed alla registrazione dei defunti. 8, Sala per medici nell'evenienza di imprevedute circostanze. 9, Due cappelle laterali all'altare della chiesa, illuminate a lucernari dall'alto, ed atte a porvi monumenti. 10, Due cappelle laterali al pronao interno in comunicazione al portico. 11, Quattro cappelle angolari principali con cupole mettenli al portico ed agli androni con colonnari. 12, Altre otto cappelle minori senza cupole, due delle quali sono collegate all'emiciclo dal lato d'ingresso, ed altre quattro legano cogli ambulatori situati nel mezzo delle parti laterali. 13, Grande ingresso che riesce all'emiciclo destinato per religiosi e fanciulli. 14, Emiciclo per la tumulazione dei religiosi e de' fanciulli. 15, Cappella destinata alla tumulazione degli uomini benemeriti della patria, la cui parte superiore torreggiante servirà per collocazione d'una campana, e la sommità per l'attivazione d'un faro da illuminarsi a notte, onde ricordare di lontano il luogo sacro ai defunti. Nell'altro partito più semplice d'ampliamento che si rileva dal tipo in sezioni separate, la cappella è meno elevata negli emicicli, e sovrà i colonnari senza gli androni. 16, Due grandi emicicli, la cui area è per la sepoltura comune. L'uno ha poi semplici colonnari, e l'altro anche i rispettivi ambulatori. 17, Grandioso viale circondante il Campo Santo, servibile anche per seppellire gli accoltici, e che dal lato della fronte, per mezzo dei ponti praticati sopra il canale d'acqua, guida alle nuove strade dirette ai vari punti della città. 18, Androni con colonnari e sotterranei, come nel progetto Voghera.

L'ossario potrà essere collocato nel mezzo degli emicicli, come pure il locale per riporvi gli attrezzi potrà essere addossato a quella parte del vasto fabbricato che parrà più conveniente.

PROGETTO

PER LA RIFABBRICA DELLA CASA FAVAGROSSA IN CASALMAGGIORE.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 2)

Questo progetto, che fu eseguito dal suo autore per la contessa vedova Favagrossa, appartiene allo stile classico, per le facciate ed ornati; la distribuzione poi delle piante soddisfa simultaneamente ad un discreto lusso e ad una grande comodità.

Descrizione della pianta

Pianta terrena. 1, Vestibolo d'ingresso. 2, Altrio. 3, Portico. 4, Cortile. 5, Stanza del portinaio. 6, Due stauzi annessi all'appartamento superiore. 7, Scale. 8, 9, e 10, Locali costituenti l'appartamento terreno. 11 e 12, Tre scale subalterne. 13, Ripostiglio. 14, Cucina. 15 e 16, Rimessa e Scuderia. 17, Luoghi di basso servizio. 18, Ingresso rustico. 19, Giardino.

Pianta del piano superiore. 1, Scale. 2, Grande sala dorata. 3 e 4, Locali componenti uno degli appartamenti. 5, Locali di basso servizio. 6 e 11, Tre scale subalterne. 7, Locali componenti l'altro appartamento colle sottoposte al N. 6. 8, Fienile. 9, Area del cortile. 10, Galleria di comunicazione agli appartamenti.

CIMITERO COMUNALE DI COMO.

AUTORE LUIGI TATTI.

(Tavola unica)

Ecco la semplice narrazione della maniera in cui l'esimio architetto Luigi Tatti venne incaricato della costruzione di questo monumento.

La prima cappella mortuaria di questo cimitero, che è la più prossima alla cappella centrale verso il mezzogiorno, venne eretta per accogliere le spoglie mortali del generale Pino, dapprima costrutta con pietra di Salario di forme tozze e sconce, indi rifatta rialzando a misura misura i pilastri, e sostituendovi la pietra di Viggiù più lavorabile e più resistente, e dietro a questa furono quasi spontaneamente appiccate altre cappelle della stessa forma senza preconcetto disegno di generale sistemazione del Camposanto.

Il progressivo avanzamento di un'opera che poteva dar lustro ed abbellimento al luogo sacro, sveglò nel Municipio il pensiero di volgere ad una meta le individuali volontà, e si intrinse a regolarne la fabbrica onde avesse a procedere con uniformità di piani e di forma.

Il professore Magistretti, che diede i disegni della prima cappella, fu allora chiamato a proporre per quello di una cappella centrale che riunisse adodatamente le

due ali di portico formate dalla schiera ormai lunga delle cappelle minori mortuarie sorte lateralmente ed equipaziate dal mezzo, nella quale avesse a collocarsi l'altare per le celesti propiziazioni. Il signor Magistretti presentò un concetto di cui il Municipio non sapeva risolversi ad appoggiare la esecuzione. Frattanto l'ingegnere Tatti negli inizi de' primi mesi del suo ritorno da Roma, dove era stato a studiare l'arte, e ad ispirarsi sui ruderi degli antichi monumenti, presentò un suo pensiero in proposito che venne passato alle discussioni della Rappresentanza Comunale. Contemporaneamente altro giovane architetto produceva altro progetto. Il Municipio incompetente in argomento, credette bene di consultare il voto dell'Accademia di belle arti in Milano. Il giudizio dell'Accademia, sparso di reticenze e non motivato, tenne in sospenso le deliberazioni del Concesso comunale, onde l'ingegnere Tatti si prevalse della mora, per sviluppare il concetto che vedeva più gradito all'Accademia nel modo che ereditò più armonico, e che riunisse in sé i vantaggi della non interrotta deambulazione e visuale dei portici, e produsse di fretta altri quattro nuovi progetti, vari fra loro, sullo stesso tema, fra i quali il Concesso diede la preferenza a quello che poscia venne adottato ed eseguito, il quale soddisfacendo alle esigenze dell'arte in quanto all'insieme ed alle sue parti, forma centro bastantemente monumentale e gradevole all'ampio porticato, reso ancor più uno ed armonico per le altre otto cupolette minori, ideate sullo stesso stile, che devono interrompere la monotonia delle linee generali dei porticati, due dei quali già sorgono sulla fronte.

IRE MONUMENTI O CENOTAFI

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 2.)

Il primo di questi monumenti fu eretto tutto isolato sul vertice del colle che fiancheggia il laghetto del giardino Piccardi, vicino a Crenona. Esso è composto di varie qualità di marmo levigato; le mezze colonne coi piedestalli ad intaglio ornamentale, ed il bassorilievo nello zoccolo, rappresentante un Ludo cirence, sono avanzi di antichi monumenti qui artisticamente innestati.

Il secondo monumento fu disegnato dal Voghera per gli stessi fratelli Luigi e Giuseppe Piccardi, onde collocarsi nella pinacoteca annessa al suddetto giardino.

Il terzo monumento per il Principe Giovanni De Soresina Vidoni, fu eretto nell'oratorio di sua famiglia, in San Giovanni in Croce, provincia di Crenona, e propriamente nella località ove fu tumulato. E questo monumento tutto composto delle più scelte qualità di marmi, ed eseguito da molti distinti artisti.

Lo stile di tutti e tre i monumenti è quello che chiamavasi classico all'epoca del Voghera, e trattato da questo artista con somma perizia.

PROGETTO DI CAMPO SANTO PER LA CITTÀ DI MILANO.

AUTORE GIUSEPPE PAVESI.

(Tavola unica.)

Questo progetto fu presentato al Municipio di Milano in occasione del concorso aperto col programma del 28 giugno 1858, ma non fu sottoposto al giudizio delle Commissioni delegate per la scelta del migliore fra i presentati, perchè trovavasi eccedere la spesa stabilita. Per la descrizione del progetto lasciamo la parola all'autore, che così si esprime:

Esso si compone di un gran rettangolo con tre semicircoli nel campo delle sepolture, o di altro rettangolo anteriore quale piazza, verso la strada Valassina, chiuso da grande cancellata, sostenuta da pilastri portanti colossali figure in atto di preghiera, con vasi cinerari. — Il semicircolo di fronte al tempio è destinato per la tumulazione dei bambini.

L'ampiezza complessiva di questo Cimitero è di metri quad. 65956, ed è quello dei quattro progetti che importerebbe la minore spesa, che sarebbe soltanto di un milione e mezzo.

I due corpi di fabbricato che formano i due lati della piazza comprendono il Famedio, ossia due Rotonde per la collocazione delle statue e d'altre memorie ad onore degli uomini illustri e de' benemeriti della patria; non che tutti i locali necessari ad un Cimitero, cioè: le abitazioni del custode e degli inzevienti; del cappellano, o corporazione religiosa, del sagrista addetti all'oratorio; del medico ed assistente e di due infermieri per la guardia delle camere mortuarie, che vario ne tiene ove porre gli estinti separatamente per quel tempo che occorre avanti il seppellimento; onde togliere il gravissimo inconveniente già verificatosi, che riavendosi a vita qualche creduto estinto, non abbia a trovarsi fra cadaveri, ma in luogo da non produrgli alcun spavento. — Pure contiene diverse camere per le sezioni anatomiche, pel laboratorio, per le preparazioni dei pezzi, il gabinetto patologico ed altri locali di servizio.

Questa parte del fabbricato mediante il suo peristilio o portico, somministra comodità grande al pubblico che visita il Campo Santo ed il Tempio, e ciò senza entrare negli spazi delle sepolture e del portico riservato per i monumenti, al quale non debbesi accedere senza il custode del cimitero.

Questo peristilio è destinato ancora alla collocazione delle tabelle, o sia catalogo de' trapassati, onde chi visita il cimitero possa a suo talento e colla massima facilità e prestezza, senza ricorrere al custode, rilevare le sepolture d'ogni trapassato. — Un grande spazio o piazza che antecede il Tempio, credesi dall'autore indispensabile, massime nei casi d'affollamento di popolo, il quale senza di esso sarebbe obbligato a camminare nel campo de' sepolcri. — Non è poi meno necessario questo spazio onde collocarvi il feretro al suo arrivare nel Cimitero, specialmente quando trattasi di estinti benemeriti, accompagnati da numerose persone d'ogni grado, che si trattengono ad assistere all'ultima orazione funebre. — Tale piazza poi dà il più ma-

gnifico aspetto all'edificio e supplisce in certo modo alla mancanza di un grandioso viale di prospetto al medesimo, non possibile ad ottenersi, dovendo stare nella località assegnata dal programma di concorso.

Il portico che conduce al tempio continua in tutto il resto del fabbricato, ed è, per così dire, il tema principale del soggetto e di tutto il componimento architettonico: quindi costituisce il gran recinto del Cimitero, accessibile soltanto nell'interno, come venne anco disposto dallo stesso programma. Egli è di larghezza metri 7,50, e di altezza metri 11, avente aperture quadrate verso del gran campo di metri 5,40 larghezza per metri 7,20 altezza, oltre ai lucernari delle volte; per cui non vi può essere dubbio sulla massima ventilazione e luce. Posa su di stereobate che lo eleva dallo spianato, all'effetto di ottenere la maggior possibile grandiosità, e di poter avere in questo basamento il luogo ove porre le lapidi a comodo di chi non è in grado di sostenere la spesa d'un monumento. S'ha il vantaggio con tale basamento di tener difesi i monumenti dai passeggiatori nel sottoposto marciapiedi, senza ricorrere ai cancelli, che sono d'altronde d'ingombro alla vista dei monumenti collocati in esso portico.

Esso è alternato di edicole per meglio provvedere ad ogni classe di sepultura e monumenti, le quali poi sono indispensabili per ottenere un contrapposto nel componimento architettonico ed evitare la monotonia che certamente presenterebbe un continuo portico, per quanto giudiziosamente sappiasi introdurre varietà di piani nell'ordine.

In quanto al carattere dell'architettura dell'edificio, l'autore volle principalmente attenersi ad uno stile semplice, ma grandioso più che gli fosse possibile, essendosi curato dargli il carattere del soggetto. Lo stile gotico e qualunque altro elegante ordine non poteva essere applicato colla spesa eccessivamente limitata dal programma di concorso. — Ma fatta astrazione da tale circostanza, e malgrado l'ammirazione dell'autore pel cimitero di Pisa, che ha scopo non identico a quello del nostro Cimitero, non raccogliendo il campo-santo di Pisa che pochi monumenti scoltorici e dipinti, però di somma importanza sotto l'aspetto dell'arte, ai quali giova assai il contrapposto di un'elegante e ricchissima architettura, come sarebbe il gotico; non troverebbe l'architetto Pavese opportuna l'applicazione di questo ordine, nè d'altro molto elegante nei nostri Cimiteri, essendo d'opinione in primo luogo che questo edificio debba ispirare lutto e non lusso, ed essere necessario uno spazio per la collocazione di monumenti nel maggior numero possibile, occorrendo perciò dei piani, e quindi dell'architettura semplice per dar luogo ai monumenti, il cui ornato già per sé della massima eleganza farebbe contrapposto colla semplicità dell'architettura componente l'edificio, ed è finalmente logico che l'astuccio del gioiello non abbia a trovarsi più ricco ed elegante dell'oggetto che racchiude, come la cortecchia non è più delicata del frutto che contiene. (Gli dicemmo come su di ciò non andiamo d'accordo coll'autore.)

La situazione del tempio riguardo agli uffici funebri era pure argomento di somma importanza. — Perchè, collocato nel bel mezzo del campo-santo, certo sarebbe stato il meglio nei rapporti architettonici, come nel caso d'alcune solennità, per esempio, alla commemorazione dei defunti, quando migliaia di persone occupano tutto il gran campo delle sepolture, e quindi circondano il Tempio, preganti fido per gli estinti. — Bisogna vederlo in pratica questo religioso commoventissimo spettacolo, per farcene un'idea! — Perciò l'autore su questa importantissima destinazione ha voluto nei suoi quattro progetti variare, allo scopo di presentare ogni caso al giudizio della Commissione. Ma considerando finalmente che i visitatori del Cimitero e quelli che dovrebbero ivi funzionare sarebbero esposti nell'inverno alle intemperie, quando il Tempio venisse collocato nel mezzo del Campo Santo, od al lato opposto dell'ingresso del medesimo, si decise per la più opportuna situazione in complesso, e nel comodo pubblico, a situare il Tempio di fronte all'ingresso principale dell'edificio, ed a cavaliere del portico che divide la piazza dal gran campo delle sepolture.

Nell'interno del Tempio è disposto l'altare per la celebrazione della santa messa, sul quale dovesi innalzare un monumento colossale, rappresentante la Pietà. — Nel mezzo del piano del medesimo sorgerà una specie di sarcofago traforato che lasci vedere il sottoposto sotterraneo o Cripta, nel quale saranno collocati in bell'ordine gli avanzi dei trapassati. — Il detto sarcofago verrà decorato da molti candelabri sempre accesi, testimonianza perenne di pietà dei devoti visitatori. — Ai due lati del Tempio saranno situati dei banchi per le corporazioni e confraternite religiose che ivi si recano ad officiare.

Il campanile per l'invito alla preghiera ed alle funzioni, venne dall'autore disposto nel centro del Campo Santo per dare buon effetto all'intero edificio. — Avrà una campana soltanto, ma assai grossa, con suono distinto ed adatto al luogo; ciò si otterrà mediante la composizione del metallo. — Porterà l'orologio. — Questa gran torre servirà delle altre come Faro del sacro luogo, onde ad essa in volta vedesi la camera contenente una gran face chiusa dall'inverniata, in modo da rendere di notte il maggior possibile splendore. — E questa gran fiamma si dovrà tenerla perpetuamente accesa quale simbolo della Fede. — Il sotterraneo di questa torre servirà d'ossario, ove provvisoriamente poveranno gli avanzi dei trapassati che potrebbero rinvenirsi nel praticare le nuove fosse, e ciò tanto che con opportuna cerimonia vengano trasportati nella Cripta sotto il Tempio.

Per indicare i sepoli finora si praticarono delle croci, ma nei Cimiteri moderni si segnano con una specie di termine o piccol cippo di pietra, portante un numero e null'altro, come si nominano in Siberia gli estinti. — Quest'innovazione è economica, ma non è giusta, nè adatta alla gran legge che tutti gli uomini sono figli di Dio, perchè toglie ai dolenti superstiti il modo di sfogare i loro affetti e dolori con qualche segno affettuoso sulla tomba dell'estinto: può esser santo anco il povero, e dei ricchi e dei miseri si ha da venerare la memoria; non soltanto il ricco deve ottenere una parola di memoria per le di lui virtù. Su questo argomento si chiama l'attenzione dell'Autorità onde meglio si provveda.

PROGETTO DI CHIESA
DEDICATA ALLA BEATISSIMA VERGINE DELLE GRAZIE
PER LA CITTÀ DI NIZZA MARITTIMA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 3.)

La città di Nizza marittima nel 1842 fece solenne voto di costruire, nel sobborgo di S. Gio. Battista, un tempio dedicato alla Beatissima Vergine delle Grazie, onde ottenere di essere preservata dal Cholera, che sul principio del detto anno inferociva in Parigi.

Il progetto di questo tempio fu messo al concorso coll'obbligo di conformarsi ad un dettagliato programma che venne pubblicato.

Il Voghera fece allora i disegni dei quali pubbliciamo le tavole.

TAVOLA I. Pianta. II. Facciata. III. Spaccato longitudinale.

Descrizione della Tavola prima.

4, Pronao. 2, Vestibolo. 5, Chiesa a croce greca. 4, Pila battesimale. 5, Altari minori. 6, Presbiterio coll'altare maggiore. 7, Coro. 8, Passaggi coi confessionali. 9, Sacristia. 10, Stanza di servizio. 11, Luoghi con pozzo d'acqua e latrina. 12, Passaggi e tribune. 13, Ingresso all'abitazione del sacerdote ed alla scuola. 14, Stanze terrene di detta abitazione. 15, Scala illuminata dall'alto con tromba d'acqua. 16, Altra scala per la torre, ed entrambe per accedere alle cantorie. 17, Scuola capace per 150 scolari. 18, Anticamera. 19, Luogo con tromba d'acqua. 20, Sito di latrina. 21, Scale per ascendere ai sotto-tetti. 22, Riposigli. — L'abitazione del sacerdote destinato per il servizio della chiesa si estende nel piano superiore, corrispondente ai N. 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19 e 20. — 25, Portico ad uso del pubblico con locali di abitazione superiori.

PROGETTO DI UNA NUOVA DOGANA GENERALE PER MILANO.

AUTORE LUIGI TATTI

(Tavola 5.)

Per questo progetto ci serviamo di parte della sua descrizione dettata dall'esimo architetto che lo disegnò.

Distribuzione.

Il Programma somministrato dall'I. R. Intendenza di Finanza per il nuovo edificio richiudeva:

1.º Un fabbricato distinto per gli uffici dell'Intendenza stessa (N. 41 stanze d'ufficio, compresi gli archivj ed un'aula per le sedute ed escluse le anticamere ed un magazzino di deposito), oltre il Comando delle Guardie (N. 4 stanze d'ufficio), la Cassa Provinciale di Finanza (N. 6 stanze d'ufficio), l'Ufficio di Commisurazione per le tasse (N. 10 stanze d'ufficio), il sito del portinajo e del corpo di guardia, ed oltre l'abitazione dell'Intendente (circa N. 12 stanze con scuderia, rimessa e possibilmente con giardino).

2.º Un fabbricato per la Dogana con magazzini di doppia superficie di quella delle soste attuali, che è di circa otto mila metri superficiali, cogli accessori uffici della Sezione Normale, del Direttore, del Capo-Ricevitore, del Magazziniere, del Casiere, della Censura dei libri e dei quattro Controllori, comprendenti, oltre i Capi, N. 20 ufficiali di Dogana, N. 20 assistenti di Dogana, e N. 16 praticanti, con quattro cortili separati per le operazioni diverse di controlleria, cioè di transito, di circolazione, ed entrata e di sortita delle merci, coll'abitazione del Direttore, del Capo-Ricevitore e del Magazziniere, e coll'alloggio di N. 30 facchini o canali spartiti sopra diversi punti per la custodia notturna, e di N. 40 guardie di Finanza, col rispettivo capo.

Il Progettante crede di avere esaurite ampiamente tutte le fatte richieste nello sviluppo del suo piano. Egli ha collocato il fabbricato dell'Intendenza nel mezzo della fronte verso levante, in sito il quale, nel mentre stesso che riesce affatto indipendente e separato dalla Dogana, risulta comodo per la pronta comunicazione e per la diretta vigilanza che l'Intendente vi può spiegare, potendo dalle finestre interne d'ufficio a primo ed a secondo piano vedere tutto quanto si opera nel gran cortile doganale, intorno al quale sono disposti tutti i relativi uffici.

Nell'edificio dell'Intendenza sono distribuiti a piano terreno, oltre il locale del portinajo ed il corpo di guardia, la Cassa Provinciale di Finanza, il comando delle guardie, e la Cassa di Dogana con ingresso della Dogana stessa, non che una scuderia per sei cavalli con rimessa, magazzini, ecc.; negli ammezzati abbastanza spaziosi, l'ufficio di Commisurazione e l'ufficio di Censura; in primo piano l'abitazione dell'Intendente con giardino pensile, una loggia verso la Dogana ed alcuni dei principali uffici con una grand'aula intermedia per le aste pubbliche; ed in secondo piano il resto degli uffici dell'Intendenza con vasti archivj per deposito di atti.

La Dogana propriamente detta occupa il resto del grande edificio. Ha due ingressi l'uno a destra e l'altro a sinistra del fabbricato dell'Intendenza, destinati l'uno per l'entrata, l'altro per la sortita dei carri con appositi cortili di aspetto, in corrispondenza ai quali sono per cadauno un corpo di guardia, gli uffici di entrata e di uscita, e la residenza di un piccol corpo di pompieri per le eventualità d'incendio. Da essi si passa ad un vasto cortile o piazza interna comune, circondata da portici, nella quale si praticano le operazioni principali di carico e scarico delle merci, in dipendenza dei trattamenti daziari diversi per le diverse sezioni a cui devono essere

professate. All'ingiro di questo cortile sono disposti gli uffici di Dogana, che consistono cominciando dalla testa di tramontana: nella Sezione Normale, nell'ufficio del Direttore ed Aggiunto, negli uffici dei quattro Controllori, aventi nel centro quelli del Capo-Ricevitore e del Magazziniere ed Aggiunto, e nell'ufficio di Cassa ricavato nel fabbricato dell'Intendenza, ma avente accesso dalla Dogana, come già si disse. Tutti questi uffici distribuiti in piano terreno avranno disponibile parte dei corrispondenti ammezzati per collocarvi la rispettiva contabilità ed i particolari archivj.

Al servizio delle quattro sezioni daziarie sono destinati i quattro ampi cortili interni verso ponente separati fra di loro da porticati con cancellate e coperti da grande tettoia in ferro e vetri.

I magazzini poi sono disposti a quattro piani ed occupano la superficie complessiva di circa sedici mila metri quadrati, essendo destinati principalmente: quelli in piano terreno presso la Sezione Normale, per custodia degli effetti inventonati, quelli pure in piano terreno, dal lato di tramontana, da esarsarsi alla massima possibile profondità fino alle sorgenti sotterranee, per deposito dei vini e degli spiriti, al quale uopo serviranno pure le cantine sotto gli uffici del Direttore e della Sezione Normale, con separate campate per gli oli e per gli oggetti infiammabili; il resto per le macchie, pel ferro e le ghise e per gli oggetti liquidi e soverchiamente pesanti. I magazzini negli ammezzati ed in primo piano sono riservati per generi coloniali, le cere, ecc., e per le manifatture, e quelli in secondo piano per coloni, le pelli, ecc. Una loggia scoperta verso mezzodì in primo piano, ed altra coperta pare dallo stesso lato in secondo piano serviranno per stenditoio ed asciugamento delle merci avariate.

Le abitazioni del Direttore e del Capo-Ricevitore sono collocate in primo luogo sopra le porte d'ingresso e di sortita dal Borgo di Viarenna; quella del Magazziniere è ricavata nel piccolo casino contro il locale della Vittoria. Gli alloggi dei canali risulteranno parte negli ammezzati laterali, sotto le abitazioni suddette del Direttore e del Capo-Ricevitore, parte negli ammezzati laterali alla Darsena di cui in seguito, ed il resto in quelli sopra gli uffici della Sezione Normale e del Direttore. Finalmente la Caserma delle guardie di finanza occupa posto affatto separato dietro la Dogana, verso il Naviglio.

Accessoriamente alla Dogana per facilitare le comunicazioni colle strade ferrate e col Naviglio vennero ideate, a ponente due vaste tettoie od *hangars* per ricovero dei vagoni delle merci, ed a mezzodì un grande bacino comunicante col Naviglio per ricovero almeno di dodici grossi barconi, due dei quali potranno essere contemporaneamente scaricati al coperto in apposita Darsena doppia. Ambedue questi servizi sono provveduti di casino per la custodia e per le operazioni di controlleria.

Finalmente in primo piano venne ricavato un grande bazar o serie di N. 53 magazzini o *comptoirs* da affittarsi ai principali negozianti, i quali potranno mettersi in mostra e contrattarvi i campioni delle diverse merci che tengono in Dogana, e passare anche a vendite parziali, potendosi il pubblico accedere liberamente col mezzo di sette scale e della loggia all'ingiro del grande cortile.

Data così un'idea generale della complessiva distribuzione del grande edificio, non sarà inutile un cenno complementare delle varie comodità accessorie delle quali dovrà essere fornito, onde renderne l'uso il più possibilmente opportuno; e sono quattro grandi pese fisse a ponte nei passaggi principali; quattro macchine a gru di ferro, due cioè lungo la spiaggia del bacino e due nel gran cortile per facilitare il carico e lo scarico delle navi e dei carri; dodici macchine a tamburo corrispondenti ad altrettanti fori nei vóti e soffiati per alzare con facilità le merci ai varj piani dei magazzini; due binari di piccole ruote in ferro, nel centro dei magazzini ai varj piani, per facilitare il trasporto dei colli da un capo all'altro dell'edificio col mezzo di apposite cariucole; più di venti trombe d'acqua per servizio dei varj piani ed uffici, oltre alcuni serbatoi da collocarsi in posizioni opportune sotto tetto per casi d'incendio, e finalmente un orologio da torre nel mezzo della fronte di ponente del grande cortile, ed una serie bene intesa di parafulmini.

Da ultimo si accenna di avere procurato, col mezzo di un sensibile arretramento della fronte del nuovo edificio, uno spazio esterno abbastanza ampio per il movimento e per la fermata dei carri, e di avere proposto l'allargamento della strada delle Vetture e del ponte sul Naviglio, operazioni quest'ultime che dovrebbero essere caricate al Municipio comechè ridondanti a comodo generale dei cittadini. — Venne pure indicato nei disegni il trasporto della Conca di Viarenna alquanto superiormente della situazione attuale, essendo quell'operazione parsa utile per varj motivi, e principalmente per poter procurare un ponte di passaggio stabile, tanto per i vagoni della strada ferrata quanto per barconi del bacino, coll'approfondare nei corrispondenti punti il naviglio per l'altezza di m. 1, 26, che è appunto quella del salto della Conca. Questa operazione è pur resa necessaria se si vuole evitare l'inconveniente della doppia interruzione di praticabilità a cui dovrebbe soggiacere il bacino stesso, qualora risultasse in a monte del sostegno, a motivo che le solite asciutte annuali di spurgo dei due Navigli, della Fossa interna che alimenta la parte superiore alla Conca e del Naviglio Grande che alimenta la parte inferiore alla stessa, non succedono contemporaneamente. Cosicché durante l'asciutta del primo non potrebbero i barconi della Darsena di Porta Ticinese montar nel bacino per mancanza d'acqua nella Conca, come non lo potrebbero durante l'asciutta del secondo per mancanza d'acqua nella Darsena. D'altronde l'indicato trasporto del sostegno darebbe agio eziandio alla applicazione di una ruota idraulica allo scaricatore, col cui mezzo potrebbe muovere una pompa pesante in apposito pozzo d'acqua pura, la quale, oltre il caricare i serbatoi accennati per casi di incendio, potrebbe alimentare un perenne zampillo alla fontana nel mezzo del gran cortile.

Costruzione.

Mi sono proposto di dare all'edificio tutti i caratteri della massima robustezza e semplicità. Una decorazione grandiosa e soda nel locale dell'Intendenza, affatto rustica nei magazzini, le murature abbondanti in dimensioni ed i materiali scelti, le colonne ed i rivestimenti in granito od in pudinga o ceppo gentile e mezzano — tutte le finestre e le porte principali con contorni di pietra e serramenti semplici ma forti — il tetto a coppi con fodera d'asse — le sale d'ufficio ed i magazzini del piano

terreno coperti a volta — i magazzini dei piani superiori a soffitti solidissimi di legno larice o rovere, portati per economia di spazio e di luce da colonnette di ghisa — le finestre dei magazzini possibilmente alle dal pavimento onde utilizzar meglio delle pareti supplendo in larghezza a quello che loro vien tolto in altezza — i pavimenti dei portici e dei magazzini in piano terreno di granito e di grosse boole, quelli dei piani superiori in assoli forti, i corilli in selciati, le logge in asfalto naturale — le scale spaziose, i parapetti come le cancellate lisci ma robusti: ecco in breve il metodo di costruzione secondo il quale vorrebbe il Progettante fosse eseguito il grande edificio onde darvi un carattere proprio alla sua destinazione. Egli crede poi che due anni e mezzo basteranno alla sua ultimazione, a contare dal momento in cui si potrà disporre dell'area, potendosi con una savia ed attiva amministrazione ultimare nel primo anno la fabbrica in rustico e coprirla di tetto, nel secondo anno compirla in civile e farvi le decorazioni in pietra, e negli ultimi sei mesi porre in opera i serramenti e farvi le ultime operazioni di ripulimento.

INDICE DELLE TAVOLE.

TAVOLA I. Planimetria generale della Dogana ed adjacenze. II. Pianta generale del piano terreno. III. Pianta del primo piano superiore. IV. Facciata principale verso il Borgo di Viarennà, e sezione longitudinale sulla linea MN. V. Sezione longitudinale sulla linea OP e sezione trasversale sulla linea QR.

INDICE DEI LOCALI.

FABBRICATO DELL'INTENDENZA

Piano terreno (Vedi tav. II.^a)

1, Andito di porta. 2, Portinajo. 3, 4, 5, 6, Uffici del comando delle guardie di Finanza. 7, 8, 9, 10, Uffici della cassa di Dogana. 11, Corpo di guardia. 12, 13, Parte degli uffici di commisurazione delle tasse. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Uffici della Cassa Provinciale di Finanza. 20, 20, Scale principali. 21, Portici con trombe. 22, 22, Latrine per gli uffici. 23, Scuderie per N. 6 cavalli per uso dell'Intendente. 24, Selleria. 23, Passaggio dall'Intendenza alla Dogana. 26, Rimessa. 27, Magazzino. 28, Grande cortile.

Ammezzati (Vedi tav. II.^a)

Sup. ai N. 2, 3, Alloggio del portinajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Uffici e deposito dei libri della Censura. 22, Latrine. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Uffici di commisurazione per le tasse. 23, 24, Fienile. 26, 27, Sito di ripostiglio.

Primo piano (Vedi tav. III.^a)

1-16, Abitazione dell'Intendente, cioè: 1, Anticamera. 2, Studio. 3, Sala principale. 4, Gabinetto. 5, Stanza da letto principale. 6, Passaggio. 7, 8, 9, Stanze ad uso di famiglia. 10, Latrine. 11, Corridoio di disimpegno con tromba. 12, Guardaroba. 13, Cucina. 14, Scalette da pranzo. 15, 16, Stanza da letto di famiglia. 17-33, Uffici d'Intendenza, cioè: 17, Anticamera. 18, 19, Stanze d'ufficio. 20, Aula principale con poggiatesta. 21-30, Stanze d'ufficio. 31, Latrine. 32, Corridoio di disimpegno con tromba. 33, 34, 35, Stanze d'ufficio. 36, Loggia scoperta per fiori con accesso dall'abitazione.

Secondo piano (Vedi tav. III.^a)

Sup. al N. 1 e 17, Anticamera. 2, 18, 19, 20, Archivio. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 14, 15, 16, Stanze d'ufficio. 10, 31, Latrine. 11, 52, Corridoio di disimpegno con tromba. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 34, 35, Stanze d'ufficio.

FABBRICATO DELLA DOGANA

Piano terreno (Vedi tav. II.^a)

1, Andito di porta per l'entrata. 2, 2, Corpo di guardia. 3, 4, Ufficio d'entrata. 4, 4, Scalette ai superiori. 3, Cortile. 6, Stanze per pompieri e per le macchine di incendio. 7, Scale ai superiori. 8, Andito di porta per la sortita. 9, 9, Corpo di guardia. 10, 10, Ufficio di sortita. 11, 11, Scalette ai superiori. 12, Cortile. 13, Stanza per pompieri e per le macchine d'incendio. 14, Scale ai superiori. 15, Piazza grande di caricamento con fontana nel mezzo. 16, Porticato. 17, 17, Passaggi ai cortili secondari. 18, 18, 18, 18, Scale ai superiori. 19, 19, 19, Otto stanze d'ufficio per la Sezione Normale. 20, 20, 20, Tre stanze d'ufficio pel Direttore ed Aggiunto. 21, 21, 21, Tre stanze d'ufficio pel Capo-Ricevitore. 22, 22, 22, Tre stanze pel Magazziniere ed Aggiunto. 23, 23, Dodici stanze d'ufficio distribuite a tre a tre per controllori alle quattro sezioni. 24, 24, Uffici d'entrata delle merci provenienti dal Naviglio. 23, Cortile coperto o sala daziaria per la sezione d'entrata. 26, Simile per la sezione di circolazione. 27, Simile per la sezione di transito. 28, Simile per la sezione d'uscita. 29, 29, Cinque scalette per accesso ai magazzini superiori. 30, 30, Cortili secondari. 31, 31, Latrine. 32, Magazzini per le merci invenzionate. 33, Simile per vini e per gli spiriti. 34, Simile per gli oggetti infiammabili. 35, 35, Simile per gli oli. 36, 37, 38, Simili per le ghise, per le macchine e per gli effetti pesanti. 39, 39, Abitazione del Magazziniere. a, a, a, Trombe d'acqua. b, Fontana perenne. c, c, c, Pese a ponte. d, d, d, Rotaje per vagoni della strada ferrata. e, e, Piastraforme per le manovre dei doli vagoni. f, f, Macchine a gru palo scario delle barche e dei carri. NB. Inferiormente agli uffici N. 19, 20, si sticheranno delle cantine per vini e per gli spiriti.

Ammezzati (Vedi tav. II.^a)

Sup. ai N. 2, 2, 3, 3, Abitazione per quattro facchini o canalli. 6, Stanze per pompieri. 9, 10, Abitazione per quattro facchini. 13, Stanza per pompieri. 19, 20, Abitazione per 24 facchini con cucina, ecc. 21, 22, 23, Stanze d'ufficio annesse alle corrispondenti inferiori per la rispettiva contabilità ed archiv. 24, 24, Stanzoni per N. 12 facchini. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Magazzini per coloniali, pelli e merci diverse. 39, Abitazione del Magazziniere.

Primo piano (Vedi tav. III.^a)

1, 1, 1, Scale principali. 2, 2, Loggia scoperta praticabile. 3, 3, Trentacinque magazzini accessibili al pubblico per *comptoirs* o banchi dei principali negozianti. 4, 4, Scalette ai magazzini superiori. 5, 5, Magazzini per coloniali e manifatture. 6, 6, Loggia per asciugatoie delle merci avariate. 7, 7, Abitazione del Direttore di Dogana. 8, 8, Abitazione del Capo-Ricevitore. 9, 9, Abitazione del Magazziniere.

Secondo piano (Vedi tav. III.^a)

Sup. ai N. 1, 1, 1, Scale principali. 3, 3, 3, 3, 5, 5, Magazzini per le merci di cotone, ecc. x, x, Sfori nelle volte per alzare le merci ai diversi piani. y, y, Piccole rotaje per servizio dei magazzini. NB. Parte dei magazzini a mezzodi in secondo piano sarà coperta con colonnato verso mezzodi per servire di stenditoio.

FABBRICATI ACCESSORI

Tettoie od hangars per ricovero dei vagoni delle merci provenienti dalla strada ferrata.

(Vedi tav. II.^a)

a, a, a, Casinò per le guardie di custodia e per l'ufficio di entrata e sortita. b, b, Grande cortile per le manovre. c, c, Tettoie per ricovero dei vagoni.

Bacino per ricovero delle barche provenienti dal Naviglio (Vedi tav. II.^a)

d, d, Casinò per le guardie di custodia e per l'ufficio di entrata e sortita. e, e, Bacino d'acqua per ricovero di N. 12 barconi. f, f, Darsena coperta per lo scarico dei barconi.

Caserna per le guardie di Finanza (Vedi tav. II.^a)

l, Andito di porta. m, Portico. n, o, Corpo di guardia. p, Cucina. q, Locale di disciplina. NB. Negli ammezzati alloggio del capo e di qualche guardia ammogliata, ed in primo piano due grandi dormitoi per N. 40 guardie.

PROGETTO PER IL TEATRO VIRGILIANO IN MANTOVA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

Tavola 2.

L'architetto Luigi Voghera, trovandosi in Mantova nell'anno 1819 come professore di architettura presso quell'I. R. Liceo, ed appartenendo alla Commissione del Pubblico Ornatò, produceva alla suddetta Commissione il pensiero per un Teatro diurno, quello istesso che fu pubblicato in due tavole, e ciò allo scopo di modificare sotto le più convenienti forme, stile e proporzioni il progetto compilato dal signor ingegnere Cantoni, e che il signor Gaetano Ogliani innalzava a quel Municipio per conseguire il permesso della sua erezione nel centro della piazza Virgiliana.

All'appoggio quindi del detto pensiero e delle inerenti deduzioni fatte dalla succitata Commissione, il progetto presentato dal signor Ogliani venne di conformità modificato, e dietro la superiore approvazione anco eretto il detto teatro nella designata località.

Perfetto conoscitore com'era il Voghera di quanto gli antichi praticarono per simil genere di edifici, non volle lasciarsi sfuggire l'occasione per richiamare le forme archetipe degli anfiteatri e farne un'utile applicazione in quello che si intendeva di erigere. Nè andò errato nel suo divisamento, imperocchè tanto sia in riguardo alla specialità degli usi a cui servono gli odierni teatri diurni, come per la località in cui veniva eretto il nuovo Teatro, la forma elicica per l'esterna sua configurazione non poteva meglio prestarsi per darvi quel distintivo carattere e quella magnificenza che gli era dovuta. Così stabilita l'esterna forma, l'architetto Voghera coll'anidetto suo pensiero in relazione agli usi dei surriferiti teatri ne combinò la interna distribuzione, determinandone l'occorrevole superficie per la platea sotto la forma di un'ovale troncata, volgarmente detta a ferro da cavallo, e quella del palco scenico determinata da una curva concentrica a quella dell'esterno perimetro. All'intorno della platea e del palco scenico allongò le corsie di accesso, cogli ingressi dall'esterno in corrispondenza alla prima, colle scale e sili di latrina praticati nelle più opportune località delle medesime. Superiore alle dette corsie elevò il piano che comprende due ordini di palchi colle retroposte corsie; collegando gli estremi della platea col palco scenico, mediante un'arcata a porzione di curva circolare che forma la bocca del palco, il tutto conformato col più ben inteso e solido sistema di arcate e piloni, e volte di cotto, com'è richiesto dalla natura del concetto e dalla particolare destinazione dell'edificio. Ed affinché l'esterno prospetto rispondesse ai migliori esempi che si hanno degli anfiteatri e teatri degli antichi, lo dispose in due ordini di arcate e piloni l'uno all'altro sovrapposto, e nel più solido modo collegati dalle interne parti; decorando il primo con uno scamporio di bozze, ed il secondo coll'ordine Toscano, mediante colonne sopra piedestalli impostati nei rispettivi piloni, nel rapporto di uno ad otto, col piedestallo alto un quarto circa l'altezza

dell'ordine, e colla trabeazione che serve di coronamento a tutto l'edificio, alta fra il quarto ed il quinto dell'ordine stesso. Così l'interno della platea pure in due ordini, e nelle medesime altezze degli esterni, con arcate e piloni nel primo, e con colonne ad intervallo architratavi nel secondo, dello stesso ordine Toscano, e con colonne ad intervallo architratavi nel secondo, dello stesso ordine Toscano, e nelle medesime proporzioni sopraccecate; avendone divisa l'altezza con un piano interno per formare i due succitati ordini di palchi. Superiamente alla trabeazione nell'altezza corrispondente all'inclinazione del tetto che copre i palchi e le corsie formò l'attico, il quale ricorrendo nell'estrema sua cornice anche nel lato della bocca palco, serve al più regolare collegamento di quelle interne parti, non che a rendere del più armonico buon effetto le proporzioni dei sottoposti ordini. Il proscenio è disposto parimenti in due ordini condecorati similmente a quelli della platea, e coperto con volta a lacunari, col piano più elevato di quello della platea, siccome fa parte del palco scenico. Il susseguente palco scenico ha il suo interno perimetro determinato da un regolare scomparto di piloni collegati col piano della retroposta corsia che si elevano alla medesima altezza degli ordini della platea; e ne sorreggono il tetto che ricopre il palco suddetto, composto di vari sistemi di capriate, le quali unitamente agli ausiliari piloni servono opportunamente per gli usi del macchinismo delle scene. Con tale progetto l'architetto Voghera seppe maestrevolmente riunire le forme antiche con quelle che più si addicono per un teatro diurno, e formarne un tutto abbastanza omogeneo e caratteristico, e che convenientemente soddisfa ai bisogni ed al voluto decoro.

Tavola I. Pianta terrena, e del piano delle loggie o palchi, con spaccato longitudinale indicante il pensiero dell'interno prospetto del palco scenico, conformato similmente a quello della platea. — II. Il prospetto esterno, spaccato longitudinale, spaccato trasversale.

PROGETTO DI CASA DEL CONTE GIUSEPPE VISCONTI IN CREMONA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavole tre)

Le tavole da noi pubblicate parlano assai chiaro da per loro stesse per non richiedere illustrazione alcuna; spiegheremo dunque soltanto le piante.

Pianta terrena.

1, Atrio con porta d'ingresso verso la contrada del Forcello. 2, Stanza del portinajo. 5, Portico. 4 e 5, Scale. 6 e 7, Agenzia con passaggio d'accesso. 8, Anticamera. 9, Stanza per l'appartamento nobile. 10, Cortile. 11, Parte del giardino.

Pianta del piano nobile.

1, 2 e 5, Scala intermedia alle dette. 4, Sala con loggie laterali. 3 e 6, Stanze per l'appartamento nobile.

PROGETTO DI BARRIERA PER VASTA CITTÀ.

AUTORE FRANCESCO DURELLI

(Tavole 6)

Questo grandioso progetto è nello stile che volentieri chiameremmo Romano-Napolitano; il suo autore poi non esiste, fu professore di prospettiva a Brera e lasciò varie opere importanti, che sono: Un trattato di Geometria, pubblicato nel 1852 dal Vallardi, cui fu seguito un trattato ad uso degli studenti d'Architettura, intorno alla maniera di ricavare la scala lineare da qualunque figura piana di cui sia dato il valore superficiale; una riproduzione dei trattati sui cinque ordini di architettura dei quattro classici italiani, Serlio, Vignola, Palladio e Scamozzi, ridotti ad ordine più semplice ed a più facile intelligenza; infine pubblicò la *Certosa di Pavia*, opera grandiosa, composta di settanta tavole iconografiche con testo illustrativo.

Ecco poi ciò che troviamo di scritto riguardo al presente progetto di barriera:

Della Pianta.

I due corpi di fabbricato con eruità e simmetria disposti e collegati fra di loro, mediante l'intermedia cancellata, costituiscono un tutto che da per sé stesso annuncia la speciale destinazione dell'edificio; nè meglio vi potevano corrispondere, per le ispezioni al coperto, le parti più protendenti dei detti corpi, che contornano colla detta cancellata, e che comunicano coi rispettivi casini; l'uno dei quali destinato per l'ufficio di Finanza (a sinistra entrando), l'altro per quello della Polizia e corpo di guardia militare (a destra entrando), regolarmente distribuiti e provveduti di tutti quei locali e comodi che sono richiesti dagli usi dei surriferiti uffici. A risparmio di commento, e per provare nel miglior modo il nostro asserito, diamo la descrizione dei detti due casini, la cui pianta è delineata nella Tavola I.

Casino a sinistra.

1, Portico per le ispezioni al coperto. 2 e 3, Stanza per la dimora delle guardie. 4 e 5, Stanza per l'assistente di guardia. 6 e 7, Ufficio della Ricevitoria, a cui potrebbe aggregarsi il N. 3. 8, Vestibolo di passaggio. 9, Sito di passaggio, con scala per salire al piano d'annezziati e piano nobile. 10 e 11, Stanza per l'abitazione del Ricevitore, a cui sono uniti due ammezzati superiori al N. 3 e 7, oltre tre stanze con andatoja nel piano nobile. 12, Portico con gradinata per le ispezioni. 13, Pronao con scalette. 14, Corte scoperta con siti di latrina angolari con vedette.

Casino a destra.

1, Portico d'ispezione. 2 e 3, Stanza per il corpo di guardia militare. 4, Stanza per l'ufficiale di guardia. 5, Stanza per gli arresti. 6, Stanza per l'aggiunto all'ispettore di Polizia. 7, Siti di passaggio con scala per salire ai superiori piani. 8 e 9, Siti di passaggio. 10 e 11, Ufficio dell'ispettore di Polizia. 12 e 13, Portico e pronao. 14, Corte scoperta e siti di latrina angolari con vedette.

Degli alzati.

L'esterna decorazione trovai bene applicata alle rispettive fronti, ed è di uno stile conforme al decoro voluto per la classe a cui appartiene l'edificio. E siccome la detta Barriera doveva servire per uno dei principali ingressi della ricca città di Milano, qual è la porta Orientale, così il suo autore, coi due corpi laterali alla cancellata di forma monumentale e decorati analogamente, trovò col più giudizioso pensiero di mascherare la divergenza delle linee fra l'interno corpo e l'esterna strada postale, non che il modo di annunciare da lungi il più dignitoso ingresso di una vasta città capitale.

INDICE DELLE TAVOLE.

Tavola I. Pianta generale della Barriera. — II. Facciata verso la città. — III. Facciata verso la campagna. — IV. Spaccato sulla linea EF di uno dei portelli fiancheggianti la barriera. — V. Spaccato dei casini sulle linee AB, CD. — VI. Dettaglio in scala maggiore.

FACCIATA DELLA CASA PALLAVICINO IN CREMONA

E PROGETTO DI FACCIATA PER UN CASINO DI CAMPAGNA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavole 2.)

Per questi due disegni l'illustratore non può che restar muto, giacchè stimiamo inutile, come molti fanno, di dire il numero dei piani, quello delle finestre e delle porte, l'altezza e la larghezza del fabbricato, cose tutte che ogni cristianello può conoscere guardando le tavole, senza che sia di bisogno lo spiegarle con minuziosa esattezza. Ci contenteremo di osservare che lo stile ne è ognora accademicamente classico.

PROGETTO DI CHIESA NELLO STILE AD ARCHI DI SESTO ACUTO.

AUTORE ANTONIO BRAMATI.

(Tavole 5.)

Questo lavoro fu esposto a Brera nell'anno 1856, e disegnato in conformità di un programma inserito nella *Gazzetta di Milano* il giorno 8 aprile 1854.

Lo stile ne è gotico. Quanto fu scritto pro e contro questo stile, specialmente in questi ultimi anni, e quanti errori, quante esagerazioni furono messe avanti a suo proposito! Perfino il suo nome è un anacronismo storico; cioè non impedi a molti autori, fra i quali al dotto vescovo spagnolo Caramuele, di lambiccarsi il cervello per dimostrare che i Goti, distruttori in guerra, potevano ben essere stati costruttori in tempo di pace. Sarebbe stato più breve e più semplice di verificare, con le date alla mano, se i monumenti realmente di stile gotico appartenevano all'epoca della loro dominazione in Europa. Ma giova notare che, per moltissimi anni, gotico andava sinonimo di non-gotico, non-romano, e che solo in tempi assai moderni seppersi discernere il bizantino, il lombardo, dal gotico propriamente detto. Per evitare simili grossolani errori il Selvatico lo chiama stile archiacuto.

Interminabile è la discussione dei dotti sulla sua provenienza, ed indecifrabile quella degli artisti sul suo valore estetico. Crediamo però che tutto questo chiasso provenga dai punti di veduta diversi ai quali si pongono per giudicarne; chè forse hanno tanto torto coloro che non vogliono riconoscerli di grandi bellezze, quanto coloro che vorrebbero averne un rinascimento, come già due se ne ebbero dell'arte greco-romana. Ma non è qui il luogo di discutere esteticamente di stili, e ci contenteremo di notare che il signor Bramati s'ispirò, per disegnarla la sua chiesa, completamente nel Duomo famoso di Milano, che aveva sott'occhi, e che, associato coi fratelli, stava illustrando col disegno e coll'incisione.

Di ciò vien lodato dall'autore di una prima illustrazione di queste tavole, il quale, per provare la giustezza della sua lode, si mette a criticare acerbamente tutte le chiese gotiche d'oltre Alpe, per giungere poi ad asserire che il Duomo milanese è la sola irreprensibile fra tutte quelle costruite in questo stile. Noi siamo sviscerati per ogni genere di libertà, onde a nessun vorremmo toglier quella di amare più il tale che il tal altro monumento; ma sta di fatto che fra le gotiche cattedrali la meno gotica è quella di Milano, e l'argomentazione dell'autore viene a dire che, disegnando il gotico, bisogna esser gotici il meno possibile per esser buoni; o in altri termini, che il più bel tipo d'uno stile è quello che meno lo rappresenta.

Già dicemmo che il gotico vero mai non allignò fra noi in Italia, ora non sapremmo approvare un programma italiano che mettesse per condizione questo stile, quando non fosse un programma accademico per eccitare gli alunni a studiarlo.

L'opera poi del Bramati deve giudicarsi come una chiesa progettata nello stile gotico milanese, e studiata sotto questo aspetto, dimostra molta maestria nell'autore, unita a molto gusto artistico ed abilità nel disegno e nell'incisione.

Delle cinque tavole ben nitide che pubblichiamo solo una richiede spiegazione, ed è quella che contiene la pianta; le altre si comprendono da chiunque alla semplice ispezione.

DESCRIZIONE DELLA PIANTA

Pianta terrena.

A Una delle torri. B Scala che conduce al primo piano superiore della chiesa, indi alle torri. C Spazio per gli altari. D Spazio per un battistero. E Spazio per monumenti. F Cancelli che chiudono gli spazi degli altari. G Porta maggiore. H Una delle due porte minori. I Altare maggiore. L Coro. M Porte d'ingresso agli oratorii. N Uno degli oratorii. O Spazio per un altare. P Porta esterna d'uno degli oratorii. Q Scala che conduce ad una delle cantorie dell'organo. R Tribune e scale che conducono alle medesime. S Scala che conduce ai piani superiori. T Latrina. U Porta della sagrestia. V Sagrestia. X Pozzo con lavacro. Z Scala che conduce alla stanza del custode.

Pianta superiore.

1, Loggo praticabili. 2, Piano superiore d'una delle torri. 3, Scale per ascendere ad altri piani superiori. 4, Lucernario sopra la cupola. 5, Piazzola della cupola. 6, Parapetti che servono di appoggio alle rampe dei piani superiori. 7, Gugliette corrispondenti ai piloni esterni. 9, Gugliette sopra le absidi dei fianchi. 10, Condotti dell'acqua.

Tavole del progetto.

I. Pianta terrena e superiore. II. Facciata. III. Spaccato longitudinale. IV. Spaccato trasversale. V. Fianco.

PROGETTO PER LA RIFABBRICA DEL PALAZZO TRECCHI IN CREMONA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 3.)

Il detto progetto, che si pubblica in tre tavole, è quello appunto che l'architetto prof. Luigi Voghera aveva predisposto dietro l'incarico avuto dai nobili signori fratelli Treccchi; il quale progetto però non venne integralmente mandato ad effetto, atteso le nuove idee subentranti nei committenti, dopo l'avvenuta morte dell'architetto suddetto.

Lo stile di architettura è greco-romano, essendo il piano terreno decorato con un bell'ordine dorico di greche forme, ed il superiore piano nobile coll'ordine corinzio, e con quelle proporzioni ed ornamenti che sono richiesti dagli ordini stessi e dalle locali esigenze, e per modo che tanto alle interne ed esterne fronti, è procurato quel distintivo carattere che annuncia la classe a cui appartiene l'edificio.

Tavola I. Pianta terrena e del piano nobile. — II. Facciata principale. — III. Spaccati longitudinale e trasversale.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA PRIMA.

Pianta terrena.

1, Atrii con porte d'ingresso. 2 e 3, Peristilio, cortile principale e secondarii. 4 e 5, Scala principale e secondarie. 6, Stanza del portinaio con annesso superiore. 7 e 8, Locali per l'agenzia e per il maestro di casa con annessi superiori. 9, Appartamento. 10 e 11, Per abitazioni famigliari. 12 e 13, Cucina con annessi due locali per dispensa e credenza: con tre sale per uso dei pranzi privati ed altre tre stanze per gli usi relativi. 14, Scuderia per dodici poste. 15, Stanza pel cochiere con altra nel piano superiore. 16, Rimessa. 17, Siti di latrine. 18, Abietto con scala. 19 e 20, Scala per gli annessi superiori ai N. 6 e 7. 21, Pozzi con trombe d'acqua.

Pianta del piano nobile.

1, Scala principale. 2, Galleria ed anticamera. 3, Gran sala da ballo. 4, 5, Due appartamenti nobili. 6, Sala per conviti. 7, Locali per famigliari. 8, Scale secondarie. 9, Locali in servizio dei bagni. 10, Sala per bagni. 11, Anticamera. 12, Oratorio privato. 13, Fienile. 14, 15, Stanze pel cochiere, ed altro con scala. 16, Atrii di passaggio. 17, Aree dei cortili. 18, Loggie scoperte sopra i portici laterali al cortile rustico.

PROGETTO DI UN FABBRICATO PER PUBBLICO ISTITUTO DI EQUITAZIONE.

AUTORE GIOVANNI VOGHERA

(Tavola 6.)

Il sig. ingegnere architetto Giovanni Voghera, del quale la nostra collezione contiene già altri lavori, è benemerito dell'arte, che sempre coltivò con purissimo amore. Diede alle stampe i principali monumenti di Pavia, da lui con ogni cura misurati e disegnati, rendendo così segnalato servizio agli studiosi della storia architettonica, e mostrando che, malgrado il classico insegnamento da lui esclusivamente ricevuto, sapeva apprezzare le nostre artistiche ricchezze dei tempi di mezzo.

Gli istituti di equitazione sono d'origine moderna, e credesi che, solo nel XV secolo, sia stata in Italia istituita la prima scuola di equitazione a Padova, che ebbe in breve grande celebrità, e fu frequentata da Spagnuoli e Francesi. Gli antichi avevano gli ippodromi per far correre cavalli e carri, ma non conobbero questo genere

di fabbricati, che la civiltà moderna volle coperti, e quasi disposti a foggia di teatri, con gallerie intorno per accogliere gli spettatori. Molte città d'Europa posseggono cavallerizze grandiose ed eleganti, ed in tutti i trattati di costruzione trovasi citata la colossale armatura in legno del tetto di quella di Mosca, in Russia, che merita realmente il nome di cavallerizza gigante. Esistono altresì certi teatri diurni, che col nome d'ippodromi servono ad eseguirvi salti ed altri giochi sui cavalli; ma questi differiscono essenzialmente dalle cavallerizze propriamente dette: nei primi sono veri attori che si espongono al pubblico, pel quale è costruito il fabbricato; nelle seconde il pubblico può assistere agli esercizi, ma il vero loro scopo si è di presentare un adatto locale alle lezioni di equitazione. A questa classe appartiene il fabbricato progettato dal Voghera, per descrivere il quale profitiamo di un'illustrazione già stampata nel Giornale dell'Ingegnere-Architetto ed Agronomo.

IDEA DEL PROGETTO

Siccome lo scopo degli Istituti di Equitazione è quello di formare abili cavallerizzi e provvedere ai bisogni di un tale ammaestramento, che forma il decoro di qualunque ricca città capitale, ove i doviziosi sogliono dedicarsi agli esercizi cavallereschi; così l'ingegnere architetto Giovanni Voghera, nell'intendimento di porgere un'idea del come, a suo avviso, dovrebbero essere condotti simili fabbricati, ha compilato il seguente progetto, che pubblichiamo in sei tavole.

Premesso innanzi tutto che l'edificio, di cui si tratta, debba essere eretto nel luogo più opportuno di qualsivoglia città capitale, e premesso pure che oltre agli usi di pubblica scuola d'equitazione debba, in circostanze di pubbliche feste, servire di convegno per trattenimenti di gradevole passatempo, l'autore del progetto ne immaginò la pianta con quella forma e distribuzione che meglio parevagli opportuna per sopperire a tutti i bisogni inerenti agli usi surriferiti, e la estese sopra una superficie di metri quadrati 13,678, oltre quella necessaria per renderlo tutto isolato e con un circuito possibilmente spazioso.

Il fabbricato quindi si compone di tutto ciò che può occorrere ad un istituto di simil genere, perocché oltre alla gran sala pel maneggio, colle contigue ed immediate scuderie, una delle quali per i cavalli della scuola, l'altra per gli esteri che intervengono all'istruzione, ed una più piccola per uso d'infermeria nel caso di qualche cavallo ammalato; ed oltre la sala delle bardature, i magazzini dei foraggi, ecc., vi sono pure appositi locali per l'istruzione teorica, quelli per la Direzione e l'Amministrazione, le stanze pel maestro cavallerizzo e suo aggiunto, e quelle finalmente per i palefrenieri e pel custode. Sonvi inoltre due vasti cortili collocati lateralmente al maneggio, circondati da portici onde rendere più facile e comoda la comunicazione in ogni parte dell'edificio, ed un portico coperto tutto all'intorno nella retroparte semicircolare, con un *parterre* nel mezzo per far passeggiare i cavalli. In aggiunta a questi locali vi hanno scale, disposte nelle più opportune località, i cessi, i piscatoi, le trombe per attingere acqua, e quant'altro mai è richiesto dalle particolari esigenze di siffatti istituti.

Avuto pertanto riguardo agli speciali usi a cui è destinata la sala pel maneggio, essa venne collocata nel mezzo trasversalmente al fabbricato, e disposta sotto la forma quadrilunga, comunemente adottata per le cavallerizze, ed ha la larghezza di metri 25,30, e la lunghezza di metri 33, cioè nel rapporto di uno a due, coll'altezza di metri 23,30. Onde combinare poi il comodo colla maggior possibile solidità e ragionevole economia della spesa, i muri del perimetro vennero disposti in altrettanti piloni ed arcate, a due ordini, gli uni agli altri sovrapposti, i quali sorreggono la ben solida copertura a doppi cavalletti con sottoposta volta artificiale, a fine di ridurre in armoniche proporzioni la vasta sala medesima, non che per garantirli possibilmente dal freddo. Vi hanno inoltre due loggie tutto all'intorno dell'interno perimetro, l'una terrena, l'altra superiore, le quali unitamente alla distinta parte della loggia disposta sopra il luogo del montatojo, offrono lo spazio sufficiente per contenere circa mille spettatori. E la vasta sala riesce eziandio assai bene ventilata ed illuminata, mercè le finestre semiarcate corrispondenti ai surriferiti due ordini di arcate. Si è detto di sopra che questo edificio, in circostanze di pubbliche feste, potrebbe servire per giochi o trattenimenti di variato genere; così tornerà utile allora approfittare anche dell'ampio cortile a destra, disponendolo in quella forma che meglio risponda all'indicato uso.

E' fu appunto per un istituto di equitazione che nacque il pensiero di introdurre ad ornamento del corrispondente fabbricato lo stile di architettura arabo-moresca. Qual decorazione infatti sarebbe più conveniente e caratteristica dell'arabo-moresca per un edificio destinato ad esercizi cavallereschi? Costesto genere di architettura venuto in voga dopo il totale decadimento delle belle arti in Italia, e proveniente da Costantinopoli, già capitale del mondo, che regnava tuttavia sull'antico impero, se non colla forza e colle leggi, almeno colla moda e colle costumanze, unendo alla grandezza degli edifici romani la magnificenza ed il lusso degli orientali, presenta una singolare analogia colle idee e coi costumi dei tempi in cui ebbe origine. Conquistatori delle Spagne, gli Arabi non tardarono a sentire l'influenza di quel clima, ed inciviltisi rapidamente, si diedero a professare le arti o le scienze; furono quindi i primi a diradare in quella parte d'Europa le tenebre della fitta ignoranza, che offuscava ancora gran parte del mondo. Dovendosi dunque a questi popoli, oltre a tante belle ed utili invenzioni, anche il miglioramento delle razze de' cavalli ed il loro particolare addestramento, non sembra fuori di proposito lo ammettere per gli edifici destinati agli usi cavallereschi il genere di architettura ch'essi introdussero nelle loro fabbriche, genere di assai miglior gusto del bizantino, da cui trasse origine: e ciò facendo, sembra a noi che sia stato scelto il più opportuno modello, perocché tale architettura si presenta con quell'eleganza e leggerezza tutta sua propria per significare la speciale destinazione dell'edificio. Che se per avventura qualcuno dubitasse sulla opportunità di tale applicazione, desunta dalla storia degli accennati popoli, il dubbio, pare, dovrebbe cessare, considerando che siffatta architettura si associa a quanto venne istituito ne' secoli XI, XII e XIII, allora appunto che gli Arabi, signori delle Spagne, crebbero i magnifici loro fabbricati, e quando Europa tutta mossasi per la conquista dell'Oriente, creò parecchi ordini civili e religiosi, non che la cavalleria, da cui nacquero i tornei, le giostre e simili altri esercizi, che costituirono il più gradevole trattenimento di que' tempi.

TAVOLE DEL PROGETTO

Tavola I. Pianta terrena. — II. Pianta del piano superiore. — III. Prospetto principale esterno. IV. — Spaccato trasversale. — V. Spaccato longitudinale. — VI. Prospetto del fianco.

Descrizione della Pianta terrena, tav. I.

1, Portico coperto. 2, Atri d'ingresso. 3, Abitazione del portinaio, custode del locale. 4, Scala in servizio dell'abitazione del maestro-cavallerizzo. 5, Scala principale. 6, Abitazione dell'aggiunto al maestro cavallerizzo. 7, Scala in servizio dell'ufficio della Direzione ed Amministrazione dell'Istituto. 8, Passaggi, con troube d'acqua. 9, Cessi e pisciatoi. 10, Stanze per particolare uso di chi si addestra al maneggio. 11, Locale di posa per i cavalli esteri che vanno ad istruirsi. 12, Montatoio. 13, Maneggio o cavallerizza con loggia all'intorno a comodo degli spettatori. 14, Portici coperti. 15, Cortili. 16, Passaggio alle scuderie con scale per salire al piano superiore. 17, Passaggio alla scuderia dei cavalli annalati, ed al portico lungo la parte curvilinea. 18, Infermeria per i cavalli annalati. 19, Scuderia per i cavalli della scuola. 20, Scuderia per i cavalli esteri da istruirsi. 21, Passaggi, con trombe d'acqua. 22, Seleria. 23, Stanza per alloggio dei palafrenieri. 24, Sito delle latrine. 25, Portico coperto per il passaggio dei cavalli. 26, Cortile con *parterre* nel mezzo.

Spiegazione della pianta del piano superiore, tav. II.

1, Scala principale. 2, Locali d'ufficio della Direzione ed Amministrazione dell'Istituto. 3, Scala annessa. 4, Passaggio. 5, Sito delle latrine. 6, Sala per l'istruzione teorica. 7, Passaggio. 8, Sito delle latrine. 9, Locali di abitazione del maestro cavallerizzo. 10, Scala annessa. 11, Portici coperti. 12, Loggia verso il maneggio. 13, Area del maneggio. 14, Loggia all'intorno. 15, Loggie scoperte all'intorno dei cortili. 16, Aree dei cortili. 17, Passaggio con scale. 18, Portici coperti. 19, Siti delle latrine. 20, Locali per magazzino dei foraggi ed effetti dell'Istituto.

PROGETTO DELLA NUOVA PIAZZA DEL DUOMO DI MILANO.

AUTORE CARLO CAIMI.

Tavola 2

Il Duomo di Milano, monumento tanto vantato, colpisce coll'immensità della sua mole, tutta coperta di marmo bianco, e colla molteplicità de' suoi ornati, sebbene manchino ancora in buon numero le statue per le quali sta preparato il posto sulle esterne facciate. Ora da molto tempo si rimpiange che questa gloria della lombarda città non abbia una vasta piazza sul davanti, dalla quale possa la vista godere di tutto il suo maestoso prospetto. Ma una piazza si compone di due parti completamente distinte; lo spazio vuoto, cioè, che questa presenta, ed i fabbricati che la circondano; e noi crediamo che il non averle spale separate sia la causa che, di tanti e tanti progetti fatti per questa piazza, da disastrosissimi artisti, nessuno sia mai riuscito a contentare completamente gli intelligenti, ed anche il pubblico che andava a vederne esposti i disegni. Che più largo spazio sia necessario davanti alla milanese cattedrale, nessuno può negarlo, ma quando questo nuovo spazio vuol circondarsi da fabbricati, questi finiscono per non piacere. Ecco ciò che noi pensiamo su questo argomento: Il Duomo è isolato, e colla sua altezza schiaccia i vicini fabbricati; ciò sarà evidente per chi consideri la misera figura che fa, sul suo di dietro, quella facciata con colonne che fu costruita nel secol nostro. Se vuoi circondar la piazza con fabbricati uniformi, con una gran linea di porticati, questi sembreranno sempre meschinissimi accanto all'altezza della preponderante mole della chiesa, e nello stesso tempo l'interminabile lunghezza delle loro linee orizzontali farà parer men grande del vero la pianta del Duomo. E' altresì più impossibile che non riesca monotona e noiosa questa lunghissima linea di finestre e di porte tutte uguali, qualunque sieno gli ordini architettonici che le adornino. Sembrerebbe assai più ragionevole che si tracciasse una piazza, di dimensioni convenienti perchè il Duomo potesse completamente spiccarvi, e che si dividesse il contorno di questa in varie aree, da costruirvi monumenti diversi di forma, di stile e di dimensioni; ognuno di questi potrebbe bastare ad immortalare un architetto, e la loro varietà adornerebbe la piazza senza incorrere negli sconci di sopra segnalati.

Nel momento attuale molti architetti lavorano per produrre nuovi progetti per la piazza del Duomo, giacchè è aperto un nuovo concorso per ciò; riuscissero meglio che nei molti concorsi che lo precedettero? noi sappiamo, ma ne dubitiamo assai. Il progetto qui pubblicato fu disegnato nel 1859. Un anno prima il Municipio di Milano decideva di far questa piazza, e molti furono allora, come sempre, i progetti presentati; l'universale consenso cadeva su quello elaborato dal marchese Giulio Cesare Beccaria, che proponeva una piazza avente forma di rettangolo, la cui larghezza era di 66 metri, corrispondente alla facciata del tempio, e la lunghezza di 124 metri. L'esame di questo progetto era, nell'agosto del 1859, commesso all'ingegnere Carlo Caimi, membro della Commissione d'arte che si doveva a Milano, come dicevasi, consigliera e moderatrice di qualunque grand'opera che dovesse eseguirsi con cittadino dispendio. Egli pure applaudiva al concetto artistico del nobile proponente, ma credette riconoscere che, non la larghezza della facciata, ma quella subbene del capo-croce, doveva essere realmente la larghezza della piazza, perchè questa cospicua parte del tempio non avesse a rimaner nascosta. Si mise dunque il signor Caimi a fare esso pure un progetto, ed in 25 soli giorni lo ebbe terminato.

In questo, che noi pubblichiamo, tracciò egli pure la piazza rettangolare, larga metri 88 e lunga 132, e si occupò altresì con molta cura dello sbocco delle strade che alla piazza mettevano capo. Disegnò pure l'architettura dei fabbricati che la circondavano, come può vedersi nella qui unita tavola, in modo uniforme, solo interrotto nel mezzo della linea che fa prospetto al Duomo, ed alle teste delle due

parti laterali. Pare che secondo i calcoli dell'autore la costruzione di questa piazza sarebbe costata al Municipio lire austriache 3,250,000.

Completamente classica è l'architettura di questo progetto. La prima tavola contiene la pianta della piazza, e la seconda la facciata dei fabbricati che dovrebbero circondarla.

IL CAMPO SANTO DI CREMONA

E PROGETTO D'AMPLIAMENTO DELLO STESSO.

AUTORE LUIGI VOGHERA.

(Tavola 2.)

Già a pagina 14 abbiamo descritto un progetto d'ingrandimento del Cimitero di Cremona, che conservava la parte costruita dal Voghera. Ora diamo il disegno dello stesso Cimitero col progetto d'ampliamento che proponeva il suo primo autore, e che trovossi nei suoi disegni, onde postuma ne riassi la pubblicazione. Mettiam qui alcune parole sulla storia di questo monumento, ritraendone da ciò che ne scrissero il signor P. A. Curti, ed il signor Zuccari Ferno.

Fin dal 1821 ponevasi l'illustre architetto a siffatto lavoro, per il quale valevasi dell'area stessa dell'antico Cimitero di forma quasi quadrata, ed ampliata circa il suo perimetro, e della superficie di metri quadrati 18,540. Lo componeva d'un portico a celle mortuarie, simmetricamente disposte nei suoi quattro lati, e distribuito in vari corpi, fra di loro collegati, sodici dei quali costituenti centoquaranta-quattro celle così dette minori, dieci altri per celle maggiori, e quattro per celle angolari con sottoposte tombe, con sei colombari, o ripostigli di feretri, e sessanta-quattro delle suddette celle minori, disposte nell'altezza del muro superiore alla tumulazione di quei defunti che non fossero in grado di sostenere il dispendio per l'acquisto di un'intera cella; e le altre, unitamente alle dieci celle maggiori, servono alla tumulazione degli individui delle famiglie più agiate, e le quattro angolari destinate ai cittadini meglio onerati della patria ed illustri. Nel mezzo del lato di mezzogiorno bavi l'ingresso con atrio, ed in corrispondenza al mezzo dell'opposto lato sorge il tempio con pronao, e v'hanno annessi locali per custode del luogo.

Lo stile architettonico che regolò il fabbricato è il greco, per quanto possa così chiamarsi l'applicazione degli ordini greci ad un'opera che nulla può avere di greco nel suo insieme.

Nell'esecuzione di tal progetto, per la più retta intelligenza, è necessario avvertire essere stati onesti, nelle celle minori, i così detti colombari, che vi erano stati ideati, come superiormente fu notato; e ne fu causa l'essere stata assunta l'erzione delle dette celle da famiglie, per il bisogno delle quali bastava soltanto la tomba sotterranea ed un monumento nella nicchia sovrastante. Oltretutto l'una indispensabile rammentare che il Voghera dovette diminuire il più possibile la spesa per rendere attuabile il suo progetto.

L'opera, proposta nel 1821, non ebbe incominciamento che nel 1829, ma lentamente progredì, e per molti anni di seguito poi soggiacque ad un languore d'inazione deplorabile, quasi fosse sinuata d'indifferimento. Aggiungiamo che varie proposte d'ampliamento di questo Cimitero furono fatte da distinti architetti, prima e dopo che fosse dato alla pubblicità il presente progetto del primitivo autore.

Più non ci rimane che, a migliore intelligenza della tavola iconografica qui unita, porgere la spiegazione delle sue singole parti, che perciò vennero per relativo richiamo segnate di numeri arabi; premettendo l'osservazione che l'originario progetto, in gran parte attivato, si costituisce dal portico a celle minori e a celle maggiori negli angoli ed interne ai rispettivi lati, corrispondenti ai numeri 4, 6, Pronao e Tempio coi retroscelati sotto i numeri 8, 9 e 10.

1, Viale circondante il Cimitero, servibile anche per seppellire gli Acatolici. 2, Principale ingresso al Cimitero con grandioso vestibolo. 3, Androni con colombari. 4, Dieci celle maggiori lungo il portico disposto a celle minori. 5, Otto celle maggiori senza cupola con scale per discendere ai colombari sotterranei. 6, Quattro celle maggiori con cupola. 7, Due celle maggiori con cupola. 8, Pronao o antitempio. 9, Tempio con altare fra l'intercolonnio di fronte all'ingresso. 10, Sagristia con locali superiori per abitazione del Custode del Tempio. 11, Ingressi subalterni. 12, Aree per la comune tumulazione, potendo servire quelle degli emicli per i religiosi e per i fanciulli. 13, Stanza per le sezioni anatomiche. 14, Abitazione del Custode con stanza superiore. 15, Locali per deposito degli attrezzi di tumulazione. 16, Altro pensiero d'ampliamento per i due emicli laterali. 17, Scale per discendere ai colombari sotterranei.

E tanto basti ad illustrazione delle tavole che si presentano, e che recano, tanto la parte già eseguita del Cimitero, quanto quella che avrebbe dovuto eseguirsi per essere fedeli osservatori dell'originario progetto del chiarissimo architetto, e la postuma che spetta al vagheggiato ampliamento col mezzo di queste nuove aggiunte che furono lasciate dallo stesso Luigi Voghera.

PROGETTO DI CAPPELLA PER COSPICUI CENOTAFI.

AUTORE ENRICO DAVERIO.

(Tavola 2.)

Questo progetto, in stile realmente gotico, fu premiato dall'Accademia di Milano nel 1854. Per la descrizione del lavoro lasciam parlare l'autore, che con molta chiarezza espone le ragioni che lo guidarono progettando; ecco com'egli si esprime:

Quello che m'importa di far noto e su cui fonda le mie speranze dell'altrui indulgenza, è la brevità del tempo concesso per la compilazione d'un Progetto di *Capella per cospicui cenotafi*, di area obblonga, nello stile del Medio Evo. — Per l'esecuzione dello schizzo d'invenzione erano assegnate solo dodici ore continue, e 120 per la

elaborazione dei disegni. — Egli è per questo ch'io lasciai sì pubblicasse il mio lavoro intatto nella sua originalità.

Il progetto è tanto semplice che non abbisogna di spiegazioni per essere inteso; ond'io per dirne pur qualche cosa, eleggo di parlar brevemente della stabilità di esso, prima dote essenziale di qualunque edificio, senza cui è nullo ogni altro pregio. Non entrò in calcoli, poichè il breve intervallo delle dodici ore assegnate per lo scilizio non mi permise di istituire: solo mi sforzai di far vedere con quali mezzi e criteri ho tentato e creduto di mettere insieme un progetto che presentasse solidità sufficiente, anche nel caso immaginario che venisse ad esser posto in esecuzione.

A tal uopo prometto un cenno sull'impianto e sulla costruzione del medesimo. L'area della parte centrale della Cappella ha la figura d'un esagono regolare con una colonna in ciascun angolo, ed estendendosi fino ai numeri di ambito si cambia in un dodicagono simmetrico. In modo che la superficie compresa tra le colonne suddette e le pareti, resta distinta alternativamente in sei parti di figura triangolare equilatera, risultanti fra un rettangolo e l'altro. Quelle sono destinate per la posizione, contro le pareti, dei cenolafi, serbandone una per l'altare richiesto dal tema, queste per il collocamento di statue entro edicole praticate nel muro; tranne le due laterali all'altare che tornano opportunissime, l'una per la piccola sagrestia, l'altra per la scaletta che ascende al di sopra. — Il perimetro esterno riprende la figura esagona, ritagliata agli angoli dei piloni sporgenti. — E qui giova osservare, per ciò che vedremo in seguito, che il centro dei piloni e quello delle colonne corrispondenti nell'interno si trovano ambedue sulla retta che passa pel centro della Cappella.

Sovra i capitelli delle colonne impostano gli archi principali che sorreggono la volta della cupola, mentre le stesse colonne con quelle impostate alle pareti portano gli archi minori sui quali poggiano le volte che coprono lo spazio all'ingiro. — Sui tre robusti arconi di contrafforte della cupola, corrispondenti ciascuno a due colonne opposte, s'innalza la guglia maggiore, alla quale fanno corona dapprima un ordine di gugliette semplici erette superiormente alle rispettive colonne, e quindi un altro più basso a gugliette binate, sorgenti sopra i piloni. Posteriormente a ciascuna coppia di quest'ultime si erge un arco rampante che va a poggiare in alto contro il piedritto di prolungamenti della colonna, e quindi contro l'arcone corrispondente della volta a cupola.

La mira ch'io ebbi in tale disposizione fu di collegar fra loro le parti dell'edificio in modo da formarne un sistema unico, onde trar profitto di alcune spinte per elidere l'effetto di altre, e di concentrare in pochi punti l'azione risultante di quelle che non sono vinute da contrasti abbastanza validi. Veggiamo in che modo.

Ciascuna colonna è investita dappprima dalle spinte di due archi principali, la cui risultante tende a rovesciarla indietro nella direzione della retta che divide per metà l'angolo dell'esagono. — Ma a questa forza si oppone l'altra risultante dalle spinte dei due archi minori, la quale agisce appunto nella stessa direzione, ma in senso opposto ad essa. È vero che le componenti della prima sono molto maggiori di quelle dell'altra; ma la differenza delle loro risultanti viene ad esser scemata d'assai per la differenza degli angoli rispettivi: giacchè la risultante di due forze angolari è sempre inversamente proporzionale all'angolo delle componenti. Dal che si deduce che, se la spinta degli archi maggiori non verrà elisa dal tutto da quella dei secondari, non ne rimarrà attiva però che una frazione, la qual pure non potrà minacciare la stabilità della colonna, poichè decomponendosi essa in due forze dirette nei piani degli archi minori suddetti, queste, agendo contro le pareti ai fianchi del pilone esterno corrispondente, verranno interamente distrutte dalla fermezza di esse.

Quanto all'azione delle spinte che esercitano contro la colonna medesima gli archi di erociera, questa si può ritenere pressochè nulla, osservando (come rilevasi dalla pianta, in cui sono tracciate le proiezioni di quegli archi) che l'arco spingente a destra e quello a sinistra si trovano quasi in linea retta, e dato anche che ammettano una risultante, gioverà anch'essa a diminuir l'effetto della spinta degli archi principali già considerato.

Ma veniamo, senza più, all'esame di quella parte che più d'ogni altra potrebbe compromettere la stabilità della Cappella, voglio dire la guglia maggiore. — Questa, come si è accennato, gravita tutta sopra gli arconi della volta a cupola; sicchè ciascuno di questi porta il terzo del suo peso, e l'azione esercitata da essa contro una colonna ed il suo prolungamento è dovuta ad un sesto del medesimo. — Il momento della componente di questo peso che tende a rovesciarla indietro è certamente grande, massime per la lunghezza del braccio di leva con cui agisce. Ma a contrastarlo si oppongono:

1.° La componente verticale;

2.° Il peso della colonna con quello del suo prolungamento, della guglietta superiore e di porzione dell'arcone.

3.° La contospinta dell'arco rampante che ha pure un considerevole braccio di leva.

Di più non potendo né la colonna rovesciarsi intorno alla sua base, né il suo piedritto di prolungamento intorno ad una sezione superiore alla prima copertura, perchè collegati al pilone esterno e dagli archi minori e dal rampante; ne avviene che non avrà luogo alcun movimento se non ribaltando il pilone stesso intorno lo spigolo esterno del suo basamento.

Per il che e viene ad aumentarsi d'assai il braccio di leva e quindi il momento di quelle prime due forze, e concorre anche il pilone, colla sua massa pesante, a contrastar la spinta della guglia.

Ecco in che modo ho potuto concentrar tutta sui piloni l'azione risultante dalle spinte interne dell'edificio.

Le robuste dimensioni di cui, in vista di ciò, ho armato queste parti della Cappella, mi danno a credere d'aver ottenuto sufficiente stabilità in essa.

Del resto m'avveggo benissimo che quanto ho detto è ben lungi dal darci quella certezza positiva, che solo il calcolo può fornire, ponendo a confronto matematico fra loro gli effetti delle forze. — Egli è facile però il vedere come si possa, qualora i risultati del calcolo fossero negativi, raggiungere il grado della stabilità col solo aumentar quanto basta le dimensioni dei piloni.

PROGETTO PER LA RIEDIFICAZIONE DELL'ANTICO CASTELLO MANFREDI.

AUTORE LUIGI VOGHERA.

(Tavola 2.)

Questo castello è posto nel comune di Cicognolo, poco distante da Cremona, sulla strada che mena a Mantova. Il castello esistente fu quasi interamente rifatto, ma i lavori non furono compiuti, prima per la sgraziata morte del Voghera, pro dotta da una caduta fatta da lui nel dirigere questa costruzione, e poscia altresì per la morte poco dopo avvenuta del proprietario, marchese Giuseppe Manfredi.

Coll'ideata forma ed analoga decorazione, il Voghera volle riprodurre quell'architettura gotico-italiana, che generò tante belle cose fra noi nelle età di mezzo, e dobbiamo essergli grati di aver saputo abbandonare a proposito l'allor prediletto stile classico. Osserveremo però che questo gotico della rinascenza non è in tutto ben puro, e che varie parti lasciano scorgere la grande abitudine che aveva l'autore di trattare lo stile classico, onde non poteva assolutamente dimenticarne le forme principali; forse anche volle tentare un accoppiamento dei due stili. Come sia riuscito nell'intento lo diranno gli intelligenti.

Descrizione della pianta terrana, tavola prima.

1, Ponte levatoio che attraversa il fossato circondante il castello. 2, Porta ed atrio d'ingresso al castello nella torre. 5, Stanze d'abitazione del custode. 4, Scalone principale per ascendere al piano nobile ed ai superiori piani della torre. 5, Cortile civile. 6, Scuderia. 7, Portico coperto. 8, Cortile rustico. 9, Rimessa. 10, Salleria. 11, Stanza per un secondo custode. 12, Stanza del giardiniere. 13, Passaggi. 14, Atrio coperto. 15, Ponte stabile sulla fossa, da cui si passa al giardino. 16, Oratorio. 17, Anticamera dell'appartamento nobile. 18, Sala di società. 19, Scala che mette al piano nobile. 20, Grande sala per festa da ballo ed accademie, con loggia all'interno corrispondente al livello del piano nobile. 21, Stanze di società. 22, Piccolo appartamento. 23, Scala che mette ai sotterranei. 24, Altra scala che mette pure ai sotterranei, contigua all'atrio d'ingresso N. 2. — Il piano dei sotterranei, distribuito come il sopraposto piano terreno, serve per la cucina, credenza, magazzini di vino, legne, ecc., e per tutti gli usi del basso servizio. — Il superiore piano nobile, pure distribuito come il sottoposto piano terreno, serve per l'abitazione del proprietario del castello, coi locali per la servitù, superiori ai N. 5, e coi fienili sopra il N. 6.

TAVOLA II. Facciata esterna del castello nel lato dell'ingresso, la cui simile decorazione si ripete negli altri lati. III. Facciata di due interni lati verso il cortile civile.

TORRE ERETTA NEL CORTILE BERTARELLI IN CREMONA.

AUTORE LUIGI VOGHERA

(Tavola 3.)

Allo stabilimento che i signori Francesco ed Ermenegildo Bertarelli facevano erigere nel 1854 per la trattura della seta con un bel disegno dell'architetto suddetto, vollero aggiungere anche una torre, che al comodo non solo di vedere il panorama della città, ma servisse ben anco al maggiore decoro dello stabilimento stesso.

La detta torre, tutta di opera laterizia, risulta dell'altezza di circa metri 53, e supera di metri 14 quella del fabbricato di detto stabilimento, a cui trovasi per un lato congiunta. Essa si erge sopra un solido basamento ottagonale colla forma a cono retto, ed è praticata mediante scala a chiocciola costrutta nell'interna sua parte; e quantunque lo spessore delle pareti di cui è formata possa sembrare in ragione dell'altezza alquanto limitato, pure avuto riguardo alla piramidale sua forma, ed all'essere congiunta all'anzidetto fabbricato per quasi una metà dell'altezza suddetta, non lascia verun dubbio intorno alla sua stabilità. Lo stile con cui è decorata è Bizantino-arabo. Le sue proporzioni sono del più armonico buon effetto, per cui da tutto il complesso la detta torre si presenta con quell'eleganza e novità di pensiero tutta propria per gli usi a cui è destinata.

CASINO AD USO DI OSTERIA.

AUTORE GIUSEPPE PAVESI.

(Tavola unica.)

Di questo progetto, già da molti anni disegnato, non sappiamo realmente che dire. Definire lo stile, riuscirebbe cosa assai difficile, anche a chi di noi fosse più esperto; ragionare della distribuzione, sarebbe un ben misero argomento per una costruzione di così piccole dimensioni; onde ci limiteremo a dar l'indice dei numeri portati dalla pianta, lasciando al lettore di giudicar dell'esito di questo tentativo di nuovo stile architettonico.

1, Sala d'ingresso. 2, Silo pel conduttore. 3, Sala principale. 4, Altra sala. 5, Salleria. 6, Cucina. 7, Dispensino. 8, Pozzo e ghiacciaia. 9, Scale che mettono ai piani superiori. 10, Scala che mette ai sotterranei.

NUOVO TEATRO PER LA CITTÀ DI BERGAMO

AUTORE ANGELO MICHELE PONZETTI.

(Tavola 2).

Il teatro è una di quelle costruzioni che differiscono completamente dall'evolversi antico al moderno; eppure gli scrittori tutti si affaticano a paragonare i teatri greci e romani coi nostri, e gli architetti vorrebbero trovar norme nell'architettura antica per costruirne dei nuovi. Milizia che, insieme a molta filosofia, possedeva quasi tutti i pregiudizi dell'epoca sua, spende molte parole per provare che il teatro antico era molto più bello del teatro moderno, ma Dio buono! il paragone non regge, perché, come lo direbbero i matematici, le due grandezze paragonate non sono della stessa natura; sarebbe come chi volesse paragonare una sala da ballo con un bagno pubblico, e ciò dipende dalla diversa maniera di trattare l'arte drammatica degli antichi e dei moderni.

Ora, parlando di antichi, non intendiamo che dei Greci e dei Romani. Gli Egizi ed i Persiani non avevano teatri, né probabilmente ne avevano gli Etruschi. Esiste in India una ricchissima poesia drammatica, ma di teatri monumentali non se ne ritrovano resti; egualmente in Cina abbondano drammi e commedie, ma si rappresentano su palchi di legno. L'arte drammatica antica è separata dalla moderna da molti secoli di sentimenti troppo religiosi, e di barbara distruzione, perché i popoli accogliessero intanto un simile divertimento o istruzione civile sia.

Quando si cominciarono nuovamente a recitare rappresentazioni teatrali, erano queste misteri, ed a tal uopo servivano sale o oratori; non è che dopo il rinascimento del cinquecento, che risorse l'arte drammatica, e richieste locali appositamente costruiti per le sue rappresentazioni. Malgrado gli sforzi di dotti e di poeti che, come Ariosto, per esempio, tentarono di richiamare a vita la commedia antica, il carattere delle produzioni drammatiche prese un aspetto completamente nuovo, concordante coi nuovi sentimenti e coi nuovi usi degli uomini. È certo quindi che la costruzione del teatro antico non poteva servire al dramma moderno, ed è ciò che spinge gli architetti a murare fabbricati completamente da quello diversi.

La prima differenza essenziale si è che gli antichi andavano al teatro durante il giorno, alla luce del sole, e che i moderni lo frequentano la notte. È vero che noi pure, in questi ultimi anni, abbiamo costruito dei teatri diurni, ma chiunque li abbia visitati converrà che ogni illusione di scenari e di messa in scena scompaia in questi.

L'arte drammatica moderna sorpassa di molto l'antica: ecco ciò che dovrebbero riconoscere coloro che rimpiangono le forme architettoniche del teatro greco e romano. Fermiamoci alquanto a provarlo. Quando dieci, quindici, ventimila spettatori assistevano alla rappresentazione d'un dramma, tutta l'arte dell'attore non poteva consistere che ad urlare per farsi intendere, e ad una vera pantomima di braccia e di gambe; quanto al gioco della fisionomia, all'espressione dei sentimenti, sarebbe stata persa spreca il ricercarli; neanche Nerone col suo amoralismo, che alcuni credono essere stato tagliato a lente, avrebbe potuto discernere. Egli è perciò che gli attori portavano la maschera, cioè un testone di carta pesta, o di cortecia d'albero come lo vuole Aristotele, colla bocca fatta in modo da ingrossare la voce, come tromba marina; quando nel dramma stesso l'attore doveva piangere e ridere, la maschera era metà ridente e metà piangente, e l'attore mostrava al pubblico il profilo di dritta o il profilo di sinistra, secondo che doveva trovarsi nell'uno o nell'altro stato. Avendo poi gli antichi deriso che gli Dei e gli eroi dovevano essere più luoghi degli altri uomini, il costume veniva a slungare di molto la statura degli attori, onde si avevano personaggi con testoni e gambe smisurate, mentre non poteva cangiarsi il restante del corpo. Gli amatori di antichità possono ammirare, ma è ben sicuro che valgono meglio i nostri usi attuali.

Gli antichi non conoscevano il dramma in musica, che fa le odierne delizie dei cittadini di tante grandi città, e questo sarebbe stato impossibile da rappresentarsi sui loro teatri aperti e colossali. Né ad esso può paragonarsi la musica dei cori, musica uniforme, che cantata da molte voci poteva farsi ancora udire. Di ciò che noi chiamiamo orchestra, travisando il senso della parola che proviene dalla radice ballare, perché i Greci, che vi eseguivano danze, chiamavano orchestra la parte del teatro attualmente occupata dai musicanti, non ne avevano idea. Stupendo sono come poemi le tragedie greche, ma non sopportano la rappresentazione fra noi, perché ogni illusione scompare. Non son molti anni che si tentò a Monaco di Baviera, la quale modestamente attribui a sé stessa il nome di moderna Atene, di ripristinare la tragedia greca, mettendola in scena come lo era ai più bei tempi della Grecia: ci ricorda avervi visto rappresentare l'Antigone di Sofocle, ed aver notato la noia dipinta su tutte le facce dei pedanti tedeschi che vi assistevano; simile tentativo fu fatto a Parigi, ma nelle due città vi si dovette rinunciare.

Egli è certo che, se i Greci avessero conosciuto il dramma colle forme moderne, troppo possedevano il sentimento della convenienza, per non trovare forme diversissime da quelle del loro teatro per darle al locale ove rappresentarlo. E ciò è tanto vero, che ben diverso dagli altri teatri greci era l'Odeon di Atene, il quale, secondo il suo nome, doveva servire per la musica. Varii autori antichi ne parlarono e lo descrissero, fra i quali Pausania, Plutarco, Vitruvio, ma non concordano fra di loro; ciò che però per certo si è che era assai piccolo e coperto. Vitruvio, come altresì Plutarco, dice essere stato Pericle (in altre lezioni leggasi Temistocle) che gli fece un teatro della forma della tenda di Dario, colle antenne tolte alle navi persiane. Suida s'accorda con Vitruvio, ma Pausania parla di un Odeon e di un altro fabbricato rotondo coperto colle travi persiane. V'erano forse due Odeoni ad Atene.

Crediamo dunque sia nel falso Milizia, quando rimpiange la forma del teatro antico, che più non potrebbe servire ai drammi ed agli usi nostri, ma crediam poi abbia ragione in certe critiche che fa dei nostri teatri, specialmente italiani, particolarmente quando così sferza i nostri palchetti che riducono spesso la sala alla forma d'un pozzo profondo.

« 1.° Questi palchetti, cioè questa molteplicità di fori e di tramezzi, tagliano in mille guise l'aria sonora, la riverberano in infiniti varj sensi, e la debbono per necessità confondere, onde nasce l'indispensabile difetto di sentir poco o male ».

Qui poi aggiunge che si sentiva bene nei teatri antichi, ma dimentica le maschere colle bocche a foggia di tromba marina.

« 2.° Quanto essi palchetti siano incomodi per vedere le rappresentazioni sceniche e tutto il teatro, è noto a tutti. Né si gran difetto si toglie col fare i tramezzi laterali fino a mezza vita, o col levarli affatto; si scema così in qualche maniera, ma non annientisce, specialmente in quelli degli ordini superiori da dove il palco si vede nel modo più disagiato.

« 3.° Impediscono i palchetti ogni decorazione di architettura, e in conseguenza ogni maestoso ornamento. E che colonne, e che pilastri possono adattarsi ai fulcri dei palchetti? »

Qui il Milizia fa vedere che non comprende architettura senza colonne, ed è precisamente nell'applicare le colonne a contro senso che noi troviamo il più gran difetto dei teatri moderni.

« Ma questi non sono che mali, per così dire, fisici; v'è ben di peggio.

« 4.° Quella comodità tanto decantata che i palchetti danno di appiattirsi e di starvi invisibile, non è certo un'occasione conducendo al buon costume ».

A noi pure non vanno a sangue quei ripetuti buchi, che fanno delle pareti laterali dei teatri come tanti colombai, e preferiamo la forma del teatro francese, che colle sue gallerie ad anfiteatro rompe la monotonia delle pareti verticali.

Aggiungiamo che nei nostri palchetti si fa abitualmente la conversazione, e s'impedisce d'ascoltare che ne avrebbe voglia, mentre nel teatro francese regna un gran silenzio, perché nessuno ha il diritto di stimarvisi in casa propria. Col democratizzarsi dei costumi, cominciano però a fabbricarsi pur fra noi simili sale da spettacoli, e due già ne esistono a Torino.

Non si cominceranno a costruir teatri dai moderni che quando il rinascimento greco-romano regnava da signore, ed è perciò che vi si vollero applicare le forme d'ornato antiche. Se Bramante o l'Orgagna avessero avuto da costruire un teatro, avrebbero forse sciolto il nodo gordiano, trovando forme ed ornati convenienti; intanto a parer nostro, nell'interno dei teatri, lo stile barocco è preferibile ad ogni altro, perché più ricco, e perché, colle sue curve girate in ogni senso, può servire ad ornare forme generali, alle quali la colonna e l'architrave sono inapplicabili.

Per la descrizione del progetto dell'ingegnere Ponzetti ci serviamo di quella che egli stesso già pubblicò e che suona così.

L'area prescelta pel presente progetto rindea per due particolarità necessario di darne un piano specializzato e distinto. Infatti per la sua lunghezza la detta area offriva il campo di fornire il teatro sia sul prospetto principale, che nel corpo dietro le scene, di altri vasti fabbricati, che tutti rispondevano peraltro al maggiore comodo del teatro medesimo; ed in secondo luogo, prospettando col suo fianco una delle principali contrade della nostra città, si faceva anche per questo lato necessaria una decorazione di regolare facciata. Così se la prima delle accennate contingenze locali poteva ritenersi che ne facilitasse una soluzione grandiosa, l'altra invece la difficoltà. Ed invece tutto sanno quanto sia difficile il rivestire di un carattere architettonico conveniente alle grosse proporzioni di un tale edificio, il prospetto di fianco che riesce per l'interna distribuzione rotto e spezzato da molte piccolissime aperture. Ecco ciò che mi sforzai di raggiungere con istudioso ripiego nell'opera progetto.

Giova poi inoltre di accennare che un altro vantaggio offerto dalle località, e che mi feci carico di utilizzare nel progetto medesimo, si è quello di un punto di vista preso a proporzionata distanza per la grande piazza che si estende sul davanti del prospetto principale. Potrà poi a proposito il lettore richiamarsi la tavola di planimetria della piazza e dei siti circostanti al teatro che si univa già alla mia memoria edita nel fascicolo N. 9, anno III, del Giornale dell'Ingegnere-Architetto, di cui questo progetto forma seguito.

Per questa opportunità del punto di vista, la maggiore elevazione del corpo di mezzo, ed in corrispondenza del teatro propriamente detto, forma corona in linea di sfondo alle ale ed ai porticati di avanzo più depressi sia sulla facciata principale che sui fianchi, e l'edificio si presenta d'un colpo in tutto il suo imponente assieme; mentre in armonia di tale effetto si è procurato di decorarlo con linee e tratti grandiosi.

Nell'interno si adottò la curva del teatro già attualmente esistente, che si vorrebbe col presente sostituito, perché essa offre un bello sviluppo architettonico ed è di armonico effetto. Per ingrandire poi in certo qual modo il trito e spezzato riparto dei palchi nell'interno, si decorò, sopprimendo possibilmente le linee di quei frastagliati riquadri, e si sostituirono dei festoni a pieghe seguenti, che occupano i campi al lungo dell'intero contorno della platea, e fra l'uno e l'altro piano dei palchi.

Tuttocché per ultimo la distribuzione del teatro e degli annessi luoghi di servizio, cogli altri vasti locali uniti, si presentò distinta all'occhio del tecnico anche dalla sola ispezione della qui offerta iconografia; tuttavia a maggiore dilucidazione si dà della stessa il numerizzato riscontro che segue:

1. Portico sulla gran piazza per accesso e stazione al coperto per le carrozze.
2. Altro portico come sopra, e di accesso dalla contrada sul prospetto di fianco.
3. Cortile che serve per disinieppo alle carrozze, con portici all'ingiro per comunicare dal teatro al caffè, alla trattoria ed al sito per le carrozze, sempre al coperto.
4. Portico di accesso e passaggio pubblico lungo tutta la facciata di fianco.
5. Sedici botteghe aperte sotto il detto portico pubblico, che occupano l'altezza del solo primo piano di corrispondenza anche alla prima fila dei palchi. Le punteggiate tracciate nella pianta segnano poi la distribuzione dei camerini che si protendono sopra le dette botteghe ai piani superiori.
6. Grande caffè ed uniti locali di servizio dello stesso.
7. Grande trattoria, con uniti locali di servizio come sopra, e scalletta per le cantine sotterranee.
8. Scalone che mette alle sale di ridotto del Casino posto al primo piano e superiormente a tutto il fabbricato che forma avanzo al teatro.
9. Dispensa dei biglietti con doppia comunicazione esterna, e camerino per la Direzione.
10. Grande atrio principale.
11. Secondo atrio con gradinata e di accesso al teatro.
12. Corridoi di disinieppo che mettono ad ingressi laterali e di sfogo nell'evidenza di forte concorso.
13. Sito di deposito dei tabarri.
14. Corpo di guardia e stanza per la Direzione di Polizia.
15. Teatro.
16. Scale di disinieppo dei palchi.
17. Scalletta pel loggione con ingressi separati all'esterno.
18. Palco scenico con

accesso anche dal cortile N. 21. 19, Camerini per gli attori. 20, Scala di servizio del palco scenico. 21, Cortile verso il di dietro del teatro. 22, Abitazione del custode del teatro con unita scala pei superiori. 23, Corpo di esseggiato ad uso di afflito e di abitazione dei principali attori.

STAZIONE DI SECONDA CLASSE PER STRADE FERRATE.

AUTORE LUIGI MAESTRI.

(Tavola 1.)

Questo genere di fabbricati è pur fra quelli dei quali l'arte antica e quella del Medio Evo non ci lasciarono, né poteron lasciarci, esempi da imitare. Ne risultò che tutte le architetture tentarono d'introdurvisi, foggandoli a modo loro; ma certe esigenze del servizio, per le quali il pubblico e le Compagnie non erano disposti a transigere, sorsero a contrariare gli architetti nelle loro erudite elucubrazioni.

Tale è la necessità delle vastissime tettoie che, in fatto d'arte, non possono combinarsi se non con un nuovo stile, ove le dimensioni trovinsi in rapporto colla resistenza della ghisa allo scalciamiento e del ferro battuto alla trazione, senza di che, piguini saranno sempre, rispetto alla portata del cavalletto, i pilastri e le colonne destinati a sostenerlo. Ma i Greci, i Romani non fecero mai colonne sì esili, e gli artisti gotici le accoppiavano almeno in gran numero per farne un unico sostegno! Volete saperne il perchè? Tutti gli architetti di que'tempi non avevano neanche la idea che si potessero fare colonne di ghisa, sottili, vuote e di straordinaria forza.

Se poi passiamo ad osservare l'ornato esteriore delle tante centinaia di stazioni che si trovano sparse sul suolo europeo, le sole che conosciamo per averle vedute, troviamo un avvicinarsi di stili diversi che formano come un vero panorama eclettico; cominciando dal *Chalet* svizzero, che trovasi riprodotto in Germania, e finendo al tempio greco o alle forme gotiche del XIII secolo; dalle più utili casupole, fino a costruzioni gigantesche che costarono molti e molti milioni.

Il sig. ing. Eugenio Maestri disegnò il progetto che pubblichiamo per un concorso, e fu premiato per questo suo lavoro nel 1856 dall'Accademia di Venezia. Crediamo che lo stile italiano delle età di mezzo siaghi stato imposto dal programma, onde preghiamo i lettori a giudicare il progetto soltanto sul modo veramente notevole nel maneggiare questo stile, e non già sulla sua scelta. Ci permetteremo dunque di osservare che amiamo l'elegante ricchezza e la variata eleganza degli ornamenti di quell'epoca, che sembraci essere stata l'oggetto di felici studi fatti dall'autore, ma che in certe sue parti l'architettura del medio evo sembraci ben poco adatta alle costruzioni industriali delle ferrovie. Egli è così, che quei merli i quali stanno a meraviglia su d'un castello di belligeri cavalieri, non sappiamo che significato possono avere su d'un caseggiato ove si distribuiscono biglietti ai viaggiatori, ove si ricevono ed ove si rimettono mercanzie; ci sembrano poi sguarnite colle forme completamente moderne delle vaporiere e dei vagoni che devono ad ogni momento passarvi davanti.

Del resto non vogliamo certo imporre ad altri il nostro gusto, e tolto il fatto della poca convenienza nella scelta dello stile, troviamo degno di notii encomii l'accurato lavoro del sig. Maestri.

La pianta porta scritte le indicazioni della sua distribuzione, onde traslascieremo di darne la descrizione.

PROGETTO PER LA NUOVA STRADA VITTORIO EMANUELE A MILANO.

AUTORE G. L. PONTI.

(Tavola 2.)

Questo progetto fu, in quanto alla pianta, approvato dal Consiglio Municipale di Milano, per la quale anzi domandò ed ottenne un decreto di espropriazione per utilità pubblica; ma i venti son variabili, e più ancora le decisioni municipali rapporto ai civici abbellimenti; onde poscia la strada monumentale fece luogo, nelle nuove idee e nei nuovi progetti, ad una galleria coperta, un *passage*, come dicono i Francesi; che non sapremmo vedere come potrebbesi aver l'ardire di decorare col grande ed amato nome del Re d'Italia.

Il progetto poi artistico di decorazione dell'esimio sig. ing. Ponti non fu discusso dal Municipio, onde non poté, come l'autore stesso ne avverte, essere approvato o reietto; è chiaro e non richiede spiegazione. Solo ci giova qui ripetere alcune parole, già scritte su questo progetto dal sig. Ponti, perchè sembranci dettate con viste improntate di molto buon senso e di vero gusto artistico. Egli diceva così:

«Credo anzi opportuno di far osservare come abbia limitato la sciografia e l'arografia al solo portico col primo piano immediatamente superiore, desiderando che si escluda l'idea di erigere fabbricati perfettamente uniformi ai due lati della nuova strada, ma si abbia a limitare l'euritmia alle parti segnate sulla tavola, lasciando così libero ad ogni privato di compiere il di lui fabbricato nella parte superiore nel modo che più gli aggrada; sulla quale idea amo insistere, nulla ostante che prevegga assai difficile la sua attuazione, stante la insistenza dei desiderj di perfetta euritmia, che malgrado l'attuale progresso nelle vie di artistica libertà predomina tuttora nelle masse».

La larghezza della strada, portata in complesso a metri 21,50, che potrebbi a taluno sembrar poca, era fissata da due, per così dire, capisaldi: la casa Brambilla ed il Palazzo Marino. I porticati furono pure imposti all'autore, dacchè il Ministro dei Lavori Pubblici li suggeriva allora al Municipio, quando domandava il decreto di pubblica utilità. L'esimio ingegnere Ponti prevedendo che troppo stretta riuscirebbe questa strada, di 12^m,30 fra le colonne, se sopra queste si fossero innalzati a perpendicolo i fabbricati, propose, con sommo criterio artistico, di far dei terrazzi sui porticati, e di portar così i sovrapposti fabbricati alla distanza l'uno dall'altro

di tutti i metri 21,50, dei quali si poteva disporre, dando luce ed aria, nonché maestà alla strada.

Alla nostra volta osserveremo che, artisticamente parlando, riescono assai più belle le strade fiancheggiate da fabbricati, magnifici sì, ma di stile diverso, di quelle che, uniformi in tutta la loro lunghezza, han l'aria di due file di granatieri allineati per dar passaggio ad un reale corteo. Ed invero queste ultime, se stordiscono a prima vista, riescono poscia sovrannamente noiose, mentre, per non citar che un esempio delle prime, chi si stancherà di ammirare la Via Nuova di Genova, coi suoi grandiosi palazzi da dritta e da sinistra, che facevano dire alla signora di Stael, esser Genova la sola città fatta per tenervi un congresso di Re?

Data la necessità dell'uniformità nei portici, il progetto del sig. Ponti sembraci disegnato arditamente con elegante semplicità, e ben preferibile a molte altre strade fiancheggiate di portici che conosciamo in Europa, e specialmente a quelle di Torino che riescono fuor di misura monotone. Le colonne sostituite ai pilastri permetteranno alla luce ed all'aria di penetrare più facilmente nella parte coperta della strada, la renderanno più gaia, mentre più chiari e più convenienti, almeno pei compratori, ne risulteranno le botteghe ed i magazzini del pianterreno.

Quanto infine all'idea espressa dall'autore, di lasciar fabbricare diversamente, secondo il gusto dei proprietari, al disopra del piano nobile, non sembraci conveniente, dacchè l'uniformità regnerebbe pei due primi piani, e perchè crediamo che l'architettura di questi dovrebbe determinar quella dei piani superiori, senza di che si cadrebbe in imperdonabili scons.

PROGETTO D'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CREMONA.

AUTORE CARLO VISIOLI.

(Tavola 2.)

Ecco un terzo progetto d'ampliamento del Cimitero di Cremona, il quale, come dicemmo, fu cominciato ma non finito dal celebre architetto Luigi Voghera. Su questo argomento rimandiamo a ciò che abbiamo scritto di sopra riguardo ai due altri progetti, e qui trascriviamo soltanto alcune righe scritte sull'argomento dall'esimio architetto Zuccari Fermo, e la spiegazione che lo stesso diede delle tavole.

Del progetto in discorso era soltanto noto quello pubblicato nella raccolta delle opere dell'architetto Voghera, edito nell'anno 1842 dopo la morte dell'autore; quelle tavole concordano poi esattamente colle parti di fabbricato già eseguite, e dalla loro ispezione l'artista rileverà quanto fosse arduo il tema di ampliare quel piano, specialmente per l'architetto che non fosse in possesso dei severi principj professati dall'esimio Voghera; rileverà altresì quanto fosse impresa difficile l'aggiungere al perimetro prestabilito i locali richiesti dall'ulteriore progresso annunciato su altri Cimiteri. — Tuttavia l'architetto sig. Carlo Visioli, al quale era stato affidato l'incarico dell'ampliamento, coraggiosamente intraprese l'assunto. Egli attento e coscienzioso seguace della maniera del suo maestro, mantenne scrupolosamente l'ordinanza architettonica inventata dal Voghera, conservò le parti di già costruite ed aggiunse l'area ed i locali indispensabili alla comodità ed all'uso dell'edificio.

Così completato il progetto di riforma, lo presentò l'anno 1849 alla Congregazione Municipale, ed ora lo offre al pubblico nelle due seguenti tavole.

Spiegazione della pianta del Cimitero ampliato.

1. Nuove strade e ponti. 2. Piazzale con monumenti isolati. 3. Ingresso principale al Cimitero. 4. Ingressi secondarii al Cimitero. 5. Portici con colombarii ed ipogei. 6. Aree per le tumulazioni. 7. Celle maggiori. 8. Cappella della nobile famiglia Barbò. 9. Altra simile. 10. Cappelle minori. 11. Capi-portici. 12. Cappelle negli Emicicli. 13. Passaggi per discendere ai colombarii. 14. Pronao dei Famedii. 15. Famedii. 16. Ambulacri con ipogei. 17. Pronao del tempio. 18. Vestibolo al tempio ed al sottoposto ossario. 19. Tempio. 20. Abside per l'altare. 21. Passaggi con scale discendenti all'ossario. 22. Stanza per le sezioni anatomiche. 23. Stanza pei medici. 24. Stanza pei registri con scale alle superiori abitazioni del Cappellano e del Custode. 25. Sagrestia. 26. Andito d'uscita. 27. Aree per la sepoltura degli acatolici. 28. Locali ripostigli per attrezzi. 29. Orticello con pozzo d'acqua potabile. 30. Monumento dell'angelo della Speranza, del chiarissimo scultore Sellaroni. 31. Posti per due distinti monumenti. 32. Cippi e monumenti. 33. Ingressi agli spazi esterni del Cimitero. 34. Padiglioni per accogliere vetuste memorie. 35. Altri posti per monumenti.

NB. Dal Cimitero si accede ai giardini laterali mediante i passaggi 4, 15, 15 ed altri.

Spiegazioni delle elevazioni del Cimitero ampliato.

1.^o Spaccato longitudinale dell'edificio. 2.^o Metà facciata esterna. 3.^o Spaccato del Portico N. 5. 4.^o Spaccato del fabbricato degli Emicicli.

PROGETTO DI CAPPELLA MORTUARIA.

AUTORE VINCENZO CANELLA.

(Tavola 1.)

Per questo progetto, che fu premiato dall'Accademia Veneta, lasceremo parlare il Prof. Boito, che allora faceva parte del corpo insegnante della detta Accademia.

Non sembra che gli Italiani possano trattare con sapienza e libertà l'architettura oltramontana archiacuta: si perchè la non s'affa punto all'indole della nazione, si perchè dove mancano gli edifici, dalla vista de' quali trarre profondo e sicuro il gusto dello stile, ogni studio dai disegni e dai libri rimane, peggio che incompiuto,

inerte ed errato. L'intrecciarsi vario e molteplice de'solidi e de'piani geometrici, le complicazioni de' contrafforti, dei pinacoli, delle guglie, dei tinapi, degli archi rampanti e via via, sono anche dai disegni e dalle fotografie intelligibili a menti esercitate; — ma dal comprendere al sentire ci corre. In Italia, benché ricchissima di architettura belle d'ogni pregio, non si rinvengono un solo esemplare dello stile archiacuto puro; inonde, per capire quanto sia possibile in esso stile, dai più de' nostri creduto rigidamente e poveramente monotono, la giusta varietà e la severa eleganza, conviene guardare agli edifici oltremontani, e a' progetti degli odierni oltremontani composti. Da' quali inoltre si vede come la poesia dell'arte possa trovarsi compagna alle leggi geometriche, volute, non da pedanterie di cervelli privi di immaginazione e di gusto, ma dalle tradizioni, dalla costruzione, dal carattere non alterabile dello stile. E il francarsi da esse leggi e dall'ordinanza tradizionale — non dico di tutte le insegnate dai trattati, ma delle solamente cavate dagli edifici migliori — non è savia libertà, è dannosa licenza: licenza che parlorisce, come vediamo spesso fra noi, aborti disorganici e scompigliati, lodati solo da chi difetta del senso retto del bello. Ma se gl'italiani hanno da tenere per difficilissima cosa il salire a grande altezza nell'architettura archiacuta, non peraltro ne deriva che debbano lasciarne interamente lo studio; — e né anche ne viene che, accontentandosi degli elementi, non abbiano di essi a valersi nell'esercizio del comporre: ché anzi questo è mezzo a chiarire le ragioni dello stile e di tutte le parti sue. — Il signor Vincenzo Canella dopo avere studiati gli elementi dello stile archiacuto, compose un progetto di una Cappella mortuaria, nel quale intese a tenersi guardato così dalla licenza, come dalla soverchia imitazione. La pianta è formata da un ottagono inscritto in un quadrato, e avente da quattro lati opposti quattro corpi sporgenti; de' quali, quel dinanzi serve all'ingresso, i laterali sono destinati a contenere i monumenti della famiglia di cui è la Cappella, quello di dietro, formato da cinque lati di un ottagono, ha ufficio di abside per l'altare. I triangoli retti, che rimangono tra il quadrato e l'ottagono inscritto, servono anch'essi a collocarvi altri sepolcri minori. Nell'alzato il corpo quadro dell'edificio termina a un terzo forse dell'altezza totale, e lascia ergersi l'ottagono co' suoi contrafforti e i pinacoli e i grandi finestroni e i tinapi acuminati. Quest'ottagono porta un tronco di piramide, ornata sugli spigoli da foglie rampanti e tutta lavorata a trafori. Fino dal basso i contrafforti, collocati diagonalmente ad ogni angolo sporgente e terminanti in pinacoli, assodano l'edificio, e contrastano alle spinte delle volte interne. La Cappella, che tutta dovrebbe essere edificata in pietra, è rialzata di molti gradi da terra, ed ha una sola e piccola porta per mostrare anco al di fuori aspetto non di chiesa, ma di luogo destinato a sepolcri.

CONCLUSIONE

Ginti qui al termine dell'intrapreso lavoro, ci piace richiamare ai nostri lettori, come nella prefazione dicemmo loro, che non troverebbero nella nostra collezione unità di pensiero e di sentimento, quale si avrebbe in una raccolta di disegni di fabbriche d'uno qualunque dei secoli trascorsi, quando uno od un altro stile dominava signore e tutti gli altri escludeva; ma bensì varietà di stili, trattati più con erudizione scolastica, che con vero sentimento artistico, sebbene però siavi chi, assai potentemente sente l'arte, da potersi immedesimare con epoche diverse dalla sua, ed esprimere con verità e passione il modo di sentire. In altre parole abbiamo detto che la nostra raccolta era eclettica, e tale dee risultare per chiunque vorrà soltanto percorrerla cogli occhi, senza neanche darsi la fatica di studiarla. E questo eclettismo è indizio di un lavoro di rinnovamento che si eseguisce nella umanità, forse anche a sua insaputa. V'è qualcosa d'analogo nell'eclettismo della filosofia ateneistica, quando la filosofia pagana trovavasi incalzata dal Cristianesimo, prima quasi latente, poscia formulato ma non riconosciuto; allora potentissimi sforzi di sublimi ingegni si adoperarono ad appuntellare l'edificio del passato, che cadeva ciondolanamente, strascinato alla sua rovina, nel succedersi dei tempi, da quella fatalità che noi moderni, con più giusto e più rassicurante concetto, abbiamo chiamata progresso.

Ritornando ai progetti da noi pubblicati, osserveremo che vi si possono trovare esempi ben definiti di studi di architettura Greca, Greco-Romana, Vignolesca, Romano Napoleonica, Gotica-Italiana, Gotica d'olt'Alpe, nonché altri studi più o meno felici di accoppiamento di diversi stili, fra i quali, in un disegno di cavallerizza, noteremo l'introduzione di alcune forme ed ornati arabi. Vari stili però non vi sono rappresentati, se ben cogniti certamente ai nostri architetti, e termineremo la nostra illustrazione con indagarne il motivo, o per meglio dire col cercar le ragioni che fecero prescegliere alcuni stili e trasandare altri.

Certi stili antichissimi, come il così detto Pelagico ed anche l'Etrusco, non faron tentati forse perchè troppo poco conosciuti e troppo scarsi i monumenti che co ne rimangono per formarne completo criterio. L'Egiziano, che ci è meglio conosciuto, dopo i colossali lavori sull'Egitto fatti da doti di molte nazioni, e iniziati dalla Commissione scientifica che accompagnò Napoleone I nella sua avventurosa spedizione, fu altresì poco trattato nel nostro secolo; e ciò probabilmente perchè, chi ebbe fior d'ingegno s'accorse che le sue forme, stupende sulla pianura irrigata dal Nilo, richiedevano imperiosamente dimensioni colossali ed un vasto orizzonte sul quale spiegarsi. Non è però che qualche timido tentativo non sia stato fatto per introdurre questo stile nei fabbricati delle nostre attuali città, che non rassomigliano in nulla alla sacra Menfi o a Tebe dalle cento porte; ma la voga restò muto per questi, e scomparvero perchè il gesso e la calce non durano quanto il granito di Sienne, o rimasero isolati senza fissar la pubblica attenzione. Se non ci falla la memoria, Navier pel suo ponte sospeso sulla Senna, che rovinò, aveva messo dei piloni egizi a sostegno delle catene di sospensione, e certo vedemmo a Pietroburgo, non sulla maestosa Neva, ma su d'uno dei numerosi canali che circondano nella città, un piccolo ponte sospeso sostenuto da simili piloni, fatti di granito rosso di Finlandia, che tanto somiglia all'africano. Qui la materia può dirsi egiziana, ma le dimensioni no; onde ogni effetto artistico di questa forma va perduto, ed il sentimento che produce è tutt'altro che quello della grandiosità. Infine a Genova

la porta d'entrata dei giardini di una villa, detta delle Peschiere, fu fatta in istesso e in istile egizio sul principiar di questo secolo; questa è semplicemente ridicola, dando accesso ad un giardino con peschiere michelangellesche, e ad un palazzo disegnato da Galeazzo Alessi, col ricco sfarzo di ornati che soleva mettere in opera. Di stile greco si parlò molto nel secolo di Leone X, all'epoca del primo rinascimento; ma se le statue disotterrate potevano darne un'idea allo scultore, rapporto all'architettura credevasi greco ciò che era infatti realmente romano. Il primo stile non era conosciuto che per racconti degli scienziati greci, esuli da Costantinopoli, ed accolti alla Corte dei Medici, che, avvezzi al bizantino, non potevano più comprendere la patria architettura di tanti secoli addietro, quando la Grecia era così diversa da ciò che divenne sotto il Basso Impero. Tutto ciò che credevasi sapere sulla greca architettura ritraevasi da Vitruvio, i di cui Dieci Libri erano stati da poco tempo rinvenuti; ma quest'autore è tanto oscuro, è tanto imbrogliato, che lascia spesso supporre non sapesse esso medesimo ciò che si volesse dire, a meno che non se ne attribuisca tutta la colpa alle corruzioni introdotte dai copisti. E questo difetto valse precisamente a mettere in voga Vitruvio, in un secolo d'eruditi che trovavano il lor conto a fare spiccare il proprio talento con interminabili commenti sull'architetto latino. I monumenti greci non cominciarono ad esserci conosciuti che quando due Inglesi, Stuart e Revett, alla metà del 18° secolo, li andarono a misurare o disegnare sui luoghi, e pubblicarono il loro bel lavoro sulle antichità di Atene.

In sul finire dello scorso secolo prese nuova voga, col nuovo rinascimento, lo stile greco, e ciò fu una conseguenza delle teorie filosofiche di Rousseau, che stabilivano un decadimento continuo dell'umanità, mettendo lo stato di natura al di sopra del civile; era dunque ragionevole che per progredire si tornasse addietro, e così fecero gli artisti d'allora, non più fermandosi allo stile romano, come gli architetti del XVI secolo, ma risalendo fino al greco; se non rincontrarono alle spesse ed agli antri dei primi selvaggi si fu perchè, malgrado le teorie, sarebbe stato loro difficile di farvi acconsentire le popolazioni già avvezze agli agi della vita. E allora che Savioli cantava:

*Sparta severo ospizio
Di rigida virtute
Trasse a pugnar le vergini
In sull'arena igitade;*

e che madama Tallien percorreva Parigi completamente nuda, per rappresentare la Dea Ragione, inventata da Robespierre, e per dimostrare che ancora a' di nostri esisteva la beltà delle forme antiche; che più? il sommo ellenista e prosatore francese Paul Louis Courier abbandonava il grado d'ufficiale distinto d'artiglieria, perchè il primo Console non volle permettergli di cavalcare senza sella come usavasi ai tempi di Pericle. Altrimenti possiam dire che lo sviscerato amore pel greco stile dei padri nostri fu uno degli aspetti sotto i quali si manifestò la rivolta della borghesia attiva d'allora contro la molle e neghittosa aristocrazia, alla quale scendeva

** per lungo
* Di magnanimi lombi ordine il sangue **

come diceva Parini quando, seguendo l'andazzo de' tempi, scuoteva sovr'essa la sforza di Nemesi. Ora essa è vinta, la borghesia lasciò irrugginire, qual arma inutile, la tanto vantata semplicità dello stile greco, ed è ben lieta di mollemente adagiarsi su d'un seggiolone alla *Pompadour*, invece di rompersi le costole su d'un sedile quale era alla moda al tempo di Milziade o dei Gracchi.

Il Greco passò al Romano col trasformarsi della Repubblica francese in Impero, e naturalissimo riesse da comprendersi. I due stili però rimasero, facendosi concorrenza e sopravanzandosi alternativamente, secondo l'avvicinarsi degli avvenimenti che tanto incalzanti si succedevano gli uni agli altri nella parte già scorsa del nostro secolo.

Coll'avvenimento di Napoleone I al trono, le antiche dinastie regnanti avevano subito la stessa sorte di tutte le feudali nobiltà, ma, colla Restaurazione, queste ritornarono sui loro troni, spinte dalle nordiche baionette assolate, cosa strana, dal solo popolo che in Europa avesse saputo conservare per lunghissimi anni la sua libertà politica. Allora la possente molla del liberalismo, per qualche tempo colla forza armata compressa, scattò nell'arte, cominciando, come sempre, dalla letteratura e passando alle arti del disegno. L'antichità pagana aveva fatto il suo tempo, né più poteva agitare le masse; lo stato di natura più non invogliava, erasi provato ove conducevano le sue teorie, al despotismo; sorse quindi una scuola religiosa neo-cattolica che, invece di risalire a Temistocle od a Bruto, s'ispirava nel Medio Evo. Seppe abilmente trar profitto dalla ingenua poesia che abbonda nelle produzioni di quest'epoca, e che erasi completamente dimenticata, dacché invase, nel XV secolo, la moda di spregiarla come barbara; ed ecco come lo stile gotico acquistò nuovamente dritto di cittadinanza fra noi. Messo avanti dagli artisti, questo stile passò presto nelle mani degli eruditi, che ne fecero scopo di studi interessantissimi, ma non poté mai sorgere trionfante, abbattendo gli altri stili rivali, poichè posa sul falso la teoria filosofica sulla quale si appoggiava, come vi riposava quella che volevaci rifare Spartani o per lo meno Ateniesi, perchè sarebbe un ritornare addietro invece di progredire.

Minor fu la voga degli altri stili, i quali non furon tentati che di rado quando, scoraggiati, gli artisti prendevano le rimesincenze per ispirazioni, o quando, senza talento, volendo pur far qualcosa, imitavano ciò che vedeva loro nelle mani. Noti che col nome di greco-romano fu pur adoperato moltissimo, ed esclusivamente insegnato nelle Accademie, uno stile che prese altresì il nome di classico, e che altro non è se non un miscuglio di Palladio, Scamozzi, Vignola e qualche altro architetto del rinascimento. Questo stile fece e fa ancora le delizie di chi, possedendo ben poca ispirazione artistica, vuol bordeggiare fra i diversi partiti; onde ne avviene che non ripugnasi anche ad introdurre talvolta forme straniere, che Dio sa come vi quadrino, ma che riescono come concessioni fatte alla pubblica opinione, quando questa diventa troppo esigente.

Ma non perciò lo stile barocco rimase completamente dimenticato; che anzi molto destramente s'introdusse di soppiatto nell'interno delle case, nelle pitture delle camere, nelle mobili, nelle argenterie, nei bronzi dorati e via discorrendo; e ciò a parer nostro fu cosa assai buona perchè il comodo, e, diciamo anche, la mollezza sono un pregio per tutti questi oggetti. Si mostrò pure nella decorazione interna di

La parola barocco, sinonimo di stravagante, ha forse molta parte nel disprezzo col quale questo stile è trattato da scrittori, tutt'altro che anacoreti, i quali riconoscono agli uomini il diritto di procacciarsi quaggiù in terra tutti quegli agi e que' piaceri onesti che son loro concessi dalla fortuna che possiedono. Ed è da notarsi che, per tutte quelle cose che devono servire all'uso della vita, lo stile barocco ha il pregio di renderle comode, ed aggradevoli oltremodo.


Poniam qui fine al lungo nostro discorrere su stili e su progetti architettonici, pregando i nostri lettori a condonarci ciò che può esservi di scucito nel nostro ragionamento, considerando che riusciva difficilissimo, se non impossibile, imprimere d'unità un discorso che doveva aggirarsi su cose varie che non accordò, niuna somiglianza, presentavano fra loro, essendo campioni scelti da diversi stili, e diverse applicazioni architettoniche.

R. PARETO.


viniziazio o	Tue 4	1	Progetto di Barriera per l'asta città, di <i>Francesco Durilli</i>	Pag. 18	76
Proemio, di <i>R. Pareto</i>			— Facciata della Casa Pallavicini in Cremona, e progetto di facciata per un Casino di campagna, di <i>Luigi Voghera</i>	ivi	2
Progetto di nuova facciata del Duomo di Firenze, di <i>M. Felici</i>	4	1	Progetto di Chiesa nello stile ad archi di sesto acuto, di <i>Antonio Bruniati</i>	ivi	5
Progetto per fabbricato ad uso di Gineceo Locale, di <i>Giuseppe Voghera</i>	5	3	— Progetto per la ribedrica del Palazzo Treccani in Cremona, di <i>Luigi Voghera</i>	19	3
Progetti di facciata per il Gineceo Locale e la Pretura Urbana, e nuova facciata della Direzione di Polizia a Milano, di <i>Giuseppe Voghera</i>	7	4	Progetto di un fabbricato per pubbliche Istruzioni di Equitazione, di <i>Giovanni Voghera</i>	10	0
Tempio della Fama, di <i>Luigi Voghera</i>	11	5	Progetto della Nuova Piazza dell'Istituto di Milano, di <i>Carlo Caimi</i>	20	5
Palazzino da costruirsi in Venezia per un ricco possidente, di <i>Enrico Alessi</i>	8	2	Il Campo Santo in Cremona, e progetto d'ampliamento dello stesso, di <i>Luigi Voghera</i>	ivi	2
Progetto di Borsa per la città di Vienna, di <i>Romualdo Buttrera</i>	9	5-7	Progetto di Cappella per cospicui Consoli, di <i>Enrico Damerio</i>	21	2
Progetto di Battistero, di <i>Alessandro Arveti</i>	10	3	Progetto per la riedificazione dell'antico Castello Manfredi, di <i>Luigi Voghera</i>	21	3
Grandioso progetto di un Cimitero monumentale per la città di Milano, di <i>Aless. Solati</i>	10	7	Torre eretta nel cortile Bortarelli in Cremona, di <i>Luigi Voghera</i>	ivi	1
Fabbricato ad uso di Filanda, di <i>Luigi Voghera</i>	13	2	Casino ad uso di Ostigia, di <i>Giuseppe Pagani</i>	ivi	1
Progetto di palazzo da gran signore, di <i>Luigi Voghera</i>	14	5	Nuovo Teatro per la città di Bergamo, di <i>Angelo Michele Pozzetti</i>	22	2
Progetto di riforma della facciata del Palazzo Arcivescovile di Milano verso la Piazza della Pace, di <i>Carlo Caimi</i>	15	1	Stazione di seconda classe per lo Strade Ferrate, di <i>Luigi Maestri</i>	23	4
— Facciata del Palazzo Municipale della città di Cremona, di <i>Luigi Voghera</i>	16	4	Progetto per la nuova Strada Viridiana Emanuele a Milano, di <i>G. L. Ponti</i>	ivi	2
Altare maggiore della chiesa di Sant'Agostino in Cremona, di <i>Luigi Voghera</i>	17	4	Progetto d'ampliamento del Cimitero di Cremona, di <i>Carlo Visioli</i>	ivi	2
Progetto d'ampliamento del Cimitero di Cremona, di <i>Luigi Voghera</i> o <i>Vincenzo Marcolli</i>	17	4	Progetto di Cappella Mortuaria, di <i>Vincenzo Casella</i>	ivi	1
Progetto per la rifabbrica della Casa Favagrossa in Cassalmaggiore, di <i>Luigi Voghera</i>	18	2	Conclusioni, di <i>R. Pareto</i>	24	
Cimitero Comunale di Como, di <i>Luigi Tatti</i>	18	1	<i>Indice di una nuova Parte del Libro di Memoria</i>		
Tre monumenti o cenotafi, di <i>Luigi Voghera</i>	18	5			
Progetto di Campo Santo per la città di Milano, di <i>Giuseppe Pavoni</i>	18	1			
Progetto di Chiesa dedicata alla Beatussum Vergine delle Grazie per la città di Nizza Marittima, di <i>Luigi Voghera</i>	16	3			
Progetto per una nuova Dogana Generale per Milano, di <i>Luigi Tatti</i>	18	5			
Progetto per il Teatro Virgiliano in Mantova, di <i>Luigi Voghera</i>	17	2			
Progetto di Casa nel Conto Giuseppe Visconti in Cremona, di <i>Luigi Voghera</i>	18	3			


AVVERTENZA PEL LEGATORE

1. Frontespizio litografato.
2. Testo, fogli 6 $\frac{1}{2}$ di 4 pagine cadauno.
3. Tavole incise e litografate N. 96, delle quali N. 7 doppie (che si calcolano per due tavole) da collocare regolarmente come nell'indice sopra indicato.



Architectural drawing of the facade of the Cathedral of Pisa, showing the main entrance and the large rose window.





PROGETTI ARCHITETTONICI ERARIALI E CITTADINI

(Vedi la Tavola I, II, III, IV e Panorama).

NUOVO GINNASIO LICEALE DI PORTA NUOVA

PROGETTO ARCHITETTONICO

DELL'ARCHITETTO GIOVANNI VOGHERA

Ingegnere di prima classe presso l'I. R. Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni
Scuola d'Arte dell'I. R. Accademia di Belle Arti in Milano.

In questi ultimi anni, sull'esempio delle altre nazioni, convinto della gran verità enunciata dall'illustre Romagnosi, che *un buon Governo è una grande tutela e una grande educazione*, anche fra noi s'è posto mano dal Ministero al riordinamento degli studi, e certamente fu dato nuovo indirizzo ad essi, più consentaneo per avventura ai bisogni ed alle tendenze dell'epoca che corriamo. Possi dire di presente che fra i popoli meglio civilizzati d'Europa siavi quasi una uniformità di piano scolastico, non escluso nella Francia, dove venne attuato, dopo che Cousin ne ebbe in Germania indagati i risultati e constatati i vantaggi.

Di qui il bisogno di provvedere ad opportune località che valgano alla migliore esecuzione di questo nuovo piano di studi, e singolarmente per noi, che di giorno in giorno sentiamo crescere questa necessità, per l'aumentarsi del numero della scolaresca.

Era già tempo che s'era formato pensiero per un fabbricato servibile al milanese Ginnasio di Porta Nuova, affine di collocarvi le scuole che furono infine adesse nel Palazzo di Brera, pel desiderio che questo palazzo, rimesso integralmente agli uffici delle Scienze e delle Arti; e però fin da quel tempo veniva allegato all'ingegnere architetto Giovanni Voghera, addetto all'I. R. Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni, l'incarico di immaginare un progetto relativo, assegnandogli all'uopo l'area del locale di Santo Spirito, già convento, e poscia di ragione della I. R. Cassa di ammortizzazione. (*) Allora nondimeno imponevasi una condizione restrittiva, perchè fosse esuberante dello spazio al bisogno, e sarchibesi dovuto occupare per le Scuole Ginnasiali una sola metà, l'altra alveando per uso delle Scuole Elementari minori e per la Scuola degli Asili di puerizia.

Ma ecco la summativata attivazione del nuovo piano degli Studi Ginnasiali, a costituire il Ginnasio liceale, richiedere l'unione delle due sezioni degli Studi inferiori e superiori, e quindi rinvenirsi acconcia all'uopo l'area intera del vecchio convento di Santo Spirito, senza distinzioni di parte a profitto d'estranei istituti, capace però di comprendere tanto le Scuole dell'attuale Ginnasio di Brera, quanto quelle del Liceo di Porta Nuova, o nel palazzo Longone. Presentandosi quest'area da ogni parte isolata da fabbricati privati, e situata in luogo della città men fagoroso e men frequentato, la scelta non poteva essere migliore al conseguimento di tutti gli scopi; e l'Architetto Voghera si accingeva a condurre l'architettico progetto, sempre avendo, oltre tutto, a principal fondamento e norma il programma di eragli stato fornito dalla B. Direzione Generale de' Ginnasii Licei di Lombardia.

Computatosi per lui un cosiffatto lavoro, ne pareva prezzo dell'opera «all'ellirne la Collezione nostra de' grandiosi progetti d'Architettura; potendo altresì rimanere documento di patria storia, perchè destinato a segnare l'introduzione fra noi del predeito nuovo piano di studi».

Le tavole architettoniche saranno pe' nostri dotti lettori meglio eloquenti delle nostre parole; contuttoci non crediamo còmpito affatto vano d'accompagnarle ciziano di speciali dichiarazioni.

Il nuovo fabbricato, come già l'area dell'attuale convento di Santo Spirito, risulta contenutissimo da quattro pubbliche vie, che sono la contrada di S. Spirito, quella di Borgospesso, quella della Spiga e il vicolo di S. Spirito. Nell'intento di rendere possibilmente regolare e simmetrico l'esterno perimetro in corrispondenza all'interna distribuzione, e per procurare inoltre la maggior possibile quantità di luce e di ventilazione a quei locali scolastici che succedono lungo i lati della troppo angusta contrada della Spiga e dell'opposto vicolo di Santo Spirito, fu riconosciuto indispensabile dall'autore, limitativamente allo stretto bisogno, d'abbandonare quelle parti d'area che vedonsi indicate nella pianta terrena, le quali incorporate alle summenzionate contrade limitrofe, servono a concorre questa ampiezza, che è domandata dalla specialità degli usi a cui è destinato questo nuovo fabbricato, e che al medesimo tempo gli procacciano la maggiore sontuosità.

A norma quindi del programma fornito, come si disse, dalla Direzione generale de' Ginnasii Licei, dispose l'Architetto Voghera la pianta per modo, che nel piano terreno vi fosse tutta quanta la sezione ginnasiale, a cui sono assegnate otto aule di scuola della complessiva capacità di circa quattrocentottanta scolari, il gabinetto per la Storia naturale, la Biblioteca, i locali d'ufficio per la Direzione, colle sale per la riunione de' professori, la Cappella cogli annessi luoghi di sagrestia, il cortile con portico all'intorno, la scala principale e le secondarie, le latrine e i piscioi, le trombe d'acqua e due distinti ingressi.

Con eccellente consiglio esigeva il programma, che nella distribuzione del piano terreno si avessero ad introdurre due separati ingressi allo Stabilimento: uno, cioè, per gli scolari delle classi inferiori, e l'altro per quello delle classi superiori: avendo l'esperienza ammaestrata quanto importi lo stabilire cosiffatta demarcazione fra la studiosa adolescenza e la giovinezza.

L'ingresso adunque per le classi inferiori aprì l'Architetto Voghera dal lato che risulta verso la contrada di Borgospesso; l'altro per le classi superiori praticollo verso la contrada di S. Spirito.

Al fianco di quest'ingresso aveva la camera del custode dello Stabilimento, che ha poi negli ammezzati gli altri locali di sua abitazione, e che riscuote superiori agli uffici della Direzione.

Lo scalone principale fu collocato all'estremità del lato verso la contrada di S. Spirito, dovendosi per esso accedere alle classi superiori, situate nel piano nobile lungo il medesimo lato, e di una tale collocazione ebbe il Voghera la sua buona ragione. In tal modo non fu disturbata la distribuzione delle aule per queste classi, e servì opportunamente al più facile sgombrare della Cappella e della gran sala superiore, ai quali usi e speciali bisogni non si presterebbe qualora fosse stato aperto in altra diversa parte: uopo essendo di avvertire come il fabbrico uno Stabilimento, e singolarmente di questo genere, in cui sono indispensabili tanto avarii locali, e l'usufruttare con economia dello spazio, rechi con sé esigenze assai maggiori e più critiche di quelle di una semplice casa di privata abitazione.

(*) Il Carcio, citato da Serviliano Lattuada nella sua *Descrizione di Milano* (Tomo V pag. 385), in un suo manoscritto delle Chiese Anuliche della nostra città, così scrive di tale località. «Ne' tempi corali abitavano nel monastero di Santo Spirito, Monache dell'Ordine di S. Benedetto, chiamato di Sant'Ambrigio di Campiolo. Nel 1409 le predette monache cambiarono sito e monastero con altre religiose di Santa Caterina Agostiniane, che risiedevano nella strada di Rancate, poscia in fronte a quella di S. Ambrigio, onde al chiesa acquistò il titolo di Santa Caterina di Rancate. Dopo alcuni anni, distinte e chiesa e monastero di S. Ambrigio, le sue Religiose vennero unite a quelle di Santa Caterina, le quali poi nell'anno 1539 furono aggregate al monastero di Santa Caterina alla Chiesa in Porta Ticinese, onde rimasero vuoto questo monastero, ne prece di ciò si pensò i Friari Limitati della casa di S. Spirito in Porta Vercellina, e cambiando il titolo alla Chiesa la decommarono di Santo Spirito». Soppreschi gli Limitati, passò il convento alle vergini delle di Sant'Orsola.

Il piano superiore, o nobile che dir vogliamo, fu assegnato alla Sezione liceale, cui sono destinato tre aule per le rispettive classi, disposto a guisa di anfiteatro, e della capacità di circa cento studenti caduna. Vi si trovano altresì le stanze d'ufficio per il Direttore assistente; il gabinetto di fisica coll'attiguo laboratorio; due sale: per le esperienze di ottica e camera oscura l'una, e per deposito delle macchine l'altra; altre due sale per le scuole del disegno, con separati accessi; una grand'aula per le pubbliche funzioni e per gli esami pubblici, con portico di accesso, ed oltre ciò trombe d'acqua e latrine e latrine.

Esauriti per tal modo i locali tutti che il programma prescriveva, rimaneva libera la parte centrale del piano superiore nel lato verso nord; lo che, se non altro, vale a procurare alle parti interne del piano terreno la maggior luce e ventilazione, che pur erano due qualità che l'architetto doveva studiare di procacciare a congenere edificio.

Era poi nell'intento di rendere più salubre il piano terreno che si praticavano sotterranei ricorrenti tutto il fabbricato, i quali servivano inoltre a collocare il combustibile per le stufe e camini del verno.

Rimane finalmente a dirsi della parte decorativa.

Se noi volessimo precisarne il carattere e lo stile, correremmo il pericolo di non essere esatti: contuttoci la decorazione del nuovo fabbricato di richiama, a parer nostro, l'idea di quegli edifici che anche in antico si eressero per gli identici scopi della pubblica istruzione, i quali appunto per le forme e proporzioni proprie annunciano per sé stessi la particolare loro destinazione. L'organamento degli studi, che col progresso del tempo subì appena modificazioni, ebbe veramente l'origine sua o fan meglio di due secoli per opera de' Gesuiti, nelle cui mani precipitemente era la pubblica istruzione, e gli edifici che si modellavano a seconda dei bisogni richiesti da quella novità regolamentare ripetono però il principio loro dal secolo decimosesto. L'architetto Voghera contuttoci, nel cui foggare la sua architettura, con buon consiglio crediamo s'attenesse a quella maggior purezza di stile che vedesi dominare nelle fabbriche della prima metà di quel secolo.

E qui perchè si conoscesse la possibilità di decorare in diverso modo da quello che fu prescelto per l'indole dell'edificio di cui trattasi, l'Architetto Voghera ha pur voluto aggiungere un proprio pensiero per la decorazione di una delle principali fronti dello Stabilimento, applicandovi lo stile del 1500, il quale pur presterebbesi del pari allo scopo, e procurerebbe nel tempo stesso, colle scelte forme delle aperture, la maggior luce ed aria de' locali di scuola, e che egregiamente maschera la suddivisione del piano d'ammazzati fra il terreno e il superiore, piano d'altronde indispensabile a praticarsi, onde provvedere all'abitazione del custode del locale. Nella quarta tavola si dà anche il disegno della facciata di un anteriore progetto del medesimo Ginnasio, e questo immaginato nello stile classico: versatilità non comune d'architetture in tutti gli stili, che non può essere che di un ingegnere ben superiore e nelle architettoniche discipline veramente maestro.

Perchè poi nella condazione d'un progetto d'architettura, la valutazione del dispendio è grave oggetto di considerazione, ed è altro dei regoli al criterio per giudicare della bontà ed opportunità; noi ci è dato di potere ancora su di ciò soddisfare i lettori. La spesa per l'erazione di questo nuovo fabbricato, compreso il valore dell'attuale ex-convento, siccome di proprietà dell'I. R. Cassa di ammortizzazione, ascende, come dai particolareggiati calcoli peritali, ad austr. L. 749,417. 98.

Senza arrogarci d'imporre a chicchessa la nostra opinione, la quale d'altronde, colle tavole sott'occhio, può meglio concretarsi dai lettori, delle architettoniche discipline più di noi esperti, non ci possiamo dispensare dal riconoscere nell'autore di questo progetto, oltre l'ingegno che vince le difficoltà ed approfitta di tutti i partiti, anche la mano maestra e l'occhio pratico di chi da gran tempo è preposto ad opere e lavori di pubblico interesse.

Noi soggiungiamo, a compimento di questa nostra succinta dichiarazione, la descrizione od indicazione delle singole parti della pianta terrena del progetto di cui abbiamo tenuto parola.

Descrizione della Pianta terrena.

1. Porta d'ingresso con atrio verso la contrada di S. Spirito.
2. Porticato.
3. Cortile.
4. Atrio e porta d'ingresso verso la contrada di Borgospesso.
5. Otto aule di scuola per le classi inferiori.
6. Sito dei Bidelli e scaldatorio.
7. Scala per salire alla scuola del disegno, per uso degli scolari delle classi inferiori, e per discendere a sotterranei.
8. Sito delle latrine e piscioi.
9. Gabinetto di Storia naturale.
10. Biblioteca per gli scolari.
11. Stanza di Biblioteca per i Professori.
12. Sito di passaggio con scala per salire alla ballatoja nelle sale di Biblioteca, e per discendere ne' sotterranei.
13. Stanza per il Custode del locale.
14. Sei locali per l'ufficio della Direzione e per la sala di riunione de' Professori.
15. Atrio d'accesso alla Cappella ed allo scalone principale.
16. Scalone principale per ascendere al piano superiore, con scala per discendere ai sotterranei.
17. Cappella con annessa Sagrestia.
18. Scala per salire al piano superiore e per discendere nei sotterranei e siti di latrina.

NB. Gli ammezzati fra il piano terreno ed il superiore, ed in corrispondenza ai locali d'Ufficio della Direzione sotto il N. 14, sono destinati, come si disse nella illustrazione, per l'abitazione del Custode del locale, accessibili dallo scalone principale N. 16.

Descrizione della Pianta del piano superiore

1. Scalone.
2. Corridoio.
3. Porticato.
4. Sala per le annuali pubbliche funzioni e per gli esami pubblici.
5. Piccolo atrio, con scala per salire alla camera oscura.
6. Tre aule di scuola per le classi superiori.
7. Stanza per il Direttore assistente.
8. Gabinetto di Fisica.
9. Laboratorio di Fisica.
10. Sito delle latrine e piscioi.
11. Sala per le esperienze di ottica e camera oscura.
12. Sala per deposito delle macchine.
13. Corridoio di passaggio.
14. Passaggio, con scala.
15. Due sale per scuola del disegno.

III. AMPLIAMENTO E FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PRETURA URBANA IN MILANO DEL MEDESINO ARCHITETTO.

Questo palazzo, nel quale ora sono gli uffici tutti della milanese Pretura Urbana civile e penale, ripete la sua origine primitiva forse avanti il secolo decimottavo; perchè fin da quell'epoca troviamo fosse qui l'ospedale detto di S. Nazaro de' Porci, in cui si curavano i malati di fuoco sacro, malattia che ne' bassi tempi era di assai più maligna natura di quello no' fosse di poi; e il suo monistero de' padri Antoniani, che ne assistevano i malati colle rendite che loro procuravano mandare numerose di porci, che razzolando liberamente pe' monderazzi cittadini, in virtù di leggi e decreti, venivano rispettati come intangibile proprietà del pio stabilimento al quale davano il nome (*). Veggonsi, non sappiamo per qual modo, passati nell'anno 1416 la casa, l'ospedale e i diritti degli Antoniani nelle mani de' Benedettini, a meno che gli Antoniani non fossero altrimenti, come noi crediamo, che monaci della stessa regola di S. Benedetto, sotto però la special protezione di Sant'Antonio. L'ospedale de' Porci venne a cessare, con molti altri minori ospedali della nostra città, in forza della bolla di Pio II, dettata dal dicembre 1448, che l'aggregava all'Ospedal grande, ch'era stato eretto nelle vicinanze di questo di Sant'Antonio sull'area del vasto palazzo in forma di castello, posto in mezzo fra le due basiliche di S. Stefano e San Nazaro, a questo scopo donato dal duca Francesco I Sforza e dalla di lui moglie Bianca Maria, l'unica superstita figliuola di Filippo Maria Visconti. In detta bolla tuttavia dicevasi che lo spedal de' Porci avesse ad aggregarsi allora soltanto allo Spedal grande, che più non esistessero i monaci che in quel tempo lo dirigevano.

Tolti i monaci Antoniani, la chiesa di Sant'Antonio colta rendita relativa venne assegnata dai sommi Pontefici in commendata: più tardi S. Carlo Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, desiderando introdurre nella sua città i chierici regolari, detti padri Teatini, da lui conosciuti in Roma nel loro collegio di S. Silvestro di Monte Cavallo, la concessione loro, riportandone nel consenso il breve da papa Gregorio XIII, dando incominciamento al nuovo collegio Sant'Andrea Avellino nell'anno 1576, avendo all'epoca della loro venuta in Milano, cioè nell'anno 1570, ottenuto prima la chiesa di Santa Maria presso San Calimero.

Nel 1778 soppressi, come altre corporazioni religiose della nostra città, anche i Teatini, il loro monistero di Sant'Antonio venne mutato negli uffici e nelle prigioni giudiziarie della Pretura Urbana, sotto un lato cedendosi a quelli del Commissariato Superiore del Circondario III.

Tutte queste notizie storiche noi dovevamo premettere, acciò si potesse da chi legge, conoscere quanto margine potesse avere, o sfera d'efficienza il nostro valentissimo architetto Voghera nell'ampliamento e riforma addomandandogli superiormente di questi antichi locali. Imperocchè altra cosa sia l'assegnamento d'un'area libera e l'impianto di getto d'una fabbrica a qualsiasi uso vogliasi essa dedicare, ed altro sia il dovere ridurre l'opera propria a valersi dell'antico ed a trarre da esso tutto il partito che si esige e subordinare agli altri i propri pensieri.

Il bisogno dell'ampliamento e di un migliore riattamento di tutti questi locali era stato sentito presto, assai prima cioè d'adesso; come pure quello di praticare una decente facciata alla rozza tuttavia sussistente; e l'architetto Voghera vi consacrava però i suoi studi fin dall'anno 1841, in cui appunto il compiva, come ne è dato di poter oggi offerirli nella unita tavola architettonica.

Già i crescenti bisogni di questa giudiziaria magistratura, che è la Pretura Urbana, in questi ultimi tempi fatta meglio importante per l'allargata sfera d'azione, consigliavano a provvedere al Commissariato Superiore del Circondario III di Polizia altra località, per lasciar anche il fianco, che qui occupava, alla Pretura; ma neppur questo sembra ora sufficiente, quantunque a chi conobbe la primitiva angustia degli uffici pretorj, pajà veramente maraviglioso l'aver veduto come l'architetto Voghera avesse saputo dar loro nuovo aspetto, ed usufruire con tanta sapienza d'ogni spazio, così da non avere dappima immaginato che potesse esistere tampoco.

Il Voghera dispose fin dal 1841, come dicevamo, nel duplice scopo di ridurre al più conveniente stato l'informe fronte dell'edificio e di procurare l'alloggio del Commissariato Superiore che era preposto all'ufficio politico pur colà compreso, che la nuova facciata avesse un secondo piano; nè per i mutamenti posteriormente avvenuti, questa aggiunta riuscirebbe ora inopportuna. Si trattò in questi ultimi giorni, tanto è il bisogno di locali, di scindere perfino gli uffici pretorj civili dai penali, lasciando questo corpo antico di casa alla sola magistratura penale, e se non si portò ad effetto un tal pensiero, non fu che per difetto di attuale pronta località da assegnare alla giurisdizione civile; onde noi portiamo opinione che senza alterazione dell'ideata facciata, possa esser convertito il secondo piano, come già venne ideato dal Voghera, agli uffici d'ordine, delle due spedizioni, a mo' d'esempio, e de' due archivi, lasciando così l'intero primo piano agli uffici di concetto, alle penali e civili, ossia ai varj consessi ne' quali è ripartito questo importante dicastero.

Alla maestria e pratica del nostro architetto, lo studio d'una tale mutazione riuscirebbe, sian certi, opera di pronta esecuzione.

La nuova facciata poi da lui proposta vuol essere senza contrasto lodata per la sua euritmica e simmetrica disposizione, e perchè il valoroso artista vi assegnò quella gravità di carattere, la qual d'un tratto annuncia essere l'edificio destinato agli usi di un pubblico dicastero, corrispondendo opportunamente la sua decorazione con quello stile che ci richiama l'andamento dell'interna decorazione.

Così vi è serbata l'unità, singular pregio d'ogni ben intesa architettura; nè vi si rivela lo sforzo, che pur ha dovuto costare, di loggiare un monastero di frati alle esigenze d'una giudiziaria magistratura.

III. NUOVA FACCIATA DELLA CASA DELLA I. R. DIREZIONE DI POLIZIA IN MILANO

NELLA CONTRADA DEL MARINO
(dello stesso architetto)

Se nelle due architetture che sian venuti dichiarando abbiamo dovuto riconoscere al loro autore, l'architetto Voghera, un singolare talento ne' progetti architettonici di pubblico servizio, che richieggono speciali cognizioni e peculiare abitudine a' medesimi, perchè rispondano ai rispettivi loro bisogni; in questa facciata della casa che forma parte della I. R. Direzione della Polizia della nostra città, abbiamo la prova d'una buona architettura borghese.

Già l'allargamento e l'allineamento della contrada del Marino rendevano necessario di por mano all'antica facciata di questo lato subalterno della Direzione di Polizia, ed in tale emergenza fu ottimamente avvisato di darvi forma assolutamente diversa dalla prima, venendovi anzi aggiunto un secondo piano.

(*) Vedi l'opera *Tradizioni e leggende di Lombardia* raccolte e pubblicate da Pier Ambrogio Curti, aggiunto al *libro: L'Ospedale di San Nazaro dei Porci*, vol. II, Milano 1856.

Non trattandosi di facciata principale, perocchè questa è nella contrada di S. Margherita, ma di un fianco secondario del dicastero di Polizia, non implicava l'obbligo di trattarne il concetto architettonico con quella importanza e grandiosità che esigono i pubblici uffici, ed era perciò buon consiglio di impiegarvi la più modesta architettura d'una casa civile di privata ragione; tanto più che da questo lato non vi debba essere accesso al pubblico, pel quale è solo l'ingresso suntuoso della facciata principale; ma a soli impiegati di determinate sezioni.

Qui pertanto la semplicità, qui l'unità, *simples duntaxat et unum*, direbbe Orazio, perchè, come nell'*Arie Pontica*, anche nell'arte della stessa sede non potea esser più qualità; qui la vera architettura insomma senza fronzoli e cineschi, e che tuttavia non manca di certa leggiadria ed eleganza, e di quella dignità che non vien pur degradata dall'altra della vicina casa un cotai poco spavalda, e che quando venga eseguito il progetto della piazza che si vuol aprire avanti il nostro Maggiore Teatro, essendo essa pure compresa nella medesima, vi rimarrà allora di non dubbio ornamento.

Lo stile direbbesi appartenere al genere d'architettura del 1500; onde trovasi saviamente messo in armonia col decoro dell'intero cortile della casa stessa, che si doveva rispettare, e per ogni conto era prezzo dell'opera che noi facessimo luogo a dire di essa, da che ci fosse venuta l'occasione di rendere per le altre sue architetture giusta ed onorevole testimonianza.

IV. PANORAMA DEI NUOVI GIARDINI PUBBLICI DI MILANO DELL'INGEGNERE ARCHITETTO GIUSEPPE BALZARETTI.

Non fu mai cianciato tanto come in questi ultimi tempi di riforme, di abbellimenti, di novità edilizie della nostra città; reclamate o dal bisogno, o dal decoro; e non fu periodico milanese che non abbia alla sua volta portato in una serie di più o meno buoni articoli la sua palla votiva per questa o per quella. Ma in mezzo a tanto scalpore, che ci faceva credere essere noi alla vigilia di avere quanto prima un Cimitero, come Pistoia, Bologna, Brescia, Verona e tante altre anche minori città d'Italia, un Macella pubblico, pubbliche Fontane, una Piazza conveniente al nostro Duomo, un Mercato delle erbe, e via via tante altre leggiadre novità in cui siano stati da città di minor importanza della nostra, secondo il solito, preventivi, finora non s'è posto mano che all'ingrandimento de' pubblici Giardini.

Senza molta discussione, senza mestieri di concorso, detto-fatto si è allogata la commissione di immaginarli sulla pianimetria dell'area acquistata dal nostro Municipio all'eredità Dugnani, contigua ai vecchi giardini, al disinto arch. Giuseppe Balzaretti. Il quale s'è messo con tutta alacrità all'opera, e con lui quasi contemporaneamente vi si misero a tradurla ad effetto gli operai. Non cerchiamo se il numero di questi possa esser bastevole a portar a termine in un paio d'anni il lavoro: forse l'architetto non ha colpa di tutto ciò, che ad ogni modo non ha potuto a fare col concetto dell'intenzione.

Diremmo in un paio d'anni, perocchè ci sembrasse termine convenevole all'opera: egual tempo essendo bastato all'interpendente Liopart di compiere, or fa appena qualche anno, i superbi *Campi elisi* di Barcellona, ne quali vi sono tutte le delizie che desiderare si possono: spianate, prati, montagna russa, lago, palazzo per convogli e sale da ballo, capanne svizzere, cascate, caffè, giuochi, alberi, fiori, ecc. ecc. E s'avrebbe tanto maggior ragione di attenderci non minor sollecitudine nell'esecuzione di questi pubblici giardini del Balzaretti, in quanto non si riscontrino nella pianta tutti quegli edifizj che abbiamo annoverato a quell'amenò luogo spagnolo.

Con ciò non intendiamo por merito al concetto del Balzaretti. Rimasto lungo tempo quasi un mistero per tutti, egrigia cosa che prelude agli inviti ed ai fannulloni da caffè di osteggiare per avventura l'esecuzione, finalmente egli lo ha reso di pubblico diritto, e noi ce ne siamo assai di buon animo impadroniti per la collezione nostra de' Grandiosi Progetti d'Architettura, parendoci, per l'attualità sua e per la scarsità di congeneri pubblicazioni, che dovesse riuscir gradita cosa a' lettori.

Il panorama e tutte le altre indicazioni che vi sono tracciate, quantunque noi sian d'avviso che per tali opere meglio convenivano modelli in rilievo, anzi che semplici disegni; rendono tuttavia abbastanza chiaro il concetto dell'autore, perchè noi ci teniamo disposti dalla scendere a più particolari dichiarazioni. Hanvi richiami inoltre che dinotano la distribuzione d'ogni parte, e che lasciano allo studioso quanto valga a portar dell'opera un'adeguata opinione.

La qual vogliamo lasciar inta al pubblico; perocchè noi siamo in congeneri lavori d'avviso, che il regolo o criterio migliore a giudicare, non possano essere quelle norme e discipline stabilite assegnate dall'arte; ma piuttosto il particolare gusto individuale e la considerazione delle peculiari esigenze ed abitudini delle popolazioni, per le quali vengono immaginate. Oltre di che è pur debito di giustizia riferire che se per riguardo alla nostra città non vastissima, non si poteva desiderare che si avesse ad assegnare all'architetto un'area più ampia, il fatto d'essere entro il recinto delle mura cittadine, dovevagli imporre alcune limitazioni, delle quali certo non gli può essere attribuito, senza commettere ingiustizia, biasimo o censura.

Infine felicitiamoci che almeno ad un'opera di cittadino abbellimento e vantaggio si è posto mano; incoraggiamente la prosecuzione, applicando, perchè non essere d'efficiace occeamento al Municipio nostro a recar pure ad effetto tutte le altre opere edilizie, di cui per avventura sentiamo ogni dì più crescente il bisogno.


Spiegazione dei numeri segnati nel Panorama.

1. Piazza di S. Bartolomeo con fontana. — Alberi sul contorno, ed ingresso al giardino, con casetta pel guardiano.
2. Largo di fronte all'I. R. Villa. — Ingresso al nuovo giardino, con casetta del guardiano, e scomparto simmetrico per fiori con corso d'acqua nel mezzo.
3. Vecchio giardino pubblico con passaggi nel nuovo.
4. Barriera di Porta Orientale.
5. Largo della Zecca, con ingresso al nuovo giardino ed attigua torre, che nasconde il motore idraulico il quale estrae dai pozzi l'acqua che alimenta le fontane, con annesso alloggio pel guardiano.
6. Area disposta per Orticoltura con Bacheca.
7. Palazzo Civico, già Dugnani (destinato pel Museo patrio, con annesso Orto botanico), con Serre attigue — Prospetto a spartimento simmetrico di fiori, con fontane, e nel centro la statua colossale in bronzo di Napoleone I del Canova.
8. Caffè Trattoria, con accessi anche dalla strada Isara.
9. 9. Nuovo andamento della Roggia Balossi, che presentemente percorre lungo i bastioni e il vecchio giardino.
10. Caduta d'acqua.
11. Altopiano, o poggio, con padiglione per musica, riposo e succursale di Caffè per la stagione estiva.
12. 12. Edificati per indicazione della località opportuna per la Zoologia.
13. Accesso al bastione.
14. Scomparto per i giuochi ginnastici per fanciulli, con padiglione di riposo nel centro.
15. Passeggio pubblico.
16. Lazzaretto.
17. Giardino dell'I. R. Villa.


T. CAPURRI


*Progetto per il nuovo Subbiacinto ad uso dell' S. R. Geniaro: locale de' posti. Inven. da eseguirsi sull' area del
loco e' servato di S. Spirito in Milano*

Pianta del piano superiore




Pianta terreno






Tramonto principale del nuovo Gymnasio. Anche verso la Cort. 1.ª d'Apote.



Altre facciate di prospetto per lo stile sulla scala del 1.º piano.



Sparsely with lime 100 to 150 parts of lime to 1000 parts of sand






Fig. 1


Fig. 2

anche le sue opinioni proprie del giorno anche.

laurea giuridica della Università di Napoli
di Napoli con la laurea del dott. Giurino



Regole per la nuova parochia dell' I. R. Palazzo Reale in Contrada di S. Andrea

[illegible]

1998



PROGETTO

DI UN FAMEDIO O TEMPIO DELLA FAMA

DEL FU ARCHITETTO PROFESSORE LUIGI VOGHERA

DI CREMONA

SOCIO CORRISPONDENTE DELL' I. R. ACCADEMIA DI MILANO

Quella coscienziosa estimazione del merito che nelle relazioni dei viventi rimane troppo spesso tra i desiderj dei caldi amatori del vero e del giusto, dovrebbe discendere con rigoroso sindacato tra la moltitudine dei morti a dividere la memoria dei veri grandi da quella degli uomini mediocri, e di coloro che pel capriccio della fortuna ebbero onori e fama troppo superiori alla loro virtù. — Ma la fortuna non sempre si ferma al limitare della morte, e si compiace a discendere nelle tombe a perpetuare l'ingiustizia di cui è ministra prepotente in mezzo ai vivi. Che nella vastità dei cimiteri, dove i monumenti vengono eretti a spese de' privati, nell'affetto de' quali può moltiplicarsi il concetto del caro estinto, la rigorosa giustizia dia luogo a troppo facili e indulgenti apoteosi, è cosa oggimai consentita, e del resto ella non vale a turbare il senno pubblico, il quale sa pure che la pietà casalinga è la sola ministra colà dei postumi giudizi. —

Bensi è insopportabile che ciò si ripeta nei pubblici recinti per istituto dedicati alle scienze, alle arti, all'istruzione. — Osservando, a modo d'esempio, la maggior parte de' monumenti del palazzo di Brera di Milano, non ci accade mai di dover ripetere od applicare per intero l'arguta strofa del poeta toscano, che accanto agli illustri benemeriti del pensiero e della patria non si è ancora collocato chi fosse del tutto nudo di memorie e d'opere; pure non farebbe certo troppo rigida censura chi dicesse che si errò qualche volta nell'applicare la giusta misura al merito di ciascuno. — Qualche volta un povero simulacro accusa troppo scarsa e fuggitiva venerazione per uomini superiori alla stessa fama di cui hanno goduto in vita; tal altra non si sa comprendere perchè siasi voluto provocare la censura degli spettatori, i quali non sanno farsi capaci del perchè a men alto merito siasi collocato più fastoso segno d'ammirazione. — Entrando nel gran cortile ci si affacciano le tre statue colossali di Cavalieri, di Verri e di Cagnola — ma non v'è assennato estimatore del merito il quale non domandi a sè stesso in sul primo entrare perchè siasi voluto mettere il Cagnola accanto a Cavalieri. — Nelle grandiose lapidi che stanno ai lati dell'ingresso della Biblioteca si vede il busto di Barnaba Oriani collocato con quelli di un bibliotecario e di un professore di colorito, uomini benemeriti che sedettero onoratamente ai loro posti, ma che niuno sa quel che abbiano fatto per meritarsi un posto vicino al celebre astronomo.

Così passeggiando lungo gli atrj superiori, si è tentati a protestare contro lo scarso affetto che collocò un breve busto a Giuseppe Zanoja, poeta e oratore insigne, professore d'architettura distinto, e che insieme a Giuseppe Bossi giovò tanto all'incremento delle arti patrie. — E molti sono gli uomini insigni che indarno si cercano alle immemori pareti, dove pure a qualche mediocrità si è saputo assegnare un posto distinto. — Indarno si cercano simulacri che ricordino il Ferrari, l'Oggionno, il Luino, il Michelangelo di Caravaggio, il Crespi ed altri luminari della scuola lombarda; indarno si cerca una lapide che rammenti gli autori dei cortili del Senato, del Palazzo elvetico, del Seminario e d'altri lodati edilizj. — Non una pietra fu posta a quello sterminato ingegno del milanese Cardano, del quale i deplorabili travimenti non possono far dimenticare tanta sapienza e comandare sì profonda dimenticanza. — Né, se si eccettui il Giulini, fu messa un'iscrizione agli storici ed ai cronisti più riputati della città di Milano, né un ricordo ai forti pensatori che collaborando assidui con Verri e Beccaria, prepararono la via delle utili riforme anche prima che ne desse il segnale l'indispensabile Francia. —

Quello che abbiamo detto del palazzo di Brera e della città di Milano, lo si può applicare a molti altri stabilimenti consacrati alle scienze ed alle

arti, ed all'istruzione, dove più per consenso che per altro suolsi concedere un posto a monumenti e a lapidi; e lo si può dire di tutte le città dove non vi è un apposito edificio destinato a perpetuar la memoria degli uomini illustri. — Una tale mancanza induce l'inconveniente, e che la pubblica attenzione non vegli sulla scelta de' monumenti che van posti in luoghi non destinati ad essi esclusivamente, e che la consacrazione dei monumenti stessi innalzati dove pure è la sede della sapienza e del gusto, inganni la fede pubblica quanto le private influenze e le individuali simpatie si arrogano il diritto di perpetuare in un simulacro la memoria dei trapassati senza il voto concorde dell'opinione universale o di una commissione d'uomini savj e severi che la rappresentano. Il disprezzo all'uomo che ingiustamente si vuole tramandare a posterì, corrompe le fonti dell'amore della gloria, e colle indebite apoteosi si tramanda un documento infelice del buon senno del secolo, che corre alla inconscia posterità, cui non sarà mai possibile raccapezzarsi intorno alla storia di troppo poveri nomi. —

Egli è per questo che riputiamo opportunissima cosa che in una gran città si debba innalzare un edificio esclusivamente dedicato a contenere i monumenti dei più illustri personaggi della nazione o d'una città. — Quello che la Grecia e Roma fecero per dar ricetto in un tempio solo a tutti gli dei, e che per la forma non trovò cosa più perfetta del Panteon d'Agrippa, fece la Francia nel 1791, dove si eresse un Panteon francese sotto l'invocazione di Santa Genevieffa, e si destinò quel tempio ad accogliere i sepolcri di que' grandi uomini che ben meritato avessero della patria — e lo stesso fecero altre nazioni moderne, e fece già da gran tempo Firenze dedicando il tempio di Santa Croce ad accogliere le glorie italiane con iscrupolosa venerazione del solo merito riconosciuto dalla nazione tuttaquanta. Ma Santa Croce serve anche ai riti della Chiesa e non fa credere inutile che si provveda ad erigere un Panteon italiano. —


L'architetto Luigi Voghera, l'immaginoso autore del progetto di un ponte trionfale, e di un grandioso mausoleo e di tanti edilizj onde s'adornano molte città lombarde, e Mantova e Cremona segnatamente, volle lasciarsi un'idea di un Panteon italiano, ch'esso, con parola meno pagana e più verace, chiama Famedio, o tempio della fama. — Né la sua fantasia inventrice fu minore del desiderio — l'idea del suo progetto, così per la specialità della forma e distribuzione, come per le proporzioni e decorazioni, corrisponde all'intutto all'uso cui è destinato, e si presenta con quell'impronta caratteristica e con quella severa magnificenza che si richiede da simil genere d'edilizj.

Lo stile della decorazione è di puro stile greco-romano, e l'ordine corinzio introdotto tanto nell'interno come nelle esterne fronti, si riconosce bene applicato e colle più belle proporzioni desunte dai migliori monumenti dell'antichità. Lo stesso dicasi degli ornamenti, i quali sono i più convenienti all'ordine stesso e i meglio allusivi alla speciale destinazione dell'edificio.

TAVOLE DEL PROGETTO

TAVOLA I. Pianta.


- II. Elevazione delle quattro esterne fronti.
- III. Spaccato.



Planta del templo

Escala de 0 a 10 metros

L'incarnazione di uno degli quattro ponti del sommo



187


188

189

190

191


192




Einige der in diesen in diesen für ein neues Gebäude



Einige der in diesen in diesen für ein neues Gebäude




Einige der in diesen in diesen für ein neues Gebäude



Einige der in diesen in diesen für ein neues Gebäude

Einige der in diesen in diesen für ein neues Gebäude

Palazzina di cultura in Torino per un non possidente



T //


Disegno premiato dall' Accademia delle belle arti in Torino l'anno 1846


Scuola di Torino per artisti


Per Torino, Roma etc. etc.

Modelli (vedi catalogo)


P. C. 1846 m.








Architectural drawing of a long, symmetrical building with a central gabled section and two long wings. The drawing shows the exterior facade with numerous arched windows and doors. The central section has a prominent gable roof, while the wings have lower, possibly flat or slightly pitched roofs. The drawing is oriented vertically on the page.



*Traspetto della chiesa di S. Maria della Vittoria, e della
sua facciata*




disegno di un abito della Giustiniana e C. della



Colosseo, esterno della prima ed. - Veduta dalla Piazza


1. 1. 1.

1. 1. 1.





Colosseo, interno. Veduta dalla Piazza C.D.E.F.

1. 1. 1.




Colosseo, interno. Veduta G.H.






- A. Ponte della piazza superiore
 B. Ponte della piazza inferiore
 C. Ponte della piazza inferiore

Planta espressa dei Seggetti di una Colonna



Scala di Metri







Arch. veduta
Veduta di
W. G.

Edifico per l'Altare

Progetto presentato al concorso della R. Accademia di Belle Arti in Milano l'anno 1863





Spianata del T. Santo

GRANDIOSO PROGETTO

DI UN CIMITERO MONUMENTALE

PER LA REGIA CITTÀ DI MILANO

DELL'ARCHITETTO ALESSANDRO SIDOLI

GIÀ PROFESSORE AGGIUNTO DELLA CATTEDRA DI PROSPETTIVA PRESSO L'I. R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN MILANO

AI MILANESI

CHE SOSPIRANO POSSEDERE UN CIMITERO

IL QUALE RISPONDA ALLA LORO PIETÀ E ALLA CITTADINA DOVIZIA

QUESTE TAVOLE ARCHITETTONICHE

LA REDAZIONE DEL GIORNALE DELL'INGEGNERE-ARCHITETTO ED AGRONOMO

ADDITA E DEDICA

Vecchia Promessa

A pericolo ben anco di venir noi chiamati apostoli delle tombe, od anche peggio, la nostra voce pur adesso si leva, e tra il mareggiare delle politiche discussioni, e dei mille pronostici intorno a futuri destini dell'Europa militante, animosa rannunzia che a noi Milanesi ed al nostro Municipio corre l'obbligo d'una vecchia promessa a liberare, d'un antico debito a soddisfare, e ch'oggi è omai tempo da ciò.

Di cose lugubri è questione, ma non per questo men grandi: di cose che già più d'una volta e noi ed altri abbiamo nel *Giornale dell'Ingegnere-Architetto* favellato ed incolato: del monumentale Cimitero, vogliamo dire, che si avrebbe a fare per la nostra città, a render paghi una volta i santi desiderj accesi negli animi dei buoni dalla irresistibil potenza de' versi di Foscolo, dalla persuasiva dolcezza di quei di Pindemonte, a' quali l'epistola del nostro Torti fece eco degnissima ed eloquente. Son questi desiderj a cui non nocquero o scenarono ardore i parecchi lustri trascorsi fra un vano ed indegno garrire de' municipali sui presentati progetti, che, come ne accadrà di più innanzi riferire, non avrebbero dovuto lasciar lungo tratto in bilico il giudizio sulla scelta del migliore, dove esso non fosse stato guasto dello studio di parte.

Ma finora non furono che aspirazioni ed andarono sempre frustrate, e l'ora pur dovrebbe finalmente suonare, nella quale si avessero a tradurre in opere; acciocché non veniamo noi noverati da' posteri tra quei figliuoli degli uomini che sono in vita, e il cuor loro è pien di male, come s'esprime l'Ecclesiaste, e de' quali è pensiero che i morti non sanno nulla, e non s'è più alcun premio per loro: perciocché la loro memoria è dimenticata (*).

E la mia città, per lo invece, gelosa custode d'ogni sacra tradizione, che ha nel cuore de' suoi abitanti profonda la religione de' suoi poveri morti, udrà volentosa e contenta queste nostre parole, e vedrà riconoscente ad un tempo i nobili e dispendiosi sforzi di codesta Redazione che, dopo avere dal giorno della propria istituzione in poi incessantemente battuto sulla urgente necessità che abbiamo di un grandioso Cimitero, or nelle tavole architettoniche d'Alessandro Sidoli, che fa di pubblica ragione, pone innanzi al cospetto il più valoroso progetto di monumentale camposanto che sia stato mai finora prodotto, perché imposto fine al discutere, si dia opera con esso una volta al grandioso fabbricato, e si provveda al bisogno ed al lustro cittadino.

Non presumiamo adesso di sciorinar predicozzi di semplice morale per tirarli nel mezzo di essi al punto della consueta lusinga; ma di esporre un'altra volta ancora la viva brama di veder riparsa una vecchia nostra vergogna, e non come il getto intencimento d'una ridicola economia o preconetta opinione, od altra men nobile ragion di parte vorremmo, ma come esige la giustizia e la nostra dignità, di veder religiosamente adempiuto ad un indispensabile dovere; nel che fummo, è duopo dirlo, da assai minori città circostanti prevenuti già da gran tempo.

E si manifestano tanto più necessarie queste parole di richiamo alla pubblica opinione, in quanto ci sia arrivato in questi giorni il bazzichio che il Municipio seriamente or pensi d'incarnare il progetto del rivolo Cimitero, ed abbia alla perfine decretato; senza che per altro ancora abbia risolta la scelta del piano da seguirsi.

L'ingiustizia de' nostri antichi Padri Corsicotti del Municipio, che rifiutavano il progetto di Alessandro Sidoli, dopo averlo applaudito e giudicato il migliore, noi non diremo entrasse veramente fra le cause della sua morte immatura; ma non dissimuleremo tuttavia di averci egli in vita più d'una volta colle lagrime agli occhi parlato di quel l'immeritato affronto, che se della gloria, e la sua povera e numerosa famiglia del ricco guidone privava.

Laonde felici noi, se le nostre parole, e, più che desse, l'attento e spassionato esame del piano che loro offriamo, varranno a farlo accogliere dai più assennati signori che or sono al nostro Municipio preposti, ed approvare dalla superiore Autorità, sì che le ossa dell'infelice Sidoli, consegnate appena alla terra, abbiano ad esultare nel loro povero feretro, dell'avuta soddisfazione!.

Sepulture del Paganesimo.

La sapienza lasciò ricordato ne' libri santi agli uomini: *aversi in pregio i morti più che i viventi che sono in via fino ad ora* (*); e tale fu ben la fede universale delle nazioni, non al nascere soltanto della moderna civiltà, ma de' tempi più remoti ezzando.

Se il nostro grido non debba essere più la voce di chi chiama nel deserto, la quale il vento disperde nella solitudine degli echi lontani; se la storia debba far arrossire la generazione presente o determinarla a dicevoli opere; e' val pur la pena che noi la esponiamo avanti che ci facciamo a dir parte a parte dell'elaborato dell'illustre Architetto crenonese, e si ottemperi in tal guisa ben anco a' savj intendimenti di chi ne allorgia la presente illustrazione.

Quando le fiamme ebbero arsa compiutamente Troja, onde la memoria di lei non ci venisse tramandata che per i divini canti di Omero, nella vasta pianura dove sorgeva la sventurata città, si videro tosto levarsi presso l'ampio Ellesponto, perchè fossero da' posteri navigatori salutate, le tombe di Patroclo e d'Achille, e sul promontorio Beleo quella pure d'Ajax, che nella novenne pugna contro de' Teucri erano poi Greci gloriosamente caduti. (*) Secoli e secoli succedettero di poi, e furono a quest'ora ben molti, e quelle reliquie della religione greca verso quel loro eroi, disfidando il tempo rimasero, e il viaggiatore dell'Asia Minore che le visita, sente tuttavia passarsi da quelle tombe nell'animo quella reverenza e meraviglia che già eransi in lui destate alla lettura dell'Iliade.

Sino questi per avventura i primi monumenti funebri dell'antichità che l'inesorabile tempo ci abbia conservato, e che ci attestino per bene il rispetto ed il culto di quell'età per i grandi uomini estinti: quantunque tutto ci conduca a credere che l'istituzione delle sepolture possa essere antica quanto l'uomo, perchè nata col patto sociale, conservata dalla religione per gli estinti e derivata questa dalle domestiche virtù loro. (*)

Il suolo di Grecia, ora corso e desolato dal ladrone albanese, e fatto umile e gramo, quanto in passato era poetico e grande, il suolo di Grecia serba ancora altre tombe gloriose antiche; e nella pianura di Maratona ti vien tuttavia additato il luogo dove vennero interrate le spoglie degli immortali combattenti di quella illustre battaglia. (*)

Gli è desso un vastissimo tumulo, od elevazione di terra di forse dieci metri, con un recinto di ventiquattro; all'intorno son disposti cippi, sovra i quali stava sculto il nome e la patria di ogni guerriero colà sepolto.

Ha pur l'aspetto di *tumulo* la costruzione che tien del ciclopico, la quale sta nelle vicinanze di Micene, e che vien appellata la tomba di Agamennone, presso la quale altre minori tombe si scorgono e che si vogliono essere state d'Atreo e di que' capitani reduci da Troja, che Egitto fe' trucidare raccolti ad un convito che ad essi aveva imbandito il supremo lor duce.

Ben dunque i *tumuli* le prime sepolture che si veggano in uso; come che fossero anche le più proprie ad accogliere i morti corpi che ritornar dovevano alla gran madre antica, e valessero ad un tempo a ricordarne la memoria difleta. E grandi e piccioli, e volgari ed illustri uomini, tutti dividevan l'egual foggia di sepoltura, distinti in più prestanti e benemeriti da iscrizioni, e più che da queste, dalla osservanza e religione dei vivi che la tradizione fedelmente conservava.

Ma l'affetto superstito ai cari estinti non parve appagarsi di tanto; e quasi fosse incomportabil cosa lo staccarsi da essi qualunque morto, si tumuli non molto dopo si surrogavano i sepolcreti di famiglia. E quivi profondavano preziosi unguenti ed aromati alle esamini spoglie, ed odorosi profumi ardevano, a render liete di fragranze quelle aure, non tanto per sè modesti quanto reputassero far cosa gradevole alle anime

* Ecclesiast. Cap. IV

(*) Iliade Lib. VII, 80. Odissea lib. XXIV, 76 e seg.

(*) Ugo Foscolo: *I Sepolcri*. Dal di che mozzo, ecc.

(*) *Antichità Storiche d'Italia*. Tomo VI. Cap. VI. §. 1.°

* *Veneres enim avari se esse mortuos, mortui vero nihil novimus amplex, nec habent ultra mercedem, qua ab eis ar. triqua. si. merito et em.* Cap. IX. V. 5.

discipline della Religione di Cristo non ebbero più bisogno d'essere bandite ed osservate di nascosto e nelle Catacombe: ma sorsero i templi e con essi di necessità si eressero gli edifici delle sepolture, come le ecclesiastiche discipline consentivano.

L'ardore dei primi fedeli avrebbe voluto che, anche dopo la morte, i loro corpi fossero sempre uniti alle sacre cose, e ricreavano però d'essere sepolti nelle chiese. Pensavano essi che la virtù delle preghiere e quella del santo sacrificio dell'altare avessero tanto maggior efficacia nel suffragio delle anime loro, quanto più vicino fosse all'altare stesso il cadavere; e forse anche avvisavano che le tombe nei tempi, per rispetto dovuto ai sacri luoghi, impedissero ogni sorta di profanazioni.

Ma ben presto una salutare disciplina vietò le sepolture nelle chiese e prescrisse i *Cimiteri* (dal greco vocabolo *Κηφισμός* che significa *dormitorio*), e furono speciali terreni consacrati alla pubblica inumazione dei defunti d'una città, d'un quartiere o d'un territorio qualunque, e dovevano questi essere fuori dell'abitato, come era stata savia consuetudine del popolo ateniese, seguita pure dal popolo romano (1); ma fu poi essa abrogata dall'imperatore Leone, che nella Novella 820 permise potersi dar sepoltura entro le città e nelle chiese.

La nuova disposizione era naturale che venisse da zelanti Cristiani favorevolmente accolta, e le chiese ricorsero così di tombe, che poi si dovette imporre un prezzo ad ottenerne una. In seguito siffatto privilegio non fu accordato che ad onorare la memoria dei grandi uomini, stati famosi o per alle dignità, o per gesta militari od eccellenza nello scibile umano od in altra qualunque civile virtù; ond'è che perorando pur oggi le più insigni basiliche in qualsivoglia angolo di Cristianità, si veggano marmorei monumenti ad essi dedicati. E l'Italia tuttavia palpita e si commove profondamente, visitando la chiesa di Santa Croce in Firenze, innanzi ai famosi monumenti di Michelangelo, di Dante, di Machiavelli e d'altri sommi che basterebbero per sé soli a dar gloria e vanto all'Italia nostra di patria del genio e dell'intelligenza.

Nacque allora l'idea dei Campi-Santi, ossia di quei sacri recinti intorno alle chiese stesse disposti, o subitanamente attigui, in cui tutti i fedeli venivano sepolti, e durarono fino ad epoca avanzata, e ai Milanesi rimane ancora la memoria di quella che veniva immaginato presso la loro famosa Cattedrale, nel nome della piazza che sta dietro di essa, e che conserva tuttavia il nome di Piazza di Campo Santo.

Ma la oscura civiltà doveva scuotersi dell'insalubrità di tal pratica, e ritornò al primo uso de' cimiteri posti fuori delle città; né più certo, speriamo, verrà innuata una tale disposizione. Solo i Protestanti continuarono la vecchia usanza, resa per altro meno pericolosa per la somma decenza e proprietà in cui sono i loro cimiteri tenuti. In Inghilterra specialmente essi vengono decorati di fiori, monumenti ed altre leggiadrie:

*Pietosa insano che fu cari gli orti
De' suburbani avelli alle brisiane
Vergini (?)*

e sappiamo per Ercole Silva come: vi sono de' grossi borghi e delle città in Inghilterra, dove precisamente i campietti offrono il solo passaggio pubblico alla popolazione, e vi sono sparsi molti ornamenti e molte deliziose canestri. (?)

V.

1. Cimiteri monumentali.

Il ritorno all'antica consuetudine de' cimiteri, ne quali avessero tutti e d'ogni classe ad essere sepolti, era un'occasione propizia di schiudere un nobile arringo alle Arti Belle, il cui periodo di rinnovamento s'inaugurava a que' giorni; né tardò guari a ciò avverarsi.

Perocché all'aprirsi del secolo XIII, di quella età, vogliam dire, che doveva segnare presso di noi gli inenaboli, così dell'arti, come delle lettere, il Camposanto di Pisa, primo dei cimiteri monumentali che si ricordano, somministrò l'esempio, che, dopo sei secoli e mezzo soltanto, noi raccogliamo ed imitiamo.

Vogliano i Cronisti che un Ubaldo de' Lanfranchi arcivescovo di quella città, reduce dalla Sicilia, di là potesse gran quantità di terra raccolta nelle vicinanze del Santo Sepolcro, la quale a quel tempo stimavasi aver pregio maggiore e virtù prodigiosa, per essere sacra terra; e che fatto acquisto d'area spaziosa e capace all'interno della Cattedrale, demolì gli edifici che vi esistevano, e sovrappostasi la trasportata terra, facesse dare principio al famoso Camposanto. Noi notiamo la pia tradizione di tale ricordo, sebbene da molti essa venga contraddetta e un'iscrizione del tempo ci avverta che non vi si potesse meno che nel 1278, essendo arcivescovo Federico Visconti e che, secondo il Vasari, ne fosse architetto Giovanni Pisano, il più celebrato artefice de' suoi tempi, che lo fornì con buon disegno e purezza di gusto.

Né l'architettura soltanto ebbe da quel fabbricato il suo vanto; ma l'ebbero le altre arti sorelle eziandio. Quivi la scultura ebbe opere di Nicola, Andrea e Tommaso Pisani, di Mino da Fiesole, dello Stagi; a' nostri giorni di Thorvalsen e d'altri egregi; quivi la pittura ne ebbe di Giotto, di Simon Memmi, dell'Orgagna, di Buffalmacco, che frearono istorie di sacro argomento; e quivi insomma e per le adunate antichità artistiche, e per i lavori che nelle tre arti del disegno si vennero da più illustri artefici compiendo, ognuno tresse, quasi a tempio dell'Arte, siccome lo era della Religione.

La santa idea che aveva animato chi immaginava il Camposanto Pisano non destò per allora l'imitazione, la quale soltanto fu ecclitata nel nostro secolo; e Parigi al principio di esso, che non aveva in addietro che miseri ricettacoli, non rispettati tampoco (com'era il Cimitero degli Innocenti, sul quale persino avveniva quotidianamente la profanazione de' mercat), per ordine di Napoleone dava mano all'eruzione di quattro cimiteri, tra cui quello del Padre Lachaise, che riuscì forse alquanto simile a que' dei Protestanti, e che se abbonda di monumenti, la loro disposizione però non ispirò quella religione e gravità che luoghi tali addimandano. In Italia cominciò la bisogna ben altrimenti, e il merito certo, come noi l'abbiamo detto dapprima, vuol essere assegnato a mirabili versi di Ugo Foscolo, di cui sian venuti recando a quando a quando de' brani.

Allora, come Bologna, come Torino e come Ferrara, le provincie di questo nostro territorio Lombardo-Veneto posarono al loro Cimitero monumentale; e l'ebbero Brescia col piano architettonico di Rodolfo Venturi, Verona con quello del Marchesi, Cremona con quello di Luigi Voghera, Como con quello del Tatti, e quale più, quale meno, a seconda della particolare ricchezza o delle proporzioni della popolazione relativa, provvedendo convenientemente a questo santo bisogno.

(1) Le leggi di Roma vietavano infatti il dar sepoltura a' morti in città, quando non fossero Vestali o Imperatori, i quali non erano alle leggi soggetti, o veramente quelli cui veniva per ragione d'onore e di valore concesso, come toccò a Valerio Publicola ed a P. Postumio Tubero, e come ci fa sapere Cicerone *De legibus*. Anche Gajo Fabrizio che sepelì nel Foro, di che fa testimonianza Plinio: *Cogn. Publico sepeli del Campidoglio*, e se attesta una iscrizione apposta, e nel medesimo luogo afferma Svetonio avesse le proprie tombe la famiglia Claudia. Cicerone, secondo la raccolta delle Filippiche, decretò il sepolcro a Servio Sulpicio nel campo Esquilino: ma in generale gli altri tutti avevano tombe ne' campi privati, lungo le vie, fuori le porte, come a suo luogo si disse. Vedi *Georgii Plietru. Chronicon* Roma.

(2) Vol. II.

(3) *Arte dei giardini regali*, pag. 337.

VI.

Programma e Concorso del Cimitero Milanese.

Noi non avevamo che meschini cimiteri suburbani a ciascuna Porta principale della città, e gli abbiamo tuttavia alla Porta Orientale, alla Tienese, alla Vercellina, alla Tosa, alla Comasina: chiuso essendo stato quello della Porta Romana. Consistono essi in un campo cinto all'intorno da bassi murettoni, come si pratica da' più poveri villaggi, a cui sono addossati pochi monumenti degni d'osservazione e lapidi bianche e nere mal curate, sparse di nere croci di legno mal connesse e cadenti, tra cui appena qualcuna è di marmo, come portò la moda, e intorno ad esse cresce l'ortica ed il cardo, e sorgono erbe parassite: rado veggendosi una zolla sarciata e disposta a fiori, rado una croce che appaja inghirlandata, a recar fede di superstita affetto, rado un dolcine che irrori di lagrime una tomba, o vi ricordi una preghiera.

E perché ciò?

Non avevamo noi detto testé della pietà cittadina, della antica religione nostra poi diletti estinti?

Ma sì. — Lo squalore de' nostri cimiteri, la non curanza di essi, il ribrezzo che ispirano più che la reverenza o altro solemne sentimento, ce ne tengono lontani ed atterrenti, preferendo suffragar i sepoli nel santuario dei domestici lari, dov'essi un giorno abitano; e ne fan parere meno irreligiosa e meno spregevole l'espressione di Lanartine, colla quale designar si piacque l'ultima nostra dimora, chiamandola *maudazzo delle miserie umane* (1).

Quando però fu visto l'esempio delle predette città italiane che illustrarono i loro monumentali cimiteri; quando si udì l'fimo dei poeti che dopo Foscolo, Pindemonte e Torri, fecero plauso alla generazione che quegli egregi aveva ascollato; quando il lenimento della nostra tendenza fu arrossire il Municipio della nostra città, questo alla fine si scosse, e diè fuori il suo programma di concorso alla presentazione del progetto d'un cimitero degno del lustro di essa, onde riunirsi lapidi e monumenti per distinti cittadini e sepolcri di famiglie, e vasto a tutte raccogliere le spoglie de' traspassati nella giurisdizione delle diverse sue parrocchie, escludendone quelle provenienti dai *Lughi Pii*, promettendo un premio di cento sovrane d'oro effettive a colui che sarebbe stato trovato autore del migliore progetto.

Era quel giorno il 28 giugno 1853, e veniva assegnato ai concorrenti, che potevano essere architetti, artisti ed intelligenti nazionali ed esteri, tutto il mese di giugno del successivo anno per la presentazione de' progetti.

Destinavasi a questa costruzione il fondo di ragione comunale situato fuori della Porta Comasina vicino alle Cascine dette Abadesse, non minore dovendosi essere l'ampiezza dello spazio di metri quadrati 33,300, cinto da muri con portici accessibili dall'interno ed alti alla collocazione di monumenti, lapidi e sepolcri di famiglia.

L'ingresso principale dovevasi dal lato verso la strada provinciale Valassina; serbata nel carattere dell'edificio la grandiosità, e questa combinata colla gravità e semplicità corrispondente alla sua destinazione. Si esigevano come parti integrali: una Chiesa proporzionata alle occorrenze officiarie; ogni unità locale di servizio e di abitazione di un sacerdote e di un inserviente; l'abitazione del custode del Cimitero e delle persone indispensabili alle giornaliere operazioni, e i locali opportuni e necessari alle ispezioni giudiziarie ed alle sezioni anatomiche: statuito che la spesa complessiva non dovesse eccedere la somma di un milione e trecentomila lire austriache.

Le altre discipline del concorso, riguardando piuttosto l'ordine nella presentazione e giudizio de' progetti, ci dispensiamo dal qui rammentare.

Spirato il termine prefisso, ben venticinque risultarono i progetti presentati, che vennero subordinati alla Commissione all'uopo delegata, e che constava, come dal Programma del Podestà (allora il Conte Gabrio Casati), che ne era il presidente, di cinque distinti architetti, d'un ingegnere municipale e di due assessori comunali.

La detto che qual più qual meno gli offerti progetti presentavano tutti lodevoli e chiarimenti gli studi architettonici ben in fiore tra noi, ciò che volentieri osserviamo per la verità, per nostro conforto ed a raffaccio di chi pretese altrimenti.

La Commissione era un bel dì riunita per emettere il proprio voto, e già dalla discussione potevasi agevolmente raccogliere che le opinioni convergono favorevoli e concordi sovra un unico progetto che appariva accompagnato dalla leggenda: — *Camposanto*. — Quella seduta non fu che un clogio a siffatto progetto, tanto essendone nella inavvicina scenografia, nella ortografia e scografia, quanto in tutte le opportune dichiarazioni e dilucidazioni, che a tenore del programma erano state dall'autore dettate.

Se non che, d'un tratto, o fosse spirito di contraddizione, o raccomandazione, o altro sentimento che noi qui non indagheremo, a ciò non ci venga rimproverato di voler noi turbare le esortazioni de' morti, noi che vorremmo anzi poterne sempre la causa, si recasse che il progetto d'altro illustre architetto rivalgesse potesse con quello del Sidoli, e forse per certe ragioni finanziarie fosse ben anco preferibile, e la disputa s'accalorò per modo che venne la deliberazione in quel giorno sospesa; perché l'intervenuto Architetto Durelli, il cui nome si lega a tante opere esimie, ed appartiene ormai alla storia dell'arte moderna, apertamente protestava contro la nuova proposta e l'ingiustizia al Sidoli usata.

La vertenza pertanto fu allora recata innanzi all'I. R. Governo, che richiamati i Concorsi, ne commise il giudizio alla più competente Accademia di Belle Arti.

Diciassette furono le sedute che da questa si tennero in proposito: ogni parte dei due progetti rivali fu esaminata con tutta la coscienza e senza ira, ogni membro architettonico discusso; ma pur alla fine l'Accademia sentenziò dovette pel Sidoli; perocché il progetto di lui fosse veramente il più bello e più degno del premio promesso.

Era vinta perciò la lotta dell'infelice artista?

No.

A lui fu di rimando risposto:

« Qualunque per avventura sia stato il giudizio della spettabile I. R. Accademia di Belle Arti riferibilmente al detto progetto, ed ancorché l'I. R. Governo avesse creduto a quell'opinione accettata, giudice però esclusivo e legale (?) delle risultanze del pubblico concorso era e fu il Consiglio Comunale di Milano, e questi, dietro accurato esame della pendenza, ed in base ad analogo dettagliato rapporto di una sua Commissione, dichiarò mediante deliberazione 12 agosto 1845 caduto il concorso suddetto. »

Né gli fu tacito a dolore maggiore « aver contemporaneamente adottato che sarebbe destinato per la presentazione di altro progetto un architetto da nominarsi da esso Consiglio, il quale poi infatti lo nominò con deliberazione del giorno 12 agosto successivo anno 1844 nella persona del signor Giulio Alnisetti, Architetto, il quale presentò più tardi il proprio lavoro, retribuito, non già a titolo di premio (poiché a lui pure non era stato decretato), ma sibbene colla identica somma di sovrane cento, più qualche altro migliaio di lire a titolo accumulativo di retribuzione d'opera e di rimborso di spese. »

La logica e l'equità, poiché a nessuno de' concorrenti era stato aggiudicato il premio, pareva dovessero consigliare il Consiglio Municipale, il quale pur voleva il progetto, ad affidare la correzione del suo di Sidoli con quelle viste che si esigevano, non essendogli stato dato il premio per difetto di bellezza; sibbene, a quanto fu detto, per quello di convenienza pecuniaria; ma la logica e l'equità si ritirassero in disparte e cedessero il campo alla passione ed a preconcetti giudizi.

(1) *Viaggio in Oriente*.

(2) Il programma diceva: *È riservata all'I. R. Governo l'approvazione del giudizio che sarà dato dalla Commissione*.

Illustrazione del Progetto di Alessandro Sidioli e del suo postumo perfezionamento.

Malgrado l'opera dell'Aluisetti, architetto che noi abbiamo sempre avuto in conto di valentissimo e che abbiamo più d'una volta circondato di lode quando ci avvenne di parlare di lui, lo che doveva allontanare da noi il sospetto d'ingiustizia e parzialità in qualche suo zelatore; malgrado adunque l'opera di lui, non era stato tuttavia posto mano di poi per recarla ad effetto, e quello che ingiustamente non fece il Municipio d'allora, fu il signor Bartolomeo Saldini proprietario del Giornale dell'Ingegnere-Architetto.

A vantaggio della scienza così validamente per lui col suo giornale propugnata, ed a rialzare l'animo del povero artista, che tanto amore e speranza di avvenire aveva nella sua opera architettonica del Cimilero riposta, il signor Saldini alloggiava lo scorso anno al Sidioli di rigiungere l'odiato progetto, e di praticarvi quante aggiunte e migliorie fossero per suggerirgli la maturità del senno venutagli col crescere degli anni, la pratica maggiore conseguita nello architettare e gli studi per lui fatti su congeneri fabbricati d'altrove.

La Redazione del Giornale dell'Ingegnere-Architetto aveva con soffitta commissione l'intendimento, come lo note tuttavia nel pubblicare adesso queste tavole architettoniche, di far conoscere all'attuale Consiglio Municipale ed all'I. R. Governo il piano del Cimilero più conveniente al decoro cittadino, sicuro d'indurne una più savia persuasione; e questo barlume di speranza fuse pure negli ultimi giorni di sua esistenza all'Artista.

Il quale s'accinse con tutta l'alacrità dell'animo a riprodurre e preparò queste sette Tavole che ora veggon la luce; ma quando la mano gettò spossata la matita, e l'allogazione del Saldini fu adempita, in un istante forse di fatale scoraggiamento, crollò la testa dubitosa, ammalò e più presto che gli amici ed estimatori suoi lo sapessero, moriva.

Il più bel monumento però che alla memoria di questo illustre ingegno si vorrebbe adesso innalzare, sarebbe nell'adottare il progetto di questo suo Cimilero, che noi verremo ora in ogni sua parte dichiarando.

La pianta del Cimilero è di forma mistilinea, la qual evita così quella monotonia che la linea retta avrebbe ingenerato per la grandiosità e la lunghezza del fabbricato, perocchè essa occupa una superficie di circa perche milanesi centoventinove, comprese le sporgenze oltre le linee del muro di perimetro dei principali corpi dell'edificio.

Questo è costituito di un porticato che circonda l'area per le comuni tumulazioni, ed è chiuso dal muro di perimetro, e disposto ad intercolumni aperti verso l'interno producendo altrettanti spazii per cappelle per sepolcri di famiglie agiate, alternate con simmetrica distribuzione da altre celle destinate a sepolcreti di famiglie più facoltose e cospicue in forma di edicole.

Menuove il nostro Architetto che le discipline dal Concilio di Trento sancite si oppongono alla sepoltura de' morti corpi sopra terra, volle attenersi religiosamente, ed in luogo di seguir l'andazzo degli altri architettori di congeneri edifici, che collocarono i *Columnarj* (*loculi*), o nicchie per riporsi i feretri de' privati, non avendo special sepolcreti di famiglia, negli ambulacri attergati alle cappelle, avvisò praticarli nel capace ed alto basamento del porticato verso l'esterno da chiudersi colle rispettive lapidi di commemorazione. Immaginò poi erigere o catcombe sotto il porticato e lungo tutto il medesimo con felice idea, che richiama i primitivi ipogei della Chiesa e che vi trae a solenni e religiosi pensamenti, e quivi, come nelle antiche eripite sotterranee, sono regolarmente disposti a mo' di forni i suddetti columbari, dove appunto si deporranno i feretri di que' facoltosi che in superiore corrispondenza hanno la funebre cappella di famiglia, e sopra i quali si potranno murare del pari lapidi ed iscrizioni che ricordino il nome e le virtù del trapassato che ivi fu collocato.

A metà dei minori lati della parte rettangolare veggoni i due *Fanedii*, o edicole più distinte per le sepolture o monumenti degli uomini illustri, o che ben meritano della patria: nè la città nostra avrà difetto di essi; che anzi avrà modo di sdebitarsi de' propri obblighi di riconoscenza verso la memoria di tanti egregi che viventi la onorarono per magnanime od illustri opere.

Nel mezzo del lato convulso sorge il tempio destinato alle sacre funzioni, e vi sono annessi i locali di segreteria e servizio e quelli pel cappellano del luogo.

Di fronte, nella parte opposta, havvi il grandioso atrio d'ingresso, fiancheggiato dai locali per la custodia e per le necropoli.

Dal qual esame della pianta è dato affermare essere felicemente immaginato e ben trovato il concetto, opportuna la distribuzione e la forma d'ogni singolo corpo del fabbricato, ed avere l'autore saviamente provveduto a tutti gli speciali bisogni di simili località. Che se considerato il tutto, scorgesi essersi egli attenuto in generale alla forma già da altri adottata per cimiteri monumentali; non ostante riconoscere è d'uopo avere egli saputo introdurre quella varietà che tanto acconciamente cospira ad asse-

guare all'edificio quel carattere mesto e religioso che aver deve il luogo delle tombe, e che ad un medesimo tempo attesti della generosa pietà e magnificenza cittadina.

Venendo ora alla parte men sostanziale, ma non per questo meno osservabile in una architettura, troviamo che tanto l'esterna fronte del nuovo recinto, quanto quella dell'interno porticato colle edicole e col grande atrio d'ingresso, vengano decorate con gradazione di proporzioni e ricchezza d'ornamenti coll'ordine dorico di stile greco. Forse taluni per la natura e destinazione del fabbricato avrebbero desiderato un ordine diverso e stile più grandioso: ma la vastità e grandiosità del fabbricato stesso aggiungevan già per sé medesime solennità, senza ricorrere ad altro che forse avrebbe reso il complesso soverchiamente pesante.

Le fronti dei due *Fanedii* collegate sulle linee delle circostanti parti di porticato, siccome mezzi più distinti ed aventi ciascuno il proprio peristilio, sono decorate coll'ordine jonico pure di stile greco, il qual ricorre anche nel susseguente atrio; avendo l'ordine jonico pure di stile greco, il qual ricorre anche nel susseguente atrio; avendo voluto l'autore del progetto, per quanto spettava l'interno degli amidei *Fanedii*, scostarsi da quella unità di stile che in linea di progetto era pur domandata, col desumere la forma della pianta e l'analoga sua decorazione nello stile del cinquecento, onde ne risultasse una varietà di effetto monumentale, ed afflu di ravvivare possibilmente le idee di un'epoca gloriosa per l'arti che dotò l'Italia nostra de' più bei monumenti che si possan vedere innalzati alla memoria di prestanti ed illustri personaggi.

Istessamente la fronte del tempio col suo ricco peristilio appare decorata coll'ordine jonico-greco, che pur fu seguito nelle medesime proporzioni e ricchezze nell'interno del tempio, che essendo di forma circolare, è conformato a colonne isolate e pilastri sorreggenti una ben ideata e grandiosa cupola, le cui armoniche proporzioni ed analoghi ornamenti costituiscono un complesso veramente sontuoso e corrispondente alla speciale sua destinazione.

Consigliando poi quanto ben convenisse l'aggiungere al suo fabbricato una torre ad uso di faro, che illuminata a notte, ricordasse pur di lontano il luogo sacro a' defunti e conciliasse gli animi de' riguardanti alle preghiere, e stornasse per avventura qualche sgraziato, tratto dal mal esempio e dal vizio all'assassinio, dal commettere quel delitto, che altrimenti forse lo condurrebbe al patibolo, il nostro Sidioli l'introdusse nel suo progetto, collocandola nel mezzo del campo; e riuscì però più sontuoso e solenne: operando altresì in modo, che nella parte inferiore potessero venir situati i sepolcri distinti de' magistrati più cospicui ed illustri.

La forma caratteristica della pianta di questa torre del Sidioli, la regolare sua distribuzione, le proporzioni delle rispettive parti col tutto, il genere della decorazione in corrispondenza agli usi cui è destinato l'edificio, ed in perfetta analogia colla stile greco introdotto nelle altre parti del fabbricato, costituiscono di essa una lodevolissima architettura, che può servire di tipo in eguali opere, essendo ornamento nuovo e veramente degno del più difficile encomio.

Colte tavole qui unite, che per gli intelligenti saranno più esplicite e chiare delle nostre parole stesse, colle quali pretendemmo dichiararle, a noi è concesso rivolgerci a' signori del Municipio e dir loro col Porta:

T'ho messo innanzi, omai per te ti ciba.

e più apertamente: Voi avete or l'opera che vi conviene, valetevene però all'esecuzione di questo vostro grandioso Cimilero cui intendete di por presto la mano.

Né vi distolgano dal ciò fare pressisanti determinazioni, nè la forma de' già chiusi protocolli, perocchè *la lettera uccide e lo spirito vivifica*: nè possano i posteri domandarci mai ragione delle ribadite ingiustizie.

Ed a tutela di tanta responsabilità che pur dividiamo noi tutti col Municipio nostro al cospetto di chi verrà nel futuro, e per l'onore e decoro cittadino, osiamo altresì invocare la libera voce della pubblica opinione e la provvidenza della Superiore Magistratura.

Corrono ben otto mesi da che, chi scrive queste pagine, colpito dalla più grave delle disavventure nella subitanea morte della diletta sua madre, univasi alla pietà de' suoi fratelli per comporre la salma in duplice feretro, acciò la corruzione non la gustasse veloce. Egli considerava in quell'atto di poter far ritorno un dì alla zolla funerale sotto cui fu collocata e ridomandata alla terra, per riposa nella più onorata sepoltura del nuovo Campo Santo: e chi sa quanti avranno pure gli eguali pietosi intendimenti!


Or bene: ed a lui ed a tutti che venerano i loro morti non sia protratto pertanto ancora l'esaudimento de' loro desideri; e pel sontuoso e solenne edificio che il progetto dell'architetto Alessandro Sidioli or ci vien promettendo, ov'esso venga adottato, a noi sia dato finalmente poter di buon dritto colla Sapienza esclamare:

Meglio vale ire alla casa del lutto, che non alla casa del banchetto.


P. A. CURTI

La Redazione del Giornale dell'INGEGNERE-ARCHITETTO ed AGRONOMO
si riserva la proprietà della presente Memoria, e delle sette tavole architettoniche relative





regolate per la Vella di Milano



De quibus sedes sunt et domus. Aliter, sedes sunt et domus. Idem. Dabuntur sedes.



La chiesa di S. Maria della Vittoria




Fig. 100



Fig. 101






Fig. 102






Facciata

Scala di 100 piedi



Piano






Sezione trasversale dell'ingresso




Sezione longitudinale dell'ingresso



Visuale interna del salotto ingresso






Sezione sull' A B




Scala di

Escalata

Scala



Pianta






Veduta longitudinale




Prospetto della Chiesa e delle parti laterali del Portico



Pianta della Chiesa

con annesso Portico

1. 1/2 m. 1/2




non da allargare nel l'angolo proporzionale per la l'altitudine. (Atene)




Temple of Concordia

Scale 1/1000

Architectural drawing




Plan of the Temple



Plan of the Temple



Plan of the Temple



Side of the Temple

Scale 1/1000

Architectural drawing



Fig. 1. Plan of the building.

Fig. 2. Section of the building.






Fig. 3. Plan of the building.


Fig. 4. Section of the building.




Tronca della Chiesa di S. Maria in Cosmedin



Tronca della Chiesa di S. Maria in Cosmedin




Tronca della Chiesa di S. Maria in Cosmedin




Tronca della Chiesa di S. Maria in Cosmedin

Plan de la ville de Paris, par M. de la Harpe.



¿Puede el poder moral de un obispo de Italia por un quier, legar se



1999

Parm. punctata No. 6

1940

100





F. Ignazio da

1714

10

Prof. L. 1714

in vista per il grande del sala



1791. 10. 10.

10

11


12

13

14. 15. 16.

le Collège des Jésuites à Paris

Trasf. de l'alto, n. 1, a sinistra



Spazio per volta A B

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

CINQUE VARIATI PROGETTI

PROGETTO DI RIFORMA DELLA FACCIATA
DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI MILANO VERSO LA PIAZZA CAMPO SANTO

Fin dal gennaio dell'anno 1847 la Delegazione provinciale di Milano, tenendo conto dell'eredità lasciata alla Mensa Arcivescovile dal defunto cardinale Conte Gas-ruck, la quale veniva calcolata oltre a 200 mila lire, inviava l'ufficio provinciale delle Pubbliche Contribuzioni, perché provvedesse ad un progetto della facciata del Palazzo Arcivescovile, dall'angolo della Piazza Fontana a quello verso la Corte Vicerale. Il progetto, che fu presentato alla necessità di mettere in relazione la facciata con l'angolo della Piazza Fontana, era stato già fatto, e si era già cominciato a fare di fronte di un palazzo cospicuo, già in parte terminato, e che era stato fatto di-simo e segnamente dai forestieri per la vicinanza del Duomo, col progresso del quale si pubblicamente ornato della città, col nuovo edificio in marmo eretto sul lato della chiesa di Campo Santo, e col bisogno di non offendere il senso estetico di chi venendo pel Campo Francesco, gettasse uno sguardo attraverso la parte posteriore del Du-

L'ingegnere Caimi a cui fu dato l'incarico di stendere tale progetto, pensò nell'idearlo, di provvedere al duplice intento e di conservare nella facciata il carattere onde il Pellegrini architettò l'interno cortile; e nel tempo stesso di mettere in comoda relazione la parte decorativa coi locali destinati alla dimora dei Reverendi Monsignori del Duomo.

La tavola che presentiamo offre i risultamenti degli studj fatti per ottenere questi fini. — E in essa rappresentato l'aspetto del Palazzo nelle parti in cui corrisponde al cortile civile e al cortile rustico, la di cui facciata verso Piazza Fontana venne architettata dal Piermarini.

In edicola porta corrispondente al cortile rustico si era pensato di aprire una porta, simile, nello stile, a quella che si apriva in quella della sala piazza; la quale metterebbe immediatamente allo scalone e darebbe un ingresso assai più comodo dell'odierno, avuto riguardo al livello del cortile e della Contrada. Ma siccome un tale addivento implica la separazione dei locali terreni, e per conseguenza la necessità di quando si provvederà a migliorare la condizione degli stessi locali che ora servono per gli uffici della curia, e riescono insalubri e incomodi per la scarsa ventilazione e la poca luce, e la soverchia umidità.

Tenuto conto pertanto di tutte queste circostanze, l'ingegnere Caimi ideò la facciata generale sotto due aspetti: La prima che corrisponde al cortile civile, ed è analoga allo stile architettonico del Pellegrini; la seconda che corrisponde al cortile rustico ed analoga alle facciate come Biagio Fantoni architettò del Disegnatore.

Codesto progetto dell'ingegnere Caimi che, dopo essere stato collaudato dalla Congregazione Municipale, fu poscia pretermesso per inopprimere circostanze, lo si richiama ora all'attenzione pubblica; perchè ciò serva d'eccitamento per mandarlo ad effetto avuto riguardo segnatamente agli studi intorno ad esso, che son fatti e non da farsi e all'esiguo dispendio per la sua esecuzione, valutato a circa lire centotredicimila.

PROGETTO DI UNA FACCIASTA DI PALAZZO PRIVATO DI STILE GOTICO

Quando l'architettura, e fu intorno alla metà del secolo passato, cominciò a redimersi dal barocco in cui da lunga stagione giaceva e colla venuta dei Vanyteliti fra noi e dei suoi valenti discepoli si inaugurò un'era nuova per l'arte, le discipline architettoniche si vennero restringendo a principi per modo ed a siffatto purismo, che trasmutò presto alla esagerazione. I soli stili romano e greco vennero indeclinabilmente adottati ed esclusa ogni altra forma, e tanto si condusse la regola, che sono appena cessati i laureati di questo soverchio purismo, il quale veniva così ad immiserire le condizioni dell'arte, costretta a girarsi e rigirarsi intorno a solite cose ed a produrre assai grette erezioni.

Se questa severità di discipline, appoggiata poi dalle Commissioni d'ornato e dalle Accademie, fosse poi riuscita veramente dannosa, come si volle da qualche moderno dare ad intendere, non l'osseremo affannare; perché noi apparteniamo al novero di coloro che pensano non essere mai nell'arte sufficienti i freni, quando l'indole dell'età la tagga a facilmente sbizzarrirsi. Potremmo addurre esempi in quantità degnissimi dal campo delle altre arti sorelle, ed anche da quello della letteratura, che non producono mai aborti di quel più smodato barocchismo da gorgiare col Achilli più che con l'Alfieri. Fra i nostri e l'Alfieri, nella poesia cingerebbe a un di presso al Barrocin l'architettura.

Oltre di che noi siamo perfettamente d'accordo che qualora il bravo architetto sappia trattare maestrevolmente quelle due stili che abbiamo menzionati, possa e sappia a suo piacimento architettare anche fuori di essi in ogni altra forma, e meglio ancora nel gotico ed ogivale che più propriamente si voglia dire. I più mescolano scoloro dell'arte della sesta più sgorgare linee dall'alto in basso, ad angoli, a piramidi, e per pochi ornamenti e fronzoli che né appiccicati presentarsi; senza fatica non ispregevoli disegni di gotiche architetture. Abbiamo veduto artisti, digiuni nel resto d'ogni dottrina di vitruviana, immaginare lodevoli opere di stile ogivale, ed è recente l'esempio dello scultore Ignazio Villa, che senza aver sudato nello studio dell'architettura apprestò la fronte di un tempio nello stile ogivale e fu tenuta per non priva affatto di merito.

Non vogliamo dire in questo che ad elaborare egregie architetture ogivali non si richiegga talento e studio; perché a tanto non può trascorrere la sentenza di chi scrivendo ha sott'occhio questa meraviglia che si chiama il Duomo; ma venire a concludere che non sia vero che torri e tetti malagevoli a ben architettare nello stile ogivale anzi che ne nostri stili ordinari, contano cui si ingiustamente si leva tanto la voce e che noi chiameremo la grammatica dell'architettura, senza lo studio della quale non è possibile che non possa uscire discreto architetto; riducendosi gli altri stili in altrettante modificazioni del stesso a rotondo.

Ponete di grazia un nostro valente architetto all'opera e vi saprà dare lodevolissime architetture ogivali assai più facilmente che eseguendo in altri stili, e quantunque in quelle non abbia a suo favore una lunga e continua esperienza.

E ci piace ora avvalorare l'opinione nostra col dar luogo fra grandiosi progetti d'architettura, a questo dell'esimo architetto cremonese Vincenzo Marchetti, che è una facciata di stile gotico di palazzo privato obbligato all'ossatura della facciata preesistente.

La disinvoltura con la quale si è trattato insieme ad ogni menbratura, e la felicità dell'invenzione possono ben darci il diritto a riconfermarci nella suespressa opinione che qualunque nostro buon architetto sappia, volendolo, fornire lodevoli opere di stile oginale, ancor che l'indole della nostra architettura nazionale, e le invalse consuetudini non gli abbiano date che rado occasioni a provarsi in congeneri lavori.

FACCIATA DEL PALAZZO MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI CREMONA

Nell'anno 1858, quando si sparse la voce e fu tenuto per certo che S. M. I. R. A. l'imperatore Ferdinando I. sarebbe venuto in Italia per la solenne cerimonia della incoronazione, la municipale rappresentanza della città di Cremona, a segnalare l'avvenimento, avvisava riformare il suo civico palazzo.

Luigi Voghera, l'illustre architetto che doì la sua città natale di tanto egregie opere architettoniche, e che noi siamo venuti nella sua biografia inserita nel *Giornale dell'Ingegnere Architetto ed Agronomo* ricordando, professava in quegli anni le discipline dell'arte sua in Cremona in quella scuola alla quale si formarono tanti esimii architetti, e però era più che naturale che il Municipio lo preponesse alla esecuzione del proprio divasamento.

«Abbene allora dominassero le idee d'un assoluto purismo, e non si facesse generalmente grazia che alle opere di stile greco o romano; tuttavia il giudizio Vo-ghera aveva troppo discernimento per conoscere come questo si fosse il caso nel quale ci si avesse a decampare dalla norma ordinaria, adottando cioè nel progetto della allegati rivivere quello stile che la concesse in armonia col primitiva sua archi-tettura, e in consonanza altresì cogli altri antichi edifici che col comunale palazzo formano la bella piazza del Duomo.

Le fondamenta di questo palazzo civico gettavansi nell'anno 1206 sopra disegno di Valerio Tommasino, ma non era al suo termine che nel 1245. L'architettura di esso seguita adunque le forme singolari dell'architettare del secolo XIII, nè gli inprimeva perciò carattere riprovevole, ma di bellissimo effetto; ma dopo che l'architetto Francesco Datello aveva ridotto nel 1545 ad uso degli uffici di pubbliche amministrazioni, non

si sa per qual mano profana venisse reso deforme con disarmoniche riquadrature di finestre ed inopportune intonacature. Impegno era perciò del Voghera di richiamarvi la pristina maniera; ed egli che alla pratica univa tutta la dottrina dell'arte era veramente l'uomo da ciò, e vi s'accingeva con tutto l'amore.

Perché rimanessero e nella sua città e fuori molte opere di lui, certe malavdici di questa sua sapienza nell'architettura antico. E primamente l'attestavano gli studi e i disegni eseguiti nelle antichità di Roma, inviati all'Accademia di Milano quando era da esso pensato colà; quindi gli studi sugli scavi di Pompei e di Velleja, o posseduti dall'Accademia di Parma e dalla superstita famiglia di lui; e i pulpiti del Duomo di Cremona costruiti con avanzi di ornamenti e figure di tempi demolidi; e la torre Bertarelli in questa stessa città, e il Castello Manfredi di stile gotico in Cignozzo; e tutti i disegni de' patrii monumenti da lui fatti ed in parte pubblicati: nelle quali cose tutte aveva egli dato prova d'essere altresì delle scienze archeologiche intelligentissimo.

Ed infatti come sapesse l'architetto Voghera rivendicare al civico palazzo le originarie primitive sue forme e proporzioni, può farsene capace chiunque prenda a considerare la semplice facciata di esso, che noi offriamo tra i grandi progetti architettonici nella tavola dal nostro valente Cassina incisa ed alla quale anzi questi cenni valgono di riscontro. Sua ne è l'invenzione ed il disegno, come anche per lui ne fu diretta la costruzione in terra cotta ed in vivo.

Ed anche là, dove fu un tempo casa del re, il Comune di ristoro, i Cremonesi tutti applaudirono al Voghera, e con essi i meglio intelligenti dell'arte; e rimarrà con ragione monumento del grande valore di lui. E fa la bella architettura vivamente desiderare che la Congregazione Municipale di Cremona, che pur si mostra tenera cotanto del cittadino decoro, dia opera al più nobile compimento di questa facciata, facendovi collocare le manienti statue ed i busti che sono dal disegno richiesti. Con ciò la rappresentanza municipale potrà meglio provvedere a quei utilissimi scopi, allora a quello, che è il più utile al cittadino, e che è il più utile al paese. Per l'occasione di onore a parecchi de' suoi bravi cittadini scultori, ai quali le non proprie condizioni del tempo fanno prolungato difetto di artistiche allegazioni. Già il Cremonese Municipio diede magnanimo esempio di patria carità temperando ne passati anni a molti bisognosi l'impia ed il caro de' viveri, col decretare costruzioni di ponti e di strade, altri opere compiccate a questo santo intendimento di dritture; ed ora, per l'occasione di un'opera che ha per soggetto la storia del nostro paese, e del civico palazzo, ed anche per i restauri del suo Teatro della Concordia, ai quali sappiamo aver ediz già rivolta la mente.

No! Siamo di coloro che, restando cosmopolita l'arte, parteggiano nella esecuzione di grandi opere artistiche pel sistema di ammissione di chiunque possa essere abile; lissimo, indipendentemente da ogni mira di stoluto municipalismo; ma quando si tratti di imprese minori, quando si tratti di supplire bisogni, quando si abbia a impiegare denaro cittadino, e quando finalmente nella città vi sieno uomini capeispirati, questi debbono essere agli altri preferiti in opere cittadine, né andarne in cerca all'estero, per tentare ben anche d'incappare in non autore autodidotti. Ne spiegherò però l'intendere con un esempio. Il Municipio di Milano ha fatto, inerte, domando pure, l'avventura da alcuna bassa passione, scissi il Municipio condotto a difficolitare l'impiego nei restauri del civico teatro di artisti del paese col ricorrere ad un concorso, del quale veramente per l'indole della cosa non era necessaria.

La scuola di Luigi Voghera è tuttavia onorevolmente rappresentata in Cremona da' bravi discepoli suoi: le tradizioni gloriose dell'antica pittura cremonese non sono così ancora interrotte: hanvi dunque in Cremona architetti, pittori e scultori di assai valore e di meritata nominanza; e perchè dunque si avrebbero a mettere ora in disparte?

Frema pure l'invidia e si morda il pugno; ma deh si dica che ha vinto la patria carità!

P. A. CORTI.

PROGETTO D'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CREMONA

Allorché il Municipio Cremonese, facendo ragione all'universale desiderio de' suoi cittadini ed al loro verace bisogno, rivolse il pensiero e le cure sue a studiare il più acconcio modo di ampliare il suo bel Gimnasio, onde prevenire i brogli di chi avrebbe voluto imporsi ed assumersi innanzi a tutti il carico di quell'opera, ed evitare così al non riparatissimo danno d'architettura cuncole o meschine, noi solleciti ci facevamo a consigliare che, per non essere costretti a farci avanti, si avessero a far lavori postumi all'illustre architetto Luigi Vignola. Essendo già quel Gimnasio architettato e costruito di costui, esistendo anzi le parti dell'ampliamento nel primitivo disegno del suo Autore, ed essendo unicamente queste state sopprese per ragioni di temporanea convenienza, noi eravamo allora d'avviso di fornire con esso al Municipio il più accettabile progetto, come quello che restituisse alla propria intrinseca l'idea di quel gran fabbricato di cui l'opera di Vignola era convenevole unità del concetto. E fatto lucidare quel lavoro, ne allevissimo l'opportunità, e lo presentammo al Municipio, come l'opera più opportuna, e la più accettabile, perchè non mancava di quelle ragioni che sono la causa di certe omissioni nella esecuzione del primo disegno, e combattevano parte a parte gli argomenti di taluno che s'era arguito il temerario disegno di levarsi censore dell'opera del Maestro, alla sapienza del quale non può venire mai tempo d'elli arrivi a farsi pure disprezzo. — *Sed quid valenti huneri, quid ferre creascenti*. — Quelle tavole di disegno, che noi sotto scritto che le dichiarava pubblicavamo in quest'opera di difesa de' grandiosi propositi del nostro Gimnasio, e che noi, per non essere l'eterno negro rampante la questione, ora che l'occasione ci richiama ad intrattenere d'altro progetto d'ampliamento del medesimo Gimnasio.

Non noi: sappiamo che il progetto del Voghera possa poi venir approvato e reento ad effetto: alcuni voci si vorrebbero accreditare, le quali pretendono come l'alba dei tempi: fatto netto in disparte per sorvegliare le proprie idee: e forse costui è quel tale che, quando si viene ricordato, mai noi che abbiamo argomento di conoscere la vigilanza ed imparziale condotta del nostro giornale. Ma, per non essere in fatto dell'interpellanza nostra all'I. R. Accademia di Venezia intorno al merito dei due progetti Voghera e Visoli, noi crediamo di non aggiungere fele a queste vaghe parole: persuasi che dove si avesse a far senza del progetto Voghera (cioè che difficile fosse il farne un altro, e che, se si volesse, si avrebbe un altro, ma non la prima data partecipazione al pubblico espressioni, nuovi disegni riportandosi precipuamente il generale suffragio. Imperocchè noi reputiamo correre debito alla più detta municipale rappresentanza d'irre a rilento, e giustiziosamente con tutte le sue intelligenze, guardarsi, quando si tratti di far mano ad opere di non lieve momento ed interesse, e quando si debba avere diritto di levare arida la voce e sentenziare di bismio oppio di lode.

Se dunque s'ha creda balzar ogni altro di seggio ed assidersi: architettore delle nuove opere del cremonese cimiero, noi l'invitiamo a rendere dapprima pubblica ragione ciò che egli intende tradurre ad esecuzione, perché l'opinione universale s'interroghi e manifesti; e dove egli fosse per produrre lodevole cosa, noi primi plaudiremmo e grideremo sì faccia, da che noi sia nostro intendimento propugnare opinioni sistematiche o preconcepite, ma quanto è del nostro merito il merito reale ed il bene dell'arte.

no. E sono per la ragione che, riconosciuto al signor Architetto Vincenzo Marchetti il diritto di concepire alla migliore attivazione dell'opera cittadina, ed apprezzando altamente il di lui architettonico laboratorio, indipendentemente da qualunque pretesa di confronto con quello del Veghera, non debba esser da esso affatto si scosti, né quindi vi sia titolo di sorta a istituire parallelismi (dove non si volesse, peraltro, con la sola economia convenienza), avvediamoci il progetto d'ampliamento della sede civica non è minuziosamente, e l'offeriamo adesso ai lettori, e più che ad essi alla considerazione del benemerito Municipio, accetto si faccia in esso maggiore la responsabilità nella scelta di quella che vorrà seguire, e stia sull'avviso contro le appassionate insinuazioni altrui.

Lasciando ora ogni altra parola intorno al merito di quest'opera, poichè dalle unite avole potrà l'architetto lettore agevolmente rilevarlo e studiarne l'insieme, ogni membratura e l'opportunità, noi per la migliore intelligenza ne faremo la particolareggiata descrizione.

E opinione di molti, e i progetti di più rinomati architetti l'avvalorano, che il tempio debba tosto figurare nell'ingresso di un cimitero, quasi ad accennare d'un tratto come quell'edilizio sia sacra cosa e strettamente si leghi alla idea religiosa. Santificato per tal modo l'orrore che la vista delle tombe ingenera; perocchè dalla sconcertante

immagine del nostro disfacimento noi ci solleviamo a quella ricercatrice della risurrezione nella seconda vita:

*Ma il solitario loco ornai e consarsi
Brigione, senza la sua presenza,
Troppo è a mirarsi orrida una tomba.*

Così aveva cantato Ippolito Pindemonte nel suo carne intorno ai *Sepolcri*, ed il giustissimo concetto reputò opportuno di svolgere, descrivendo appunto dal lato di prospetto un cimitero con portico fiancheggiato da due principali ingressi, e nel cui mezzo collocò la sua chiesa.

I due suddetti principali ingressi al Campo Santo laterali alla chiesa, e che distinguono coi numeri 1 e 2, riguardano le nuove strade divergenti che conducono a quella di circinnvallazione che riesce alle diverse parti della città.

5. È la chiesa suntuosissima che serve anche alla collocazione dei monumenti e che comunica altresì coll'interno del cimitero.

6. Pronao avanti il tempio.

7. Stanze per l'abitazione del custode, dalla quale per iscale praticate nel pieno dei muri si ascende ad altra superiore.

8. Locale destinato alle sezioni anatomiche.

9. Sala destinata per l'uso di segreteria ed alla registrazione dei defunti.

10. Sala per medici nell'evenienza di impreviste circostanze.

11. Due cappelle laterali all'altare della chiesa illuminata a lucernari dall'alto ed attorniate a porvi monumenti.

12. Due cappelle laterali al pronao interno in comunicazione al portico.

13. Quattro cappelle angolari principali con cupole mettenli al portico ed agli androni con colonnati.

14. Altre otto cappelle minori senza cupole, due delle quali sono collegate all'edificio dal lato d'ingresso, ed altre quattro legano cogli ambulacri situati nel mezzo delle parti laterali.

15. Grande ingresso che riesce all'emiciclo destinato per religiosi e fanciulli.

16. Emiciclo per la tumulazione dei religiosi e dei fanciulli.

17. Cappella destinata alla tumulazione degli uomini benemeriti della patria, la cui parte superiore torreggiante servirà per collocazione d'una campana, e la sommità per l'attivazione d'un faro da illuminarsi a notte, onde ricordare di lontano il luogo sacro ai defunti.

Nell'altro partito più semplice d'ampliamento che si rileva dal tipo in sezioni separate, la cappella è meno elevata negli emiclii, e sono i colonnati senza gli androni.

18. Due grandi emiclii, la cui area è per la sepoltura comune. L'uno ha poi semipilastri colonnari, e l'altro anche i rispettivi ambulacri.

19. Grandioso viale circondante il Campo Santo, servibile anche per seppellire gli accattolici, e che dal lato della fronte, per mezzo dei ponti praticati sopra il canale d'acqua, guida alle nuove strade dirette ai vari punti della città.

20. Androni con colonnati e sotterranei, come nel progetto Voghera.

L'ossario potrà essere collocato nel mezzo degli emiclii, come pure il locale per riposti gli altri per essere addossato a quella parte del vasto fabbricato che parà più conveniente.

Ciò che vuol essere in questo ben ragionato progetto dell'architetto Vincenzo Marchetti considerato si è con gli abiti religiosamente rispettato le parti già costruite ed incominciate ne suoi lati; perché le opere di cui si ha bisogno non sono di alterazione del già fatto, ma di semplice ampliamento; se quindi esse lasciano poco agio alla fantasia dell'architetto, domandano però molto ingegno e sapere; ciò che andiamo convinti abbia in questo progetto luminosamente dimostrato il Marchetti.

P. A. CERRI.

CIMITERO COMUNALE DELLA R. CITTÀ DI COMO

Il cimitero comunale di Como, di cui si va inoltrando l'erezione secondo il progetto del distinguendo ingegnere-architetto Luigi Terzi, è situato in luogo piuttosto eminente, non troppo lontano dalla città, e fuori al tempo stesso dall'abitato in quella giusta misura da servire come possibile comodità alle parrocchie esterne ed a quelle pure di Ceneriata e di Monto-Olimpio, le quali già erano unite al Comune di Como, che offre ai pietosi visitatori una passeggiata appartata e solinga quale richiede l'animo di chi vuole dare sfogo al dolore; e meditare sulla vita avvenir, facilmente ampievole all'uso, ed occupano uno spazio piuttosto sterile ed infelice, riunisce in sé i principali requisiti che richiedono in argomento. Per quanto si sia studiato sulla topografia dei contorni della città, il collocamento di questo cimitero, sia nei rapporti di comodità, sia in quelli di opportunità, è il più propizio ed almeno la situazione scelta è la meno sventaggiata delle tante ventilate e proposte.

Il fondo è unido come tutti i banchi di terreno di trasporto giacenti al piè d'un monte petroso, i quali ricevono ed assorbono le acque del superior clivo che non possono venire esaurite nel loro seno, ma che scorrendo parte superficialmente, parte fra gli strati immediatamente sovrapposti alla pietra lentamente fluiscono al piano per vie sotteranee. La sola parte più prossima alla strada per la sua depressione e per l'ostacolo posto al libero scolo dall'argine stesso stradale, ritenesse traccia d'acqua stagnante qualche giorno dopo la pioggia. Ma a quel difetto si è ora ovviato coll'alzamento del piano del cimitero per ridurre orizzontale il campo, alzamento che tocca in qualche luogo sino ai quattro metri, dove non giunge la profondità delle tumulazioni.

La prima cappella mortuaria di questo cimitero, che è la più prossima alla cappella centrale verso il mezzodì, venne eretta per accogliere le spoglie mortali del generale Pino, dapprima costruita con pietra di Salsitro di forme tozze e sconce, indi rifatta rialzata a giusta misura i pilastri, e sostituiti alla figura di Viggini più lavorabile e più resistente, e dietro a questa forma quasi spontaneamente appiccate altre cappelle della stessa forma senza preconcetto disegno di generale sistemazione del camposanto.

Il progressivo avanzamento di un'opera che poteva dar lustro ed abbellimento al luogo sacro, svegliò nel Municipio il pensiero di volgere ad una nuda e individuali volontà, e si intrinse a regolare la fabbrica onde avesse a procedere con uniformità di piani e di forma.

Il professore Magistretti, che diede i disegni della prima cappella, fu allora chiamato a proporre per quello di una cappella centrale che riunisse adeguatamente le due ali di portico formate dalla schiera ormai lunga delle cappelle minori mortuarie sorte lateralmente ed equipaggiate dal mezzo, nella quale avesse a collocarsi l'altare per le celesti proporzioni. Il signor Magistretti presentò un concetto di cui il Municipio non sapeva risolversi ad appoggiare la esecuzione. Frattanto l'ingegnere Tatti, negli ozi dei primi mesi dal suo ritorno da Roma, dove era stato a studiare l'arte, e ad ispirarsi sui ruderi degli antichi monumenti, presentò un suo pensiero in proposito che venne passato alle discussioni della Rappresentanza Comunale. Contemporaneamente altro giovane architetto produceva altro progetto. Il Municipio incompetente in argomento, credette bene di consultare il voto dell'Accademia di belle arti in Milano. Il giudizio dell'Accademia, sparsa di reticenze e non motivato, tenne in sospeso le deliberazioni del consesso comunale, onde l'ingegnere Tatti si prevalse della mora, per sviluppare il concetto che voleva più gradito all'Accademia nel modo che credette più armonico, e che riunisce in sé i vantaggi della non interrotta deambulazione e visuale dei portici, e produsse di fretta altri quattro nuovi progetti, varj fra loro, sullo stesso tema, fra i quali il Consesso diede la preferenza a quello che poteva essere adottato ed eseguito, il quale soddisfacendo alle esigenze dell'arte in quanto all'insieme, ed alle sue parti, forma centro bastantemente monumentale e gradevole all'occhio porticato, reso ancor più umido ed armonico per le altre otto cupole minori usate sullo stesso stile che devono intonare la nonultrona delle linee generali dei portici, due dei quali già sorgono sulla fronte.

L'area del camposanto che era data da sistema e adomare (lasciando per ora a parte la porzione posteriormente aggiunta a mezzodì verso S. Rocco, per pur supplire alla ristrettezza del primo recinto) presentava, per ordini un buon progetto, due principali difficoltà. Era la prima la soverchia sua lunghezza di metri 282 in rapporto alla sua larghezza di soli metri 50. La seconda la sua derività nel senso massimo della sua stessa lunghezza, per cui paragonando i punti di massima differenza da sud-ovest a nord-est, si manifestava un salto mentraneo che di metri 5,50. Credette l'autore di avviare al primo difetto dividendo l'area in tre campi non due portici trasversali, i quali senza guastare l'unità del concetto, concedono un più ampio giro alla deambulazione, e maggiore estensione al collocamento delle la-

pidi e dei monumenti funerari. Ora si attende all'opera del campo intermedio di figura rettangolare lungo metri 161, largo metri 60, il quale comprenderà 118 celle mortuarie oltre il tempio o cappella centrale con cupola del diametro di metri 9,00, oltre quattro cappelle angolari maggiori pure con cupola del diametro di metri 5,40 ed oltre due peristili a colonne per comunicazione del campo centrale coi campi laterali da ridursi in progresso di tempo. Questi di forma quasi perfettamente quadrati con cupola agli angoli, da quattro peristili a colonne nel mezzo di ciascun lato e da n. 100 cappelle mortuarie. Così l'insieme dell'edificio ad opera finita avrà una deambulazione di portici di metri 760 con n. 218 cappelle minori, otto maggiori, otto peristili a colonne, un tempio o cappella centrale, due casini, l'uno per abitazione del custode, e l'altro per l'esposizione dei cadaveri sconosciuti, per le autopsie e per la cura degli infirmati e degli ammalati, ed un'ampia cancellata con gradinata all'ingresso, suddivisa da sei colonnette a linee funerarie con ingegnere di ferro, sulle cui fronti potranno scolpirsi alcuni dei moti significativi ed istruttivi di cui tanto abbondano le sacre pagine, e che qualche erudito sacerdote potrebbe suggerire.

Restava da superare l'altra difficoltà locale, quella del pendio del piano del cimitero, difficoltà resa ancora più grave dall'inipendio delle cappelle già costruite nella parte più elevata del residuo senza riferimento almeno ad un progetto qualunque di sistemazione generale del camposanto. Due disegni vennero dall'ingegnere Tatti prodotti al Municipio. Assecondava il primo con qualche lieve modificazione il naturale andamento del suolo, sicché il lato verso strada restava desso più depressa di quello verso monte di circa tre metri, e le ali trasversali di congiunzione salivano a più risalti suddivisi da gradinate con frontespizi l'un sull'altro rialzanti, e il piano del campo restava disposto in un solo regolare pendio verso strada. Oltre ad un certo effetto prospettico, massime veduto a livello inferiore come era dalla piazzetta proposta dinanzi l'ingresso, quel progetto avrebbe portato un dispendio minore.

L'altro progetto rialzava di tre metri la soglia d'ingresso, e portava con sé l'adattamento della strada esterna; e per sopprimere in qualche modo alla mancanza di materie di ricupimento conservando le cappelle già costruite, ridurre il campo orizzontale, ne abbassava il piano sotto le cappelle stesse verso monte di oltre un metro per rialzarlo d'altrettanto nella parte più depressa. La differenza risultante tra il pavimento delle cappelle (che doveva girare sotto il suo livello per tutta l'ampiezza del cimitero) ed il piazzale o campo comune veniva raggiunta con tante gradinate ampie e simmetriche protendenti nel campo stesso all'infuori di un marciapiede o spalto rialzato servibile per sepolcri individuali, nelle cui pareti verdi esse dovevano presentarsi alle speculazioni dove scollarsi il nome, l'età, la paternità e l'epoca della morte dei defunti erano collocati. Questo disegno semplice nel concetto e spontaneo nello sviluppo ebbe la preferenza, ed è quello rappresentato dalla Tavola qui unita alla cui effettuazione da quattro anni fervorosamente si lavora. L'architetto oltre le relazioni generali di misure e la irregolarità di piano del terreno, aveva altri elementi invariabilmente determinati nella soluzione del suo problema, ed erano la forma e le dimensioni delle cappelle già costruite nel lato sotto il monte in numero di oltre quaranta.

Il piano del cimitero tanto del campo principale quanto dei due secondari laterali, secondo il pensiero dell'autore del progetto, dovrà essere diviso in regolari scompartimenti con vialetti a sabbia. A norma della capacità di ciascun scompartimento dovranno disporvi tanti dadi di granito con numeri e lettere progressive, i quali dovranno corrispondere al fosse regolarmente escavate in linea e ad eguali distanze, e porteranno altrettante piccole croci di ferro sulle quali si avrà a scrivere in buona vernice il nome, l'età e la data della morte del defunto immediatamente soccolato per cura del Municipio, che si rimborserà delle spese mediante un tenue tributo ai dolenti che non sieno affatto miserabili. La presenza di un custode in sito non deve lasciar dubbio di furto delle croci summenzionate. Così al disotterranee delle ossa più del decennio si potrà con ordine e precisione la provvidenza sia col mezzo della leggenda sulla croce, sia col mezzo della lettera e del numero incisi sul dado indicanti lo scompartimento del campo ed il progresso delle tumulazioni i quali avranno riferimento ad appositi registri.

Al centro di ogni scompartimento dovrà erigersi una colonna di pietra sotto la invocazione di un santo, la quale servirà a denominare lo scompartimento stesso; ed il viale di mezzo dalla cancellata alla cappella laterale sarà ornato con due file di cipressi sempre verdi, fra i quali potranno sorgere dei monumenti isolati che nella loro varietà aggraveranno decoro al luogo sacro.

All'ingiro poi del gran sotterraneo sotto la cappella centrale destinata a servire come di depositario generale od archivio dei resti dei trapassati, si dovranno indi (sempre secondo il pensiero lodevole dell'autore del progetto) formare tante suddivisioni in pietra, quasi altrettanti scaffali, disposti in ordine progressivo degli anni, dove si avranno a collocare entro apposite caselle le ossa non usate che vengono levate dal campo per far luogo a nuovi depositi dopo il decennio, in ordine cronologico col sussidio della leggenda e dei registri sovraccennati. Separate con questo mezzo le spoglie mortali, potrebbero i posteri anche più nei lontani secoli riconoscere e venerare le reliquie dei loro padri. Apposita lampada pendente nel mezzo del volto continuamente alimentata, simbolo della immortalità, dovrebbe senza interruzione illuminare il recinto.


A maggior decoro di questo cimitero, è nel desiderio dell'autore del progetto, non che di parecchi cittadini, che sia finalmente adottato il piano di un viale che vi serva d'accesso principale e diretto dal sobborgo di S. Rocco. Il proposto viale con doppio marciapiede fiancheggiato da cipressi dovrebbe aprirsi essere munito da cancelli con edicole e statue allusive, ed a guisa appunto di quello che antecede il cimitero di Brescia, dove si dovrebbe adornare di cippi marmorei ricordanti gli illustri Comuni delle scorse età, e non sarebbero pochi.

Gli ambienti sotterranei per i sepolcri di famiglia sono ricavati nelle fondamenta delle cappelle minori di figura quadrata, aventi metri 2, 10 per lato, d'una profondità maggiore o minore a seconda dell'altezza alla quale nelle diverse località si dovettero spingere i piedi della fabbrica e coperti di volta, né nel mezzo corrispondentemente al pavimento della superiore deambulazione è aperto un foro chiu- dibile con due lastre di pietra per calarvi le bare. Ad eliminare gli inconvenienti che accadono nelle inumazioni in questi sepolcri, dovrebbero tali celle sotterranee, come suggerisce l'autore del progetto, essere regolarmente suddivise non mano che vi si calano le bare con murature in modo da lasciare uno spazio intermedio tale che un uomo scendendosi possa manovrare i feretri che gli sarebbero calati dal foro superiore; dovrebbero cioè le bare essere di mano in mano collocate in ordine cronologico prima alla destra poi alla sinistra del sepolcro contro le pareti di suddivisione delle varie celle, indi non mano murate per dinanzi introducendo nella muratura una pietra liscia nella quale fosse scolpito il nome, l'età, la paternità e l'epoca della morte del defunto, e coperte da ultimo sia con lastroni di pietra tirando collo stacco la perfetta commettitura dei pezzi, sia con voltelle di mattoni. Lo sfondato posteriore che corrisponde precisamente sotto lo spazio destinato alla collocazione dei superiori monumenti potrebbe riservarsi per deposito di fanciulli, come che nella sua larghezza insufficiente per la statura d'uno fatto, da pur murarsi e coprirsi ermeticamente come gli altri. Disposte con tal ordine le tumulazioni, potrebbero anche le celle di minor profondità, quali sono quelle contro il monte, aprirsi almeno quindici cadaveri ordinatamente, convenientemente, e diessi pure religiosamente collocati, verrebbe tolta ogni indecenza e sarebbero rese più difficili le moltiplici cause di dispendio. I consueti depositi di sepolcri per le tumulazioni sotto gli spalti, le quali non sono fatte che per capire da quattro ai sei feretri l'uno all'altro sovrapposti. Ognuno d'essi cioè dovrebbe essere separato dal sottoposto mediante voltella di mattoni da impostarsi nei muri laterali.


Dacché poi il marciapiede o spalto interno permette una comoda e non interrotta deambulazione per di fuori all'ingiro delle cappelle, proporrà l'autore del progetto che si dimandasse una circolare ai proprietari delle cappelle stesse invitandoli a murare l'arco verso il marciapiede di un parapetto o piccolo cancello di ferro arabile, costruito sotto uniforme disegno, alto un metro e mezzo, ad impedire che il pubblico si accosti di troppo ai monumenti, li insudici o li guasti, senza per questo togliere ai pietosi visitatori di quell'asilo degli estinti di potersi ammirare. Il custode avrebbe le chiavi dei cancelli, e potrebbe aprirli sopra richiesta accompagnando i dolenti; né giorni solenni poi potrebbero schiudersi al pubblico dei sepolcri a numero l'arco verso il marciapiede di una sorveglianza. Questa misura tenderebbe non solo alla conservazione dei lavori d'arte esistenti, ma a promuovere erigendo lo zelo dei ricchi a moltiplicarli procurando opere di pregiati scultori nella sicurezza della loro indennità.

P. A.


Prospetto del Palazzo, nuovo ed. di nuovo conosciuta al pubblico, nel 1712, dall'ing. in capo. L. Rossi



Prospetto dell'attacco, e della principale del palazzo nuovo.



Longitudinal section of the cathedral of St. Peter and St. Paul, showing the interior of the choir and the apse.




Interior

St. Peter and St. Paul

St. Peter and St. Paul

avanti del vestibolo, che segue

dalla sala d'attesa in




Capitolo 10


Fig. 10. Veduta della facciata

10


Massa maggiore della Chiesa S. Agostino di Casanova






Planta




Di G. Enghelms 1811





in parte già costruito sul disegno del Prof. L. Tagliari, col progetto d'ampliamento mediante emiccoli e ampliamenti della parione della chiesa e degli ingressi.


Casa imperiale in Lambaengue



Plano di

Plano di

Plano di




Sequela della Casa Tarapoteo in La Altagracia con il giardino



Sequela della Casa Tarapoteo in La Altagracia con la pianta del giardino








la chiesa



la chiesa



l'altare

8 quadrato e cavellato d'argento

99 l'altare

10 la sua pol. centrale

11 l'altare maggiore


per la piazza
per gli altri

di Cenci

di Cenci



document of the temple of the goddess of the sun
by the artist *from the temple of the goddess of the sun*




from the temple of the goddess of the sun

from the temple of the goddess of the sun



from the temple of the goddess of the sun


from the temple of the goddess of the sun

from the temple of the goddess of the sun



*A perspective view of the
 of the building*





PROGETTO DEL CAMPO SANTO

PROPOSTO PER LA CITTÀ DI MILANO

DALL'ARCHITETTO GIUSEPPE PAVESI.

Relativamente a quanto venne esposto in questo nostro giornale (vedi pag. 537 e seguito) sull'importanza e necessità di un Cimitero degno della cospicua città di Milano, sia per l'opportuna disposizione dei sepolcri e monumenti; sia per essere tale fabbrica una sorgente di lavoro agli Artisti e di progresso delle Arti Belle, ci è grato poter far conoscere il magnifico progetto dell'Architetto Giuseppe Pavese presentato al Municipio di Milano in occasione del concorso apertosi col Programma 28 Giugno 1858.

Questo progetto non è stato sottoposto al giudizio delle Commissioni delegate per la scelta del migliore fra i presentati, perchè trovatosi dal Municipio eccedente nella spesa stabilita.

Dimostrare che era stata poco ragionevole la determinazione della suddetta Autorità, non occorre, giacchè in qualsivoglia caso, era obbligo dichiarare in quel manifesto, ritenersi escluso ogni progetto oltrepassante la spesa da esso fissata, sebbene il grado di merito ne richiedesse la scelta. Non era da pretendersi dal Municipio l'erezione di un Campo-Santo degno dell'Illustre Milano con una spesa non maggiore di *L.* 1,500,000 mentre per que' di Verona e Brescia che allora si costruivano, spendevansi, pel primo *L.* 2,154,000, pel secondo *L.* 1,500,000 e più.

Perciò il concorrente non soffrendo di trovarsi angustiato da limiti sì angustiosi, alieno di esporre finzioni, interrogò più il suo genio sul modo di formarlo, che il programma, poichè pensava dover il monumento crearsi in guisa da poter vivere degnamente a fianco delle altre celebrità edilizie di Milano.

Peccava d'altro errore il programma, e fu il prescrivere un'area irregolare, imponendo che l'ampiezza dello spazio d'assegnarsi al nuovo Cimitero dovesse essere la possibile maggiore nella data area, ecc.

Non è forse questo il modo di legare il pensiero e il genio dell'Architetto, quasi che urgente il bisogno si sforzasse di adattare un cospicuo monumento al terreno? Quell'Autorità nel chiamare gli Artisti ad occuparsi di questo lavoro, doveva riflettere che simili monumenti s'innalzano anche perchè rivelino alla posterità la grandezza degli Artisti, il grado di progresso in quell'arte, e lo stato di civiltà di un'epoca; invece di sacrificare alla semplice figura del terreno il merito e la magnificenza di quell'artistica produzione.

Siccome il progetto dell'A. Pavese che qui dassi, che ci spinge limitato alla scenografia, quantunque sufficiente alla principale sua esposizione, reputasi il migliore fra i quattro da lui tracciati, che insieme agli altri non furono considerati nè dalla Commissione che pubblicò il concorso, nè da quella delle Belle Arti delegata per la scelta, così la Redazione del nostro Giornale, animata da quegli intenti che fruttano gloria ed utile a questo paese, lo pubblica onde far onore all'autore e beneficio al paese, ove fosse per adottarlo. Difatti ritenersi un Cimitero l'unico luogo (per noi forse avari per quelli che furono) il quale ravvivi la memoria degli uomini illustri e benemeriti alla Patria per virtù, per carità cittadina, o la assegna ad essi quasi il grado di gloria meritato; il luogo dove gli amici non rade volte, sciogliendosi avanti quei marai tutti i più vivi sentimenti che per l'affezione, la venerazione al defunto nascono ad essi nel cuore, provano il dolce contento di aver con quelli favellato; il luogo in cui la gioventù che vi si trattiene, scossa dall'esempio, può animarsi ad emulare i grandi, i virtuosi estinti. È utile la erezione di una bella necropoli anche alla numerosa schiera di distinti artisti che aspettano pane e lavoro; giacchè finirebbe da questa costruzione l'opportunità di eccitarli a produrre quanto di meglio sa creare il loro genio, formando così una collezione di Belle Arti la quale innalzerebbe qui la fama artistica a quell'altezza cui fuora nessun altro popolo del contemporaneo è giunto, allora sol toccata nell'antichità dapprima dagli Etruschi, poi dai Greci, indi dai Romani.

Siccome è scopo principal di questo giornale far conoscere il merito delle principali opere; perciò palesa anche quella che ideava il Pavese per Cimitero di questa città, cui fra' presentati al concorso municipale si deve una lode speciale, mentre agli altri presso a poco posui attribuire quel merito che convienisi ai molti eretti anche di recente in varie città d'Italia, i quali, benchè lodevoli, non molto differiscono l'uno dall'altro, e par quasi l'uno formulato sull'altro e tutti son combinati egualmente,

con portici e colonnati, arcate ed intercolonnj: Architettura tante volte riprodotta: il che può ognuno verificare visitandoli. Laddove in quello creato da Giuseppe Pavese vedesi il soggetto rilevato nella grandezza dei sentimenti che devono nascere nell'animo di chi lo contempla, cioè esprime il misterioso potere della sacra Fede sull'umanità, la santa venerazione ai trapassati.

Gli slanci di fantasia nati all'Autore dopo d'aver meditato sul grande scopo di un Cimitero per l'Illustre città di Milano, così l'agitavano che delineava il monumento in modo che sorti con novità di pianta e produce un magico effetto colle sue elevazioni colossali e ben armonizzate nelle loro variazioni, sempre analoghe ed armoniche col soggetto, e semplici pel giudizio risalto dei monumenti. Egli dispose ogni cosa con tal ordine, che provide e coordinò tutte le parti all'ufficio del fabbricato, come lo mostra il portico grandioso atto alla collocazione dei monumenti d'ogni dimensione, lo sterco, ove opportunamente sono poste lapidi per coloro che non pmo sostenere la spesa di una decorazione maggiore. Nel gran Campo Santo sono disposti pure isolatamente degli stereobati su cui innalzare monumenti di ricordo, ciò che produce un assai bell'effetto pel contrapposto fra loro. Parimenti grandioso è lo spazio o piazza chiusa da cancellata, adorna da portici, che precede il gran campo de' sepolcri, la quale forma un ampio ingresso, comodo pel numeroso popolo che, specialmente in certe solennità, visita i tumuli sacri.

Tale spazio da sé offresi opportuno per collocarvi il feretro, specialmente quando viene accompagnato da numerosi stuoli di amici e devoti, che ivi trattienesi per assistere all'orazione funebre. Serve di maestoso ingresso al tempio ed è collocato opportunamente tanto per l'interno che per l'esterno del Cimitero, potendo così i devoti visitare la Chiesa senz'essere costretti a calcare il campo de' sepolcri, ed accedere a tutti i locali componenti il fabbricato. Finalmente sotto tale portico, che è vestibolo a tutto l'edificio, venne giudiziosamente dall'Autore stabilita la collocazione del gran catalogo degli estinti, consistente in tavole appese alle pareti, con che ognuno senza essere obbligato ricorrere al custode dell'edificio, e soltanto col nome del defunto che in quelle si trova, prestamente può rinvenire il posto ove riposa il prediletto, l'estinto cercato.

Chi poi ha sott'occhio anche gli altri tre disegni, sarebbe d'opinione che a questo suddescripto progetto, in luogo dell'ingresso del Cimitero chiuso da cancellata, fosse applicato l'ingresso ideato dallo stesso Autore in altro dei suoi progetti, cioè quello d'un sontuoso vestibolo a quattro colossali cariatidi, portanti vasi cinerari ed altre figure allusive sopra l'attico, ritenendo esser questo ingresso il più maestoso ed il più atto ad esprimere il soggetto. Sarebbe pertanto desiderabile che l'Autore mentre pone sul tappeto questo importante argomento d'interesse patrio, ci avesse a fornire di un'cenografia per la necessaria dimostrazione dell'interno di tutti i locali componenti il di lui progetto, per dimostrare il modo d'ampliamento del detto Cimitero, non che di un'altra tavola scenografica in cui fosse introdotto l'acconciato ingresso, onde meglio mettere in luce quel di questi più convenga. Ci gode l'animo che su questo argomento importante l'Accademia fisio medica in una sua tornata abbia esposto di quale necessità sia per la bella Milano l'istituzione di un Cimitero (*).

Francesco Viganò

Seguiremo più d'avvicino nella parziale descrizione di tutte le diverse parti di questo monumento le parole dell'Autore del progetto.

(*) Francesco Viganò nel 1841 pubblicava un libro che porta per titolo: *La vera Città per il popolo negli stabilimenti di beneficenza secondo i bisogni di questo tempo*, in cui parlando ancora de' cimiteri cogliendo appunto l'occasione dell'avviso di concorso per un disegno di casa, pubblicato dal Municipio, espone i gravi abusi che allora v'erano e vi son forse anzi tuttora in parte nel seppellire i morti, proponendo delle riforme e specialmente una confederata religiosa detta dei Fratelli di Tobia, che avesse ad aver cura degli estinti, cominciando dal luogo di lor morte fino a quello di lor perpetua eterna dimora.

DESCRIZIONE DI DETTO PROGETTO RAPPRESENTATO SCENOGRAFICAMENTE
COLLA TAVOLA UNITA A QUESTO FASCICOLO.

L'autore, premesso l'esame in luogo di tutti i principali Cimiteri e segnatamente quelli d'Italia, per rilevarne tanto i loro pregi che i difetti, e perchè nel suo componimento del nuovo Cimitero di Milano non avesse a cadere involontariamente nel plagio, e dopo avere fatti gli opportuni studj comparativi, si pose a sviluppare alcuni di lui progetti, procurando attenersi più che gli fosse possibile al programma di concorso della Congregazione Municipale di Milano del 28 Giugno 1838; e ridurre le di lui idee nella forma dell'area data, stabilendo quindi che l'ingresso principale al Cimitero avesse luogo dalla parte della città, ed in prospetto alla strada provinciale Valassina. Perciò all'estremo punto dell'area verso la città vi dispose un viale fornito di piante allusivo al soggetto, il quale abbia ad avviare il visitatore che vien dalla città al Cimitero; ottenendo altresì che il principale prospetto del fabbricato si presenti nel migliore suo effetto visuale verso la succitata strada Valassina.

Per raggiungere più possibilmente gli intenti del programma, cioè che l'ampiezza dello spazio d'assegnarsi al nuovo Cimitero dovesse essere la possibilmente maggiore nella data area, trovò l'autore che la forma di un grande rettangolo o di un gran semicerchio sarebbe stata quella che meglio si sarebbe prestata, ma non però la più conveniente per l'eleganza, né la più analoga al soggetto, giacchè quella che meglio conviene non occuperebbe la maggiore possibile ampiezza dell'area data. Per cui oscillando l'autore se dovesse attenersi piuttosto alla severa prescrizione del programma che a quella forma che meglio trovava conveniente al miglior effetto del suo componimento architettonico più adatto al soggetto, si decise sviluppare il suo pensiero su quattro vasi scenografici, lasciando così alla saggezza della Commissione delegata per l'esame dei progetti che sarebbero presentati al Concorso, il determinare meglio, qual delle sue forme pianimetriche convenisse.

Si omette la descrizione data dall'autore delle tre scenografie costituenti tre dei progetti da lui presentati, e soltanto si fa conoscere il quarto, cioè quello che secondo il giudizio del medesimo sarebbe il migliore per l'elegante pianta.

Esso si compone di un gran rettangolo con tre semicerchi pel campo delle sepolture, e di altro rettangolo anteriore quale piazza, verso la strada Valassina, chiuso da grande cancellata, sostenuta da pilastri portanti colossali figure in alto di pregiera, con vasi cinerari. — Il semicerchio di fronte al tempio è destinato per la tumultuazione dei bambini.

L'ampiezza complessiva di questo Cimitero è di metri quad. 63956, ed è quello dei quattro progetti che importerebbe la minore spesa, che sarebbe soltanto di un milione e mezzo.

I due corpi di fabbricato che formano i due lati della piazza comprendono il Funerario, ossia due Rotonde per la collocazione delle statue e d'altre memorie ad onore degli uomini illustri e de' benemeriti della patria; non che tutti i locali necessary ad un Cimitero, cioè: le abitazioni del custode e degli inservienti; del cappellano, o corporazione religiosa, del sagrista addetti all'oratorio; del medico ed assistente e di due infermieri per la guardia delle camere mortuarie, che varie ne tiene ove porre gli estinti separatamente per quel tempo che occorre avanti il seppellimento; onde togliere il gravissimo inconveniente già verificatosi, che riavendosi a vita qualche creduto estinto, non abbia a trovarsi fra cadaveri, ma in luogo da non prodargli alcun spavento. — Pure contiene diverse camere per le sezioni anatomiche, pel laboratorio, per le preparazioni dei pezzi, il gabinetto patologico ed altri locali di servizio.

Questa parte del fabbricato mediante il suo Peristilio o portico, somministra comodità grande al pubblico che visita il Campo-Santo ed il Tempio, e ciò senza entrare negli spazi delle sepolture e del portico riservato pei monumenti, al quale non deve accedere senza il custode del fabbricato.

Questo peristilio è destinato ancora alla collocazione delle tabelle ossia catalogo de' trapassati, onde chi visita il cimitero possa a suo talento e colla massima facilità e prestezza, senza ricorrere al custode, rilevare le sepolture d'ogni trapassato. — Un grande spazio o piazza che antecede il Tempio, credesi dall'autore indispensabile, massime nei casi d'affollamento di popolo, il quale senza di esso sarebbe obbligato a camminare nel campo de' sepolcri. — Non è poi meno necessario questo spazio onde collocarvi il feretro al suo arrivare nel Cimitero, specialmente quando trattasi di estinti benemeriti, accompagnati da numerose persone d'ogni grado che si trattengono ad assistere all'ultima orazione funebre. — Tale piazza poi dà il più magnifico aspetto all'edificio e supplisce in certo modo alla mancanza di un grandioso viale di prospetto al medesimo, non possibile ad ottenersi, dovendo stare nella località assegnata dal programma di concorso.

Il portico che conduce al tempio continua in tutto il resto del fabbricato, ed è per così dire il tema principale del soggetto e di tutto il componimento architettonico: quindi costituisce il gran recinto del Cimitero, accessibile soltanto nell'interno, come venne ancor disposto dallo stesso programma. Egli è di larghezza metri 7,50 e di altezza metri 11, avendo aperture quadrate verso del gran campo di metri 5,40 larghezza per metri 7,20 altezza, oltre ai lucernari delle volte: per cui non vi può essere dubbio sulla massima ventilazione e luce. — Posa su di stereobate che lo eleva dallo spa-

nato all'effetto di ottenere la maggior possibile gradiosità, e di poter avere in questo basamento il luogo ove porre le lapidi a comodo di chi non è in grado di sostenere la spesa d'un monumento. S'ha il vantaggio con tale basamento di tener difesi i monumenti dai passeggeri nel sottoposto marciapiedi, senza ricorrere ai cancelli, che sono d'altronde d'ingombro alla vista dei monumenti collocati in esso portico.

Esso è alternato di edicole per meglio provvedere ad ogni classe di sepoltura e monumenti, le quali poi sono indispensabili per ottenere un contrapposto nel componimento architettonico ed evitare la monotonia che certamente presenterebbe un continuato portico, per quanto giudiziosamente sapiassi introdurre varietà di piani nell'ordine.

In quanto al carattere dell'architettura dell'edificio, l'autore volle principalmente attenersi ad uno stile semplice ma grandioso più che gli fosse possibile, essendosi curato dargli il carattere del soggetto. Lo stile gotico e qualunque altro elegante ordine non poteva essere applicato colla spesa eccessivamente limitata dal programma di concorso. Ma fatta astrazione da tale circostanza, e malgrado l'ammirazione dell'autore pel cimitero di Pisa, che ha scopo non identico a quello del nostro Cimitero, non raccogliendo il Campo-santo di Pisa che pochi monumenti scultorici e dipinti, però di somma importanza sotto l'aspetto dell'arte, al qual giova assai il contrapposto di un'elegante e ricchissima architettura come sarebbe il gotico; non troverebbe l'architetto Pavesi opportuna l'applicazione di questo ordine, nè d'altro molto elegante pei nostri Cimiteri, essendo d'opinione in primo luogo che quest'edificio debba ispirare lutto e non lusso, ed essere necessario uno spazio per la collocazione di monumenti nel maggior numero possibile, occorrendo perciò dei piani, e quindi dell'architettura semplice per dar luogo ai monumenti, il cui ornato già per sé della massima eleganza faccia contrapposto colla semplicità dell'architettura componente l'edificio, ed è finalmente logico che l'astuccio del gioiello non abbia a trovarsi più ricco ed elegante dell'oggetto che racchiude, come la corteccia non è più delicata del frutto che contiene.

La situazione del Tempio riguardo agli uffici funebri era pure argomento di somma importanza. — Perchè, collocato nel bel mezzo del Campo Santo, certo sarebbe stato il meglio nei rapporti architettonici, come nel caso d'alcune solennità, per esempio, alla commemorazione dei defunti, quando migliaia di persone occupano tutto il gran campo delle sepolture, e quindi circondano il Tempio, preganti iddio per gli estinti. — Bisogna vederlo in pratica questo religioso conveniutissimo spettacolo, per farcene un'idea!

Perciò l'autore su questa importantissima destinazione ha voluto nei suoi quattro progetti variare, allo scopo di presentare ogni caso al giudizio della Commissione. Ma considerando finalmente che i visitatori del Cimitero e quelli che dovrebbero ivi funzionare sarebbero esposti nell'inverno alle intemperie, quando il Tempio venisse collocato nel mezzo del Campo Santo, ed al lato opposto dell'ingresso del medesimo, si decise per la più opportuna situazione in complesso, e pel comodo pubblico, a situare il Tempio di fronte all'ingresso principale dell'edificio, ed a cavaliere del portico che divide la piazza dal gran campo delle sepolture.

Nell'interno del Tempio è disposto l'altare per la celebrazione della santa messa, sul quale dovesi innalzare un monumento colossale rappresentante la Pietà. — Nel mezzo del piano del medesimo sorgerà una specie di sarcofago traforato che lasci vedere il sottoposto sotterraneo o Cripta, nel quale saranno collocati in bell'ordine gli avanzi dei trapassati. — Il detto sarcofago verrà decorato da molti candelabri sempre accesi, testimonianza perenne di pietà dei devoti visitatori. Ai due lati del Tempio saranno situati dei banchi per le corporazioni e confraternite religiose che ivi si recano ad ufficiare.

Il campanile per l'invito alla preghiera ed alle funzioni, venne dall'autore disposto nel centro del Campo Santo per dare buon effetto all'intero edificio. — Avrà una campana soltanto, ma assai grossa, con suono distinto ed adatto al luogo; ciò si otterrà mediante la composizione del metallo. — Porterà l'orologio. — Questa gran torre servir deve altresì come Faro del sacro luogo, onde ad essa in volta vedesi la camera contenente una gran face chiusa dall'invetriata, in modo da rendere di notte il maggior possibile splendore. — E questa gran fiamma si dovrà tenerla perpetuamente accesa quale simbolo della Fede. — Il sotterraneo di questa torre servirà d'Ossario, ove provisoriamente poseranno gli avanzi dei trapassati che potrebbero rinvenirsi nel praticare le nuove fosse, e ciò intanto che con opportuna cerimonia vengano trasportati nella Cripta sotto il Tempio.

Per indicare i sepolcri finora si praticarono delle croci, ma nei Cimiteri moderni si segnano con una specie di termine o piccol cippo di pietra, portante un numero e null'altro, come si nominano in Siberia gli esiliati. — Quest'innovazione è economica, ma non è giusta né adatta alla gran legge che tutti gli uomini sono figli di Dio, perchè toglie ai dolenti superstiti il modo di sfogare i loro affetti e dolori con qualche segno affettuoso sulla tomba dell'estinto; può esser santo anco il povero, e dei ricchi e dei miseri si ha da venerar la memoria; non soltanto il ricco deve ottenere una parola di memoria per le di lui virtù. Su questo argomento si chiama l'attenzione dell'Autorità onde meglio si provveda.

L'Autore.



L. F. T. 1840

L. F. T. 1840


L. F. T. 1840

Università di Torino
Università di Torino


A CAMILLO YACANI

A Torino, nel 1840

*Disegno del progetto della Chiesa dedicata alla S. Vergine della Spe. in
alla città di Ancona marittima*



Regatta per la traversata della Marea di Brindisi, alla
 si vengono delle spesse e di tutta la, e così muniti



Arch. di Brindisi e mare

Spaccato longitudinale del tempio per la chiesa dedicata alla S. Trinità, della città di
 nella città di S. Vito, in Italia



PROGETTO SULLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA DOGANA GENERALE

IN MILANO

DELL'INGEGNERE ARCHITETTO LUIGI TATTI.

Stimabilissimo signor Saldini

Ella mi chiede un cenno d'illustrazione del mio progetto della Dogana per Milano di cui volle fregiare il suo pregiato Giornale dell'Ingegnere ed Architetto, ed io non saprei come meglio corrispondervi che col trasmetterle la relazione che venne unita al Progetto stesso per l'ome dell'Autorità Governativa a cui fu sottoposto nello scorso anno. Solo mi corre debito di soggiungerle che tale Progetto compilato ad insinuazione di alcuni dei principali negozianti della città che sentono vivissimamente il bisogno che sia finalmente provvisto alla erezione di uno stabilimento che loro permetta di far tradurre e fermare sulla piazza le merci che ora per mancanza di magazzini negli attuali emporii di Finanza sono costretti a lasciar giacenti ne' porti marittimi, e ad eccitamento dello zelantissimo sig. Intendente Cavaliere Gustavo Klucky, venne presentato agli Aulici Dicasteri dal sig. Cavaliere Luigi Trezza di Verona, ardito e generoso imprenditore di opere pubbliche con offerta della sua effettuazione a condizioni assai vantaggiose al Regio Erario, su di che si attendono tuttora le superiori risoluzioni.

Mi creda intanto colla debita considerazione
Rovereto 20 Novembre 1834.

Distintissimo servitore
Arch. Ing. LUIGI TATTI

ARTICOLO 1.° — SITUAZIONE.

Nel procedere alla scelta del sito dove collocare il grande edificio due cose principalmente dovevano aversi di mira: il servizio cioè del commercio esterno, e la comodità dei cittadini che nel commercio stesso hanno interesse. Erano a conciliarsi questi due fini in modo che quel poco di disagio che potesse sentirne uno ridondasse di vantaggio all'altro, onde ottenere se non la più perfetta, almeno la migliore possibile soluzione del problema.

Il commercio esterno sia d'importazione, sia di transito, sia di esportazione, arriva a parte da Milano da e per diverse direzioni e con diversi mezzi di trasporto: vi fa capo cioè da Trieste e dall'Italia centrale col mezzo della navigazione del Po, di cui il Lloyd seppe con tanto vantaggio impedirsi, con quello della strada ferrata Lombardo-Veneta, e con quello delle strade comuni Veneta e Romana; da Genova col mezzo della strada comune di Pavia; da Francia e da Svizzera per le strade comuni di Buffalora e di Sesto Calende e per la via ferrata di Como. Ma il mercato di Trieste per il prezzo minimo a cui ha potuto ridurre la sua tariffa per la via fluviale già sapeva di lunga mano la concorrenza delle altre linee, e già a quest'ora che pur non sono regolarmente attivate le corse dei battelli, una metà quasi della massa delle merci che pervengono a Milano vi arrivano per via d'acqua rimontando il canale di Pavia con appositi barconi di ferro. Anzi è a prevedersi che tale strada sarà in avvenire per estendere le sue operazioni quando potrà spingere la navigazione non interrotta sino alle estremità settentrionali dei laghi Maggiore e di Como, ed a portare a più della metà del totale (avuto riguardo al solo peso e volume) la massa delle merci che sarà per giungere in Dogana. Ciò posto, ne nasceva evidentemente il bisogno di aver riguardo speciale nella scelta del sito a questo servizio; il bisogno cioè di collocare il nuovo edificio presso il naviglio, anzi presso quella parte del medesimo che è navigabile coi barconi del Po, di maggiori dimensioni che non sono quelli che scendono dai laghi. Ora ostando alla manovra di detti barconi per farli rimontare la Fossa interna i varj impedimenti di brusche risvolte, massime quella al ponte degli Olocati, e di conche troppo piccole, era giuocoforza di scegliere il tratto percorso dal naviglio dal detto risvolto al Ponte degli Olocati fino al bastione di Porta Ticinese, e di abbandonare ogni idea di collocarlo in altra parte della città per procurare maggior comodo ai cittadini ed alle strade ferrate, come erasi da principio ideato.

Quivi tre località si presentavano alla mente del progettante; vale a dire lo spazio a destra del naviglio che si trova pressoché sgombro di fabbricati di qualche rilevanza, il sito dove è ora la sostrà di Varenna da ampliarsi coll'aggiunta di tutta l'area occorrente sia al di sopra che al di sotto, e finalmente lo spazio superiore presso la Chiesa di S. Maria della Vittoria.

Al primo partito che pur sorride a tutta prima dal lato economico del minor costo dell'area fanno obice grandissimi: 1.° la grande diversità di livello in relazione al Ponte dei Fajò da cui si accenderebbe per portarsi dalla città, inalterabile nel suo piano per la necessità di navigazione della sottoposta Fossa interna; 2.° la depressione naturale del fondo soggetto alle irrigazioni che ne rende unida l'aria con probabile danno delle merci; 3.° la difficoltà d'accesso tanto da Porta Ticinese al quale dovrebbe provvedersi con prolungamento della via bassa sotto il bastione e con ponte girevole sul Naviglio, quanto dal Ponte dei Fajò da cui non potrebbe aver luogo senza la demolizione dei varj casuggini di qualche valore che sono fra il Borgo di S. Calocero ed il Naviglio fin contro lo Stabilimento dei Sordo-muti; sicché la sperata economia verrebbe a scomparire del tutto, restando benché in parte modificabili gli altri due difetti.

Osta al secondo partito la ristrettezza dell'area non solo, ma eziandio la sua soverchia distanza dal centro della città, il che sarebbe per recare non piccolo incomodo ai cittadini massime nel proposito di concentrare nel grande edificio anche gli altri uffici finanziari della città.

Credette quindi il progettante migliore partito di occupare lo spazio indicato nella planimetria generale come quello: 1.° che si presenta ampio a sufficienza per ricavarvi colla lutezza necessaria tutte le comodità desiderabili in questo genere di stabilimenti; 2.° che offre facile accesso tanto dalla strada di Varenna prendendo la nuova comoda via a pie' dei bastioni presso Porta Ticinese, quanto dal Borgo di Cittadella per la strada delle Veltre da allargarsi e che trovasi precisamente di fronte al mezzo del nuovo edificio, quanto infine dal ponte di Porta Ticinese per

l'imbocco della Vittoria; 3.° che verrebbe a prender posto fra spazi in gran parte ad uso di ortaggi, od occupati da casuggini antichi e quasi tutti in uno stato di decadenza, il cui valore non può essere troppo elevato.

Avrebbe volentieri il progettante portato, il nuovo edificio più presso la Fossa interna dandovi ingresso principale a tramontana ove non lo avesse distolto il bisogno che ne veniva di conseguenza di alterare la Chiesa della Vittoria onde togliere l'angustia del passo, e di fare acquisto dell'antigo convento. Al primo si opporrebbero ostacoli di culto e d'arte per essere quella Chiesa monumento meritamente apprezzata dagli artisti come opera di quel Fabio Mangone che architettò i grandiosi cortili della Contabilità. Il secondo avrebbe richiesto grosso sacrificio di danaro pel suo valore dipendente dai molti edifici che vi sono attivati. E restava sempre da superare la pendenza ivi sensibilissima della strada.

La scelta situazione poi riesce comodissima anche alle comunicazioni principali per le vie comuni esterne, le quali per la strada di circosollazione possono facilmente portarsi ad entrare in città da Porta Ticinese: e per riguardo alle strade ferrate vi si potranno condurre facilmente con un tronco di cintura armato di raili di ferro lungo la strada di circosollazione occupandone altro dei marciapiedi, appunto come è praticato a Bruxelles per la congiunzione delle due strade ferrate, che fan capo ai due estremi della città, fra loro e colla nuova dogana. Tale strada da essere servita a piccola velocità tanto colle macchine quanto coi cavalli, oltreché dalla congiunzione delle stazioni colla Dogana, è pur resa necessaria dal bisogno di congiunzione fra di loro delle stazioni stesse.

Da ultimo si fa osservare che la nuova situazione della Dogana non sarà per riuscire troppo incomoda al cittadino che ora è obbligato a portarsi agli estremi delle corse di Varenna e Romana, non risultando esser più lontana dalla piazza dei Mercanti, centro attivo di quella, di quello che lo sieno il Palazzo del Governo e la Contabilità.

ARTICOLO 2.° DISTRIBUZIONE.

Il Programma somministrato dall'I. R. Intendenza di Finanza per il nuovo edificio richiedeva:

1.° Un fabbricato distinto per gli uffici della Intendenza stessa (N. 41 stanze d'ufficio, compresi gli archivi ed un'aula per le sedute ed escluse le antecamere ed un magazzino di deposito), oltre il Comando delle Guardie (N. 4 stanze d'ufficio), la Cassa Provinciale di Finanza (N. 6 stanze d'ufficio), l'Ufficio di Commisurazione per le tasse (N. 10 stanze d'ufficio), il sito del portinajo e del corpo di guardia, ed oltre l'abitazione dell'Intendente (circa N. 12 stanze con scuderia, rimessa e possibilmente con giardini).

2.° Un fabbricato per la Dogana con magazzini di doppia superficie di quella delle soste attuali, che è di circa otto mila metri superficiali, cogli accessori uffici della Sezione Normale, del Direttore, del Capo-Ricevitore, del Magazziniere, del Cassiere, della Censura dei libri e dei quattro controllori, comprendenti, oltre i capi, N. 20 ufficiali di Dogana, N. 20 assistenti di Dogana, e N. 13 praticanti, con quattro cortili separati per le operazioni diverse di cancelleria, cioè di transito, di circolazione, di entrata e di sortita delle merci, colla abitazione del Direttore, del Capo-Ricevitore e del Magazziniere, e coll'alloggio di N. 30 fuochini o canali spartiti sopra diversi punti per la custodia notturna, e di N. 40 guardie di Finanza col rispettivo capo.

Il Progettante crede di avere esaurito ampiamente tutte le fatte richieste nello sviluppo del suo piano. Egli ha collocato il fabbricato dell'Intendenza nel mezzo della fronte verso levante, in sito il quale, nel mentre stesso che riesce affatto indipendente e separato dalla Dogana, risulta comodo per la pronta comunicazione e per la diretta vigilanza che l'Intendente vi può spiegare, potendo dalle finestre interne d'ufficio a primo ed a secondo piano vedere tutto quanto si opera nel gran cortile doganale, intorno al quale sono disposti tutti i relativi uffici.

Nell'edificio dell'Intendenza sono distribuiti a piano terreno, oltre il locale del portinajo ed il corpo di guardia, la Cassa Provinciale di Finanza, il comando delle guardie, e la Cassa di Dogana con ingresso della Dogana stessa, non che una scuderia per sei cavalli con rimessa, magazzini ecc.; negli ammezzati abitazioni spaziose, l'ufficio di commisurazione e l'ufficio di Censura; in primo piano l'abitazione dell'Intendente con giardinetto pensile, una loggia verso la Dogana ed alcuni dei principali uffici con una grand'aula intermedia per le assemblee pubbliche; ed in secondo piano il resto degli uffici dell'Intendenza con vasti archivi per deposito di atti.

La Dogana propriamente detta occupa il resto del grande edificio. Ha due ingressi l'uno a destra e l'altro a sinistra del fabbricato dell'Intendenza, destinati l'uno per l'entrata, l'altro per la sortita dei carri con appositi cortili di aspetto, in corrispondenza ai quali sono per ciascuno un corpo di guardia, gli uffici di entrata e di uscita, e la residenza di un piccolo corteo o piazza interna comune circondata da portici, nella quale si praticano le operazioni principali di carico e scarico delle merci in dipendenza dei trattamenti daziari diversi per le diverse sezioni a cui devono essere professate. All'intorno di questo cortile sono disposti gli uffici di Dogana, che consistono cominciando dalla testa di tramontana nella Sezione Normale, nell'ufficio del Direttore ed Aggiunto, negli uffici dei quattro Controllori; avanti nel centro quelli del Capo-Ricevitore e del Magazziniere ed Aggiunto, e nell'ufficio di Cassa ricavato nel fabbricato dell'Intendenza ma avente accesso dalla Dogana, come già si disse. Tutti questi uffici distribuiti in piano terreno avranno disponibile parte dei corrispondenti ammezzati per collocarvi la rispettiva contabilità ed i particolari archivi.

Al servizio delle quattro sezioni daziarie sono destinati i quattro ampi cortili interni verso ponente separati fra di loro da porticati con cancellate e coperti da grande tettoia in ferro e vetri.

I magazzini poi sono disposti a quattro piani ed occupano la superficie complessiva di circa sedici mila metri quadrati, essendo destinati principalmente: quelli in

piano terreno presso la Sezione Normale per custodia degli effetti inventzionati, quelli pure in piano terreno, dal lato di tramontana, da escavarsi alla massima possibile profondità fino alle sorgenti sotterranee per deposito dei vini e degli spiriti, al quale uopo serviranno pure le cantine sotto gli uffici del Direttore e della Sezione Normale, con separate cantine per gli oli e per gli oggetti infiammabili; il resto per le macchine, pel ferro e le ghise e per gli oggetti liquidi e soverchiamente pesanti. I magazzini negli ammezzati ed in primo piano sono riservati per generi coloniali, le cere ecc. e per le manifatture, e quelli in secondo piano per coloni, le pelli ecc., ecc. Una loggia scoperta verso mezzodì in primo piano, ed altra coperta pure dallo stesso lato in secondo piano serviranno per stenditajo ed asciugamento delle merci avariate.

Le abitazioni del Direttore e del Capo-Ricevitore sono collocate in primo piano sopra le porte d'ingresso e di sortita dal Borgo di Viarenna; quella del Magazziniere è ricavata nel piccolo casino contro il locale della Vittoria. Gli alloggi dei camalli risulteranno parte negli ammezzati laterali sotto le abitazioni suddette del Direttore e del Capo-Ricevitore, parte negli ammezzati laterali alla Darsena di cui in seguito, ed il resto in quelli sopra gli uffici della Sezione Normale e del Direttore. Finalmente la Caserma delle guardie di finanza occupa posto affatto separato dietro la Dogana verso il Naviglio.

Accessoriamente alla Dogana per facilitare le comunicazioni colle strade ferrate e col Naviglio vennero ideate a ponente due vaste tettoie od *hangars* per ricovero per vagoni delle merci, ed a mezzodì un grande bacino comunicante col Naviglio per ricovero almeno di dodici grossi barconi, due dei quali potranno essere contemporaneamente scaricati al coperto in apposita darsena doppia. Ambedue questi servizi sono provveduti da casino per la custodia e per le operazioni di controlleria.

Finalmente in primo piano venne ricavato un grande bazar o serie di N. 55 magazzini o *comptoirs* da affittarsi ai principali negozianti, i quali potranno mettervi in mostra e contrattare i campioni delle diverse merci che tengono in dogana e passare anche a vendite praticate, potendosi il pubblico accedere liberamente col mezzo di sette scale e della loggia all'ingiro del grande cortile.

Data così una idea generale della complessiva distribuzione del grande edificio, non sarà inutile un cenno complementare delle varie comodità accessorie delle quali dovrà essere fornito onde rendere l'uso il più possibilmente opportuno; e sono quattro grandi pesi fisse a ponte nei passaggi principali; quattro macchine a gru di ferro, due cioè lungo la spiaggia del bacino e due nel gran cortile per facilitare il carico e lo scarico delle navi e dei carri; dodici macchine a tamburo corrispondenti ad altrettanti fori nei volti e soffitti per alzare con facilità le merci ai varj piani dei magazzini; due binari di piccole rotaie in ferro nel centro dei magazzini ai varj piani per facilitare il trasporto dei colli da un capo all'altro dell'edificio col mezzo di apposite carriole; più di venti trombe d'acqua per servizio dei varj piani ed uffici, oltre alcuni servitajo da collocarsi in posizioni opportune sotto tetto per casi di incendio, e finalmente un orologio da torre nel mezzo della fronte di ponente del grande cortile, ed una serie bene intesa di parafulmini.

Da ultimo si accenna di avere procurato col mezzo di un sensibile arretramento della fronte del nuovo edificio uno spazio esterno abbastanza ampio per il movimento e per la fermata dei carri e di avere proposto l'allargamento della strada delle Vetture e del ponte sul Naviglio, operazioni quest'ultime che dovrebbero essere caricate al Municipio comechè ridondanti a comodo generale dei cittadini. — Venne pure indicato nei disegni il trasporto della Conca di Viarenna alquanto superiormente della situazione attuale, essendo questa operazione parsa utile per varj motivi e principalmente per poter procurare una fonte di passaggio stabile tanto per i vagoni della strada ferrata quanto per i barconi del bacino colle appropinquare nei corrispondenti punti, il naviglio per l'altezza di m. 1,23, che è appunto quella del salto della Conca. Questa operazione è pur resa necessaria se si vuole evitare l'inconveniente della doppia interruzione di praticabilità ai cui dovrebbe soggiacere il bacino stesso, qualora risultasse in a monte del sostegno, a motivo che le solite asciutte annuali di spurgo dei due Navigli, della Fossa interna che alimenta la parte superiore alla Conca e del Naviglio Grande che alimenta la parte inferiore alla stessa, non succedono contemporaneamente. Cosicché durante l'assenza del secondo per mancanza d'acqua nella Darsena. D'altronde l'indicato trasporto del sostegno darebbe agevole eziandio alla applicazione di una ruota idraulica allo scaricatore col cui mezzo potrebbe muoversi una pompa pesante in apposito pozzo d'acqua pura, la quale oltre il caricare i servitajo accennati per casi di incendio potrebbe alimentare un perenne zampillo alla fontana nel mezzo del gran cortile.

ARTICOLO 3.º — COSTRUZIONE.

Mi sono proposto di dare all'edificio tutti i caratteri della massima robustezza e semplicità. Una decorazione grandiosa e soda nel locale dell'Intendenza, affatto rustica nei magazzini, le murature abbondanti in dimensioni ed in materiali scelti, le colonne ed i rivestimenti in granito od in pudinga o ceppo gentile e mezzano — tutte le finestre e le porte principali con contorni di pietra e serramenti sculpiati ma forti — il tetto a coppi con falda d'asse — le sale d'ufficio ed i magazzini del piano terreno coperti a volta — i magazzini dei piani superiori a soffitti solidissimi di legno lario o rovere portati per economia di spazio e di luce da colonnette di ghisa — le finestre dei magazzini possibilmente alte dal pavimento onde utilizzar meglio delle pareti supplendo in larghezza a quello che loro vien tolto in altezza — i pavimenti dei portici e dei magazzini in piano terreno di granito e di grosse boche, quelli dei piani superiori in assoli forti, i cortili in solai, le logge in asfalto naturale — le scale spaziose, i parapetti come le cancellate lisci ma robusti: ecco in breve il metodo di costruzione secondo il quale vorrebbe il progettante fosse eseguito il grande edificio onde darvi un carattere proprio alla sua destinazione. Egli crede poi che due anni e mezzo basterebbero alla sua ultimazione a contare dal momento in cui si potrà disporre dell'area, potendosi con una savia ed attiva amministrazione ultimare nel primo anno la fabbrica in rustico e coprirla di tetto, nel secondo anno compirla in civile e farvi le decorazioni in pietra, e negli ultimi sei mesi porre in opera i serramenti e farvi le ultime operazioni di ripulimento.

ARTICOLO 4.º — SPESE.

Sulle basi finora sviluppate ha il progettante calcolata la spesa necessaria per l'erezione del fabbricato come segue

1.º per l'occupazione dell'area di circa 50 mila metri quadrati a L. 25 "L.	750.000
2.º per l'edificio dell'Intendenza	500.000
3.º per l'edificio della Dogana	1.900.000
4.º per la tettoia della strada ferrata, per il bacino intorno e per la piccola caserma delle guardie	500.000
5.º per il trasporto della conca	150.000
6.º per perdita di interessi, spese di amministrazione ed imprevedute	400.000
	totale circa "L. 4.000.000

Milano 25 Maggio 1855

ANCHE LUGO FATTI.

INDICE DELLE TAVOLE

TAV. I. Planimetria generale della Dogana ed adiacenze.

II. Pianta generale del piano terreno.

III. Pianta del primo piano superiore.

IV. Facciata principale verso il Borgo di Viarenna, e sezione longitud. sulla linea MN.

V. Sezione longitudinale sulla linea OP e sezione trasversale sulla linea QR.

INDICE DEI LOCALI FABBRICATO DELL'INTENDENZA Piano terreno (Vedi Tav. II.º)

1. Andito di porta. — 2. Portinajo. — 5, 4, 3, 6. Uffici del comando delle guardie di Finanza. — 7, 8, 9, 10. Uffici della cassa di Dogana. — 11. Corpo di guardia. — 12, 13. Parte degli uffici di commisurazione delle tasse. — 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uffici della Cassa Provinciale di Finanza. — 20, 20. Scale principali. — 21. Portici con trombe. — 22, 22. Latrine per gli uffici. — 23. Scuderie per N. 6 cavalli ad uso dell'Intendente. — 24. Scuderia. — 25. Passaggio dall'Intendenza alla Dogana. — 26. Rimessa. — 27. Magazzino. — 28. Grande cortile.

Ammezzati (Vedi Tav. II.º)

Sup. ai N. 2, 5. Alloggio del portinajo. — 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Uffici e deposito dei libri della Censura. — 22. Latrine. — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uffici di commisurazione per le tasse. — 25, 24. Fienile — 26, 27. Sito di ripostiglio.

Primo piano (Vedi tav. III.º)

1-16. Abitazione dell'Intendente, cioè — 1. Anticamera. 2. Studio. 3. Sala principale. — 4. Gabinetto. — 5. Stanza da letto principale. 6. Passaggio. — 7, 8, 9. Stanza ad uso di famiglia. — 10. Latrine. — 11. Corridoio di disimpegno con tromba. — 12. Guardaroba. — 13. Cucina. — 14. Salletta da pranzo. — 15, 16. Stanza da letto di famiglia. — 17-53. Uffici d'Intendenza, cioè — 17. Anticamera — 18, 19. Stanze d'ufficio. — 20. Aula principale con poggiauolo — 21-30. Stanze d'ufficio — 31. Latrine. — 52. Corridoio di disimpegno con tromba. — 53, 54, 55. Stanze d'ufficio. — 56. Loggia scoperta per fiori con accesso dall'abitazione.

Secondo piano (Vedi tav. III.º)

Sup.º al N. 1 e 17. Anticamera. — 2, 18, 19, 20. Archivio. — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 14, 15, 16. Stanze d'ufficio. — 10, 31. Latrine. — 11, 52. Corridoio di disimpegno con tromba — 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35. Stanze d'ufficio.

FABBRICATO DELLA DOGANA.

Piano terreno. (Vedi tav. II.º)

1. Andito di porta per l'entrata. — 2. Corpo di guardia. — 3, 4. Ufficio di entrata — 4, 4. Scalette ai superiori. — 5. Cortile — 6. Stanze per pompieri e per le macchine d'incendio — 7. Scale ai superiori — 8. Andito di porta per la sortita. — 9, 9. Corpo di guardia. — 10, 10. Ufficio di sortita. — 11, 11. Scalette ai superiori. — 12. Cortile. — 13. Stanza per pompieri e per le macchine d'incendio. — Scale ai superiori. — 15. Piazza grande di caricamento con fontana nel mezzo. — 16. Porticato. — 17, 17, 17. Passaggi ai cortili secondari. — 18, 18, 18, 18, 18. Scale ai superiori. — 19, 19, 19. Otto stanze d'ufficio per la Sezione Normale. — 20, 20, 20. Tre stanze d'ufficio per il Direttore ed Agguanto. — 21, 21, 21. Tre stanze d'ufficio per il Capo-Ricevitore — 22, 22, 22. Tre stanze per magazzino ed agguanto. — 23, 23. Dodici stanze d'ufficio distribuite a tre a tre per i controllori alle quattro sezioni. — 24, 24. Uffici d'entrata delle merci provenienti dal Naviglio. — 25. Cortile coperto o sala daziaria per la sezione di entrata. — 26. Simile per la sezione di circolazione. — 27. Simile per la sezione di transito. — 28. Simile per la sezione d'uscita. — 29, 29. Cinque scalette per accesso ai magazzini superiori. — 50, 50. Cortili secondari. — 51, 51. Latrine. — 52. Magazzini per le merci inventzionate. — 53. Simile per vini e per gli spiriti. — 54. Simile per gli oggetti infiammabili. — 55, 55. Simile per gli oli. — 56, 57, 58. Simili per le ghise, per le macchine e per gli effetti pesanti. — 59, 59. Abitazione del magazzinoiere. — a, a, a. Trombe d'acqua. — b. Fontana perenne. — c, c, c. pese a ponte. — d, d, d. Rotaie per vagoni della strada ferrata. — e, e. Piattaforme per le manovre di detti vagoni. — f, f. Macchine a gru nello scarico delle barche e dei carri. NB. Inferiormente agli uffici N. 19, 20, si pratteranno delle cantine per vini e per gli spiriti.

Ammezzati (Vedi tav. II.º)

Sup.º ai N. 2, 2, 3, 3. Abitazione per quattro facchini o camalli. — 6. Stanze per pompieri. — 9, 10. Abitazione per quattro facchini. — 13. Stanza per pompieri. — 19, 20. Abitazione per 24 facchini con cucina, ecc. — 21, 22, 23. Stanza d'ufficio annessa alle corrispondenti inferiori per la rispettiva contabilità ed archivi. — 24, 24. Stanzone per N. 12 facchini. — 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Magazzini per coloniali, pelli e merci diverse. — 59. Abitazione del magazzinoiere.

Primo piano (Vedi tav. III.º)

1, 1, 1. Scaleoni principali. — 2, 2. Loggia scoperta praticabile. — 3, 5. Trentacinque magazzini accessibili al pubblico per *comptoirs* o banchi dei principali negozianti. — 4, 4. Scalette ai magazzini superiori. — 5, 5. Magazzini per coloniali e manifatture. — 6, 6. — Loggia per asciugamento delle merci avariate. — 7, 7. Abitazione del Direttore di Dogana. — 8, 8. Abitazione del Capo-Ricevitore. — 9, 9. Abitazione del Magazzinoiere.

Secondo piano (Vedi tav. III.º)

Sup.º ai N. 1, 1, 1. Scaleoni principali. — 5, 5, 5, 5, 5. Magazzini per le merci di cotone ecc. — a, a. Sfori nelle volte per alzare le merci ai diversi piani. — y, y. Piccole rotaie per servizio dei magazzini. NB. Parte dei magazzini a mezzodì in secondo piano sarà coperta con colonnato verso mezzodì per servire di stenditajo.

FABBRICATI ACCESSORI.

Tettoia od *hangars* per ricovero dei vagoni delle merci provenienti dalla strada ferrata. (Vedi tav. II.º)

a, a, a. Casino per le guardie di custodia e per l'ufficio di entrata e sortita. — b, b. Grande cortile per le manovre. — c, c. Tettoie per ricovero per vagoni.

Bacino per ricovero delle barche provenienti dal Naviglio. (Vedi tav. II.º)


d, d. Casino per le guardie di custodia e per l'ufficio di entrata e sortita. — e. Bacino d'acqua per ricovero di N. 12 barconi. — f, f. Darsena coperta per lo scarico dei barconi.

Caserna per le guardie di finanza (Vedi tav. II.º)

1. Andito di porta. — m. Portico. — n, o. Corpo di guardia. — p. Cucina. — q. Locale di disciplina. NB. Negli ammezzati alloggio del capo e di qualche guardia ausiliaria, ed in primo piano due grandi dormitaj per N. 40 guardie.




Planche 9. Vue du fort de la ville de la capitale.




Planta del primer piso superior del edificio.




Arco di S. Agostino sulla linea W della Cipro



Arco di S. Agostino sulla linea W della Cipro




Ansicht der Hauptfront des Hauses von 1774



Ansicht der Seitenfront des Hauses von 1774



Spaccato sulla A B





Scala 1:1000

Plan della Loggia di piazza in pianta

Scala 1:1000

Scala 1:1000



Scala 1:1000

Scala 1:1000

Prosp. 1. veduta interna

Prosp. 2. veduta esterna


fronte dell'ospedale ingegnerico di Milano



quinta longitudinale all'...




quinta trasversale alla sala...




Plan de l'église, chapelle, sacristie et clocher de l'église

Plan de l'église - Sacristie



Plan de l'église - Sacristie




10m


10m

10m

10m



Spaccato longitudinali del Palazzo Lanzi in Firenze



Scala 1/1000

L. Lanzi

Prof. L. Lanzi

1850

PROGETTO DI UNA BARRIERA PER VASTA CITTÀ

DEL DEFUNTO

ARCHITETTO FRANCESCO DURELLI

CONSIGLIERE ORDINARIO E PROFESS. DI PROSPETTIVA NELL'I. R. ACCAD. DI BELLE ARTI IN MILANO

AVVERTENZA.

La Redazione del *Giornale dell'Ingegnere-Architetto ed Agronomo* crede di rispondere in qualche modo alla missione che si è proposta, col pubblicare in questa terza distribuzione di *Progetti* quello di una *Barriera per vasta città capitale* del defunto professore di prospettiva Francesco Durelli, e coglie dell'occasione, anche nella lusinga di far cosa gradita ai cultori dell'arti-belle, ed in ispecial modo ai lettori del Giornale, onde far precedere alla descrizione del *Progetto* alcuni cenni biografici intorno al Durelli, distintissimo professore della milanese Accademia, che lasciò tanto desiderio di sé per molti pregi dell'ingegno e del cuore di cui andava fregiato.

CENNI BIOGRAFICI

Il professore di un'accademia di belle-arti, a qualsiasi ramo dell'insegnamento appartenga, sia pure d'elementi o di perfezionamento, è spesso inceppato nell'esercizio delle proprie funzioni dall'applicazione dei precetti scolastici, e più d'ogni altro sa per esperienza, che sovente trovasi nella dura necessità di dover ad ogni tratto abbandonare o riprendere le aride regole e le stucchevoli teorie. Affinchè egli possa ben condursi nell'arduo incarico, quali cognizioni a lui occorrono? Perché con fino accorgimento possa guidare e i passi dell'incerto e timido scolaro, e moderare gli slanci disordinati dell'ardito, qual via dovrà tenere?

A nostro credere è necessario che il professore non sia semplice artista, ma dotto ed artista ad un punto. La cultura dell'intelletto è requisito indispensabile al maestro di arti belle, in quel modo che la filosofia deve sempre guidare il pennello del pittore e lo scalpello dello scultore. Se è dimostrato che non basta la prima senza il meccanismo dell'uno e dell'altro, costoro senza il soccorso di quella nulla possono fare. Leonardo Da Vinci e Benvenuto Cellini, per non dire di molti altri, hanno mostrato colle loro opere e coi loro scritti questo principio nel modo più luminoso. Le arti e le lettere sono sorelle: e perchè l'una all'altra soccorra conviene che l'artista sappia di lettere, e che il letterato di arti. Se manca ad entrambi il senso estetico, che dalla fusione di questi due elementi si costituisce, sempre aridi saranno i frutti che essi produrranno. All'uno la cultura è necessaria, sia maestro di un istituto di belle-arti od artista egli stesso, perchè, insegnando od eseguendo, col criterio soccorre all'applicazione dell'arte stessa; all'altro coll'arte sa dar forme squisite ai concetti che la mente gli suggeriscono.

E per ora basti del dire intorno a questo mutuo e vicendevole soccorso, affinchè non si creda che l'aver spese troppe parole intorno tal massima ci abbia travati dal soggetto, che anzi l'abbiamo premesso per concludere che il Durelli fu ottimo artista e distintissimo professore, appunto perchè con sodi studj letterarj aveva educato lo spirito insieme all'amore dell'arte.

Il nostro Francesco nacque in Milano il 21 febbraio del 1792 da Giacinto Durelli, povero ed onesto operaio, e da Margherita Caspani, la quale rendeva nobilissima l'umile sua condizione col lavoro e coi pregi di tutte le possibili virtù domestiche. Le fatiche del padre e l'affetto della madre sua lascia rognoli agio a percorrere le scuole, e poté quindi educare la sua mente ed il suo cuore fin dai primi anni della vita. Quanto egli fosse grato ai sacrificj che i suoi genitori facevano, mostrolo coi fatti, poichè col

l'assiduità e coll'amore allo studio faceva essi orgogliosi, e in una volta migliorava sè stesso. Infatti, percorse le prime classi elementari, noi lo vediamo nel 1806 uscire dalle scuole Taverne, in quei tempi celebrate, già distinto negli studj matematici e nella geometria, passare allo studio delle lettere italiane e latine nel Ginnasio di Brera, e nel 1812 apprendere umanità nello stesso istituto, distinguendosi sempre fra gli altri per l'ingegno e per lodevole condotta. Compiti gli studj letterarj nel 1814, dedicossi interamente a quelli delle arti belle; e da quell'epoca in poi cominciò quella carriera che doveva guidarlo ad onorevole meta. Un anno dopo infatti, cioè il 6 novembre del 1815, egli riportava il premio degli elementi, e nel 1816 quello della classe superiore di architettura. I rapidi progressi del giovinetto Durelli non potevano passare inosservati a chi presiedeva all'istruzione, ed a chi reggeva le sorti di quell'illustre istituto; per cui avvenne che nell'ancor giovane età di 25 anni veniva nominato aggiunto temporario di quella scuola di prospettiva, che dapprima era stata testimonia de' suoi progressi, e che stimolava con meriti onori all'amore di un'arte che tanto prediligeva. Fatto maestro, non tralasciò un momento lo studio; anzi esercitandosi più in quello, ponevasi fra i concorrenti al gran premio di architettura, che otteneva nell'anno 1820, il cui soggetto era un *Cimitero per vasta città*. Quegli artisti, che gli erano compagni nell'Accademia, rammentano ancora i pregi rari di quell'architettonico lavoro, che a buon dritto fu coronato d'alloro, perchè emergeva sugli altri per ragionata distribuzione di parti, per la venustà delle forme, e per la bellezza del concetto e dell'esecuzione. Alternando sempre le occupazioni della scuola con quelle del proprio studio, egli non ristava un momento per migliorare sè stesso; e per aggiungere alle cognizioni teoriche anche le pratiche, che all'architetto tornano indispensabili, spesse volte faceva alle fabbriche dell'Arco della Pace e del monumento di Porta Ticinese, egregie opere del Cagnola, lo studio del quale pur frequentava con non poco profitto suo, e con singolare soddisfazione del celeberrimo architetto, che delle sue cure e del suo amore all'arte lodavasi specialmente. La sua modestia e la ferma volontà di apprendere non facevalo restio dal frequentare quelle scuole dell'Accademia che riputava potessero giovargli; ed infatti se egli sedeva maestro aggiunto nella scuola di prospettiva, nello stesso tempo apparteneva come scolaro a quella d'architettura, ove era professore l'architetto Amati, pur esso d'onorata memoria. Ad un uomo che tutta la sua vita dedicava all'arte era ben giusto che l'Accademia porgesse attestati di stima e di considerazione; da ciò è facile dedurre perchè questa nel giugno del 1824 lo nominasse accademico sedente, e nel novembre del 1826 professore supplente di prospettiva in luogo del Levati, al quale, carico d'anni, concedevasi riposo. La fama dei meriti artistici del Durelli non ristette fra noi, ma giunse pur anco ad estere accademie, che nominavano suo membro, siccome accadeva di quella di Ginevra (nel dicembre del 1852); dalla quale, avendo ottenuto un premio pel *Progetto di una nuova via*, era anche richiesto come professore, posto che egli rifiutò per soverchio amor patrio, ed al quale sostituì il fratello, che tuttora colla trovasi insegnando d'ornato architettonico. Anche l'Accademia di Parma nominollo suo membro nel gennaio del 1853; ma egli non ardiva chiedere al proprio Governo di poter accettare quei due diplomi, siccome le vigenti norme prescrivono, se non nel giugno del 1859; da che a quell'epoca era già giunto al grado di professore stabile e consigliere ordinario nella propria Accademia, poichè « aveva timore che il porre » in evidenza le nomine di membro di estranee accademie, potesse venir

« considerato come un tentativo di precorrere il superiore giudizio, e di « provocare artificialmente un favore che egli sapeva di non meritare ». — La modestia e la gentilezza d'animo del Durelli, si ripetono come in uno specchio in queste sue stesse parole, che in simile circostanza scriveva al Governo, il quale nell'agosto dello stesso anno sollecito concedevagli l'invocato favore.

Le molteplici cure e le diuturne occupazioni dell'artista richiedevano un sollievo che fosse degno compenso alle fatiche. E per vero qual havvi migliore conforto all'uomo sempre dedito allo studio che un'amorosa consorte, la quale coll'affetto « soccorra » ai bisogni del cuore. Bonoldi Elisa, che alla nobiltà della nascita accoppiava la più nobile dote delle virtù domestiche, era la sposa che sceglievasi il Durelli nel 1853, e che fino all'ultimo momento della sua vita coll'amore e colle dolcissime cure inforavagli il cammino della vita. — Nel successivo anno 1856, scelto dalla Delegation Provinciale a membro della Commissione del Pubblico Ornato, col consiglio e coll'opera giovò sempre alla città ogni qualvolta era chiamato a sedere fra i membri di quell'istituto che provvede al pubblico decoro; e fu pur membro della *Commissione urbana e suburbana per la sistemazione del circondario immediato della città di Milano*; nel quale ufficio egli lavorò un *Progetto di vasta piazza* da formarsi fuori della città davanti all'Arco della Pace, lavoro che ottenne il plauso degli intelligenti. Dopo d'aver per non breve, né mai interrotto periodo di 12 anni, coperto provvisoriamente il posto di professore di prospettiva, nel settembre del 1858 veniva con Sovrano Rescritto nominato professore stabile. Non è a dirsi quanto i suoi scolari, i colleghi e l'Accademia intera andasse lieta per tale fatto; poichè se unanime era stato il desiderio che su di lui cadesse la scelta, a tutti tornava consolante che l'ingegno del Durelli avesse proporzionato compenso. La scuola fu il campo ove crebbero i frutti più rigogliosi degli studj e delle cure di quest'egregio professore. Non mai pago di sé, fin dai primi anni della sua artistica carriera erasi fatto proponimento di giungere ad alta meta, ed eretasi, come direbbersi, nella mente un'ara all'arte, ad essa faceva quotidiano olocausto di sacrificj. E le ostie erano il frutto delle indagini, degli studj, del lavoro. Sulle sapienti pedate del Zanoja, del Cagnola e del Levati, ed avido di apprendere ogni disciplina che all'arte a cui erasi dedicato avesse collegamento, riuscì eruditissimo maestro ed insieme peritissimo esecutore. L'esempio suo era stimolo ai discepoli suoi, i quali, vedendo il proprio professore noi mai sazio di apprendere, traevano quella efficace induzione, che avverte essere difficile la perfezione dell'arte; e con lui studiavano a gara, quasi inscì o non curanti della fatica, perchè dall'amore stimolati. Se un maestro va più stimato quanto più numerosa è la schiera dei buoni scolari che egli ha dato, il Durelli può andare sopra gli altri superbo, perchè molte distinte ne uscirono dalla sua scuola. Il Cassina, il Bernasconi, il Marchetti, il Baj, il Cattaneo, il Bisi Luigi, il Lavelli, i fratelli Brusa, i Bramati, il Brocca, il Michel, il Bellezza, il Pisani ed il Sidoli, furono scolari del Durelli, che colle opere dei loro ingegni hanno dato e danno tuttora irrefragabile testimonianza che essi erano degni di un tanto maestro. — Il Durelli, già distinto maestro di prospettiva, volle essere egregio architetto-ornamentista; ed infatti senza lasciare da un canto le classiche forme dei cinque ordini architettonici, e senza dimenticare le stupende opere del Palladio, accostossi alla venusta semplicità de' quattrocentisti e del Bramante, infondendo così ne' suoi scolari quel senso estetico che emerge dallo studio di tutti gli stili, e che di tutti sa scegliere la parte migliore.

Il Durelli che sapeva anche di lettere, doveva tornar proficuo all'Accademia di Milano allorchè, annunziatosi il segretario Fumagalli, egli veniva scelto a supplirlo nella cattedra di estetica, dalla quale per due anni continui (1842-43) dettava proficue lezioni. Nel febbraio 1851 poi veniva destinato professore provvisorio di prospettiva per la scuola di quegli ingegneri architetti che, usciti laureati dalle università, dovevano, prima di assumere le qualifiche ed esercitare la professione d'architetto, frequentare l'Accademia pel corso di un biennio.

Il professore Durelli, onore dell'arte, uomo adorno delle più belle virtù sociali, ottimo amico, integerrimo cittadino, sposo e padre eccellente, non era destinato a vita longeva. L'alba dell'otto dicembre del 1851 doveva essere, l'ultima che sorgeva per lui. Colpito da apoplezia fulminante sul far della sera, in pochi secondi era fatto cadavere. Niuno, neppure la moglie, poté accorrere a raccogliere l'ultimo suo sospiro!

Se il Durelli non ha lasciato molte ed egregie opere che possano ricordarlo alla posterità, egli vive abbastanza chiaro nella memoria degli ottimi suoi scolari, che con compiacenza lo ricordano. Alla pompa, talvolta bugiarda, dei frontispizj, egli ha da contrapporre trentatré anni spesi nell'ammaestrare. I suoi artistici lavori poi sono noti, ed agli incontentabili, che non s'appagano che con delle date, diremo che le grandiose tavole illustranti il Duomo di Milano, unite all'opera del Franchetti, sono da lui disegnate; che il Vallardi pubblicò del 1852 un trattato di Geometria, cui fu seguito un trattatello ad uso degli studenti d'architettura intorno alla maniera di ricavare la scala lineare da qualunque figura piana di cui sia dato il valore superficiale, e nel 1842 una ripro-

duzione dei trattati sui cinque ordini di architettura dei quattro classici italiani, Sernio, Vignola, Palladio e Scamuzzi; ridotti ad ordine più semplice ed a più facile intelligenza; e che per ultimo pubblicò la *Cerfusa di Pavia*, opera grandiosa composta di 70 tavole iconografiche con testo illustrativo. Quest'ultimo è lavoro di tale importanza, che solo basterebbe a conservare fra noi illustre il nome del suo autore se altro non avesse fatto.

G. ROVANI.

INTORNO AL PROGETTO DELLA BARRIERA

DELLA PIANTA.

I due corpi di fabbricato con euritmia e simmetria disposti e collegati fra di loro, mediante l'intermedia cancellata, costituiscono un tutto che da per sé stesso annuncia la speciale destinazione dell'edificio; nè meglio vi potevano corrispondere per le ispezioni al coperto le parti più protendenti dei detti corpi, che confermano colla detta cancellata, e che comunicano coi rispettivi casini; l'uno dei quali destinato per l'ufficio di Finanza (a sinistra entrando), l'altro per quello della Polizia e corpo di guardia militare (a destra entrando), regolarmente distribuiti e provveduti di tutti que' locali e comodi che sono richiesti dagli usi dei surriferiti uffici. A risparmio di cemento, e per provare nel miglior modo, il nostro asserito, diamo la descrizione dei detti due casini, la cui pianta è delineata nella TAVOLA I.^a

CASINO A SINISTRA

- N.º 4. Portico per le ispezioni al coperto.
- » 2 e 5. Stanza per la dimora delle guardie.
- » 4 e 5. Stanza per l'assistente di guardia.
- » 6 e 7. Ufficio della Ricevitoria, a cui potrebbe aggregarsi il N.º 5.
- » 8. Vestibolo di passaggio.
- » 9. Sito di passaggio con scala per salire al piano d'ammezzati e piano nobile.
- » 10 e 11. Stanza per l'abitazione del Ricevitore, a cui sono uniti due ammezzati superiori all'N.º 5 e 7, oltre altre tre stanze con andatoja nel piano nobile.
- » 12. Portico con gradinata per le ispezioni.
- » 13. Pronao con scalette.
- » 14. Corte scoperta con siti di latrina angolari con vedette.

CASINO A DESTRA

- N.º 1. Portico d'ispezione.
- » 2 e 5. Stanze per il corpo di guardia militare.
- » 4. Stanza per l'ufficiale di guardia.
- » 3. Stanza per gli arresti.
- » 6. Stanza per l'aggiunto all'ispettore di Polizia.
- » 7. Siti di passaggio con scala per salire ai superiori piani.
- » 8 e 9. Siti di passaggio.
- » 10 e 11. Ufficio dell'ispettore di Polizia.
- » 12 e 13. Portico e pronao.
- » 14. Corte scoperta e siti di latrina angolari, con vedette.

DEGLI ALZATI.

L'esterna decorazione trovasi bene applicata alle rispettive fronti ed è di uno stile conforme al decoro voluto per la classe a cui appartiene l'edificio. E siccome la detta Barriera doveva servire per uno dei principali ingressi della ricca città di Milano, qual è la porta Orientale, così il suo autore, coi due corpi laterali alla cancellata di forma monumentale e decorati analogamente, trovò col più giudizioso pensiero di mascherare la divergenza delle linee fra l'interno corpo e l'esterna strada postale, non che il modo di annunciarla da lungi il più dignitoso ingresso di una vasta città capitale.

INDICE DELLE TAVOLE.

TAVOLA I.^a Pianta generale della Barriera.

- » II.^a Facciata verso la città.
- » III.^a Facciata verso la campagna.
- » IV.^a Spaccato sulla linea EF di uno dei portici fiancheggianti la barriera.
- » V.^a Spaccato dei Casini sulle linee AB, CD.
- » VI.^a Dettaglio in scala maggiore.




1/2 scala mobile

1/2 scala

Chiesa spaziosa della Madonna

1/2 scala mobile

1/2 scala mobile



Interno con la volta della chiesa



Fig. 1.

Edificio de la Compañía de la Luz


Edificio de la Luz

Edificio de la Luz



fronte della chiesa di S. Maria

1820



Edificio della Chiesa

Fig. 1

Spaccato nella linea della Chiesa

Edificio della Chiesa

Fig. 1



Temple of Mars Ultor in the Forum of Augustus


Prof. J. B. Borelli del.

P. Borelli del.

F. Borelli del.

Edific. del. del.

Tramway de la Gare à la Gare



Vi si veda per la pianta del corso di campagna.



Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

PROGETTO

DI

CHIESA NELLO STILE D'ARCHITETTURA

AD ARCHI DI SESTO ACUTO

A

CAMILLO VACANI

INGEGNERE, TENENTE MARESCIALLO, BARONE DI FORT ULIVIO, CAVALIERE DI MOLTI ORDINI, MEMBRO DELLE PIÙ COSPICUE ACCADEMIE D'EUROPA, VICE-PRESIDENTE DELL'ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI, AUTORE DELLA STORIA *GLI ITALIANI IN SPAGNA*, ZELANTISSIMO CULTORE, PROTETTORE E PROMOTORE DI OPERE UTILI AL SUO PAESE, QUESTO STUDIO ARCHITETTONICO, PUBBLICATO A NORMA DEI SUOI CONSIGLI, LA DIREZIONE DEL GIORNALE DELL'INGEGNERE-ARCHITETTO ED AGRONOMO, IN SEGNO DI ALTA STIMA E CONSIDERAZIONE, DEDICA

Alla pubblica esposizione delle belle arti, nel palazzo di Brera, l'anno 1856, fra le opere d'architettura esposte, interessava l'attenzione degli intelligenti, il grandioso progetto per Chiesa che ora pubblichiamo disegnato da maestra mano, e dimostrato con diverse tavole dall'artista Sig. Antonio Bramati; uno dei tre fratelli benemeriti per la pubblicazione di opere varie, versanti sulle belle arti, e presentemente per l'illustrazione della Milanese Cattedrale.

La chiesa è composta nello stile d'architettura ad archi di sesto acuto, volgarmente nominato gotico; per aderire alle prescrizioni del programma inserito nella Gazzetta di Milano N. 89, del giorno 8 aprile 1854.

L'architettura gotica, richiamata a tema di nuovi stili, colla mira di porre novello vigore all'arte di fabbricare, è da qualche tempo soggetto di estese ricerche ai dotti, ed argomento d'importanti studi artistici, pressoché in tutta Europa. Contesta arida e slanciata architettura, pretesa da alcuni scrittori creazione della fantasia delle nordiche popolazioni, incominciò nel secolo XIII a presentarsi nel suo sistema complessivamente ordinata; e nel XIV sviluppò il suo massimo perfezionamento; ma nel seguente secolo, siccome è constatato dai monumenti, pigliò le mosse verso la decadenza, cosicché poco dopo corrotta ed esagerata, venne nel corso di pochi anni ovunque finalmente abbandonata.

La Germania, la Francia e l'Inghilterra posseggono insigni Cattedrali di stile acuto, dalle quali taluni scrittori derivarono motivi di opinare a favore della propria patria il vanto di preminenza sull'invenzione dell'arte gotica; e fra questi il signor Viollet-Le-Duc diede argomento di compilare il Dizionario della gotica architettura, dettato collo spirito di volere far riconoscere in quello stile l'architettura nazionale francese.

Senza discutere a chi spetta il diritto e la gloria del primato sull'arte gotica, perché questione troppo ardua da definirsi, accordiamo tosto che nelle regioni settentrionali d'Europa l'architettura di stile acuto ebbe maggiore vigore e sviluppo che in altri paesi; ed ebbe colà anche più esteso favore pubblico, che non presso noi italiani. Ma dobbiamo pure riconoscere nei monumenti oltramontani l'architettura acuta elaborata al di là della moderazione imposta dai canoni dell'estetica; e spinta per arditezza di proporzioni oltre i precetti della statica, entrambe scopo a cui dee arrestarsi l'arte. Per conseguenza la forma acuta, significante il bello, e il carattere dell'espressione gotica fu colà slanciata a tale esagerazione, rispetto alla costruzione, da mettere in forse la solidità, o per lo meno di togliere all'edificio molte delle condizioni essenziali alla propria conservazione.

Mentre l'arte vagheggiava d'ammantarsi della decorazione, e si studiava l'artista di coprire ogni superficie del monumento con risalti e sovrapposizioni d'ornamenti, non s'avvisava di perdere per l'effetto di simili complicazioni il pregio dell'ossatura della fabbrica, principale requisito d'ogni bene architettato edificio. Si concedano lodi quante si vogliano agli architetti del gotico stile, specialmente per il loro genio di decorazione; ma però non verrà meno la taccia che a ragione d'arte lor è imputata, d'aver cioè usati per le fabbriche delle Cattedrali modi d'ornamentazioni più confacenti alla forma ed alla materia dei lavori d'oriferia, di mobili, e simili minute manufatture, anziché prestanti al semplice e grandioso effetto dell'architettura, alla maestà della Chiesa, alla simbolica purezza del Cristianesimo. Ne può venire diminuito il biasimo, dovuto a questi costruttori, per l'ommesse avvertenze necessarie nella scelta della pietra alla quale affidarono gli intrecciati lavori dello scalpello. Ciò è deplorabile segnatamente nei monumenti della Francia, ove il *gres*, per le meteore che imperversano in quelle regioni, non potendo a lungo conservare la forma acuminata e complicata delle minuzie ornamentali, ne venne che quelle gotiche Cattedrali, corrose e guaste nei profili delle modanature, degli ornati e della figura, accusano l'inesperienza degli architetti d'allora, e manifestano quanto fossero deficienti di sapere sul fatto della materia per fabbricare, e della lavorazione a cui dovevasi limitare. La fragilità delle pietre, congiunta, al lavoro troppo traforato di quel loro stile gotico, furono cagioni non estranee alle ruine frequenti accadute più che in altre costruzioni, in quella d'architettura di stile arco-acuto; e di slasciamenti di cattedrali, di torri, di cuspidi, di pinnoli e guglie ce ne forniscono in buon numero le memorie dei monumenti del nord, a convalidare l'insufficienza dei loro architetti nella statica, resa ancora più evidente dall'abuso fatto negli edifici delle strutture di ferro. Se poi dalla decorazione e dalla costruzione si passa ad indagare la

bellezza nell'insieme di quegli edifici, è difficile riscontrare (salvo qualche rara eccezione) un concetto immaginato sulle norme d'una idea prescelta, dominatrice dell'opera, col duplice carattere di causa e di effetto, quale lo esige il principio dell'unità. La composizione frequentemente irregolare delle Cattedrali enunciate, pare ed è forse opera di tempi diversi, e di architetti di diversa maniera di sentire l'arte.

Lo sbilancio delle proporzioni delle parti, sulla massa, o di questa su quelle danno indizio della titubanza, e dell'incertezza d'azione in cui versava l'artista nel determinare i rapporti.

Difetto è questo assai pronunciato nell'interno della Chiesa, ove una stretta navata centrale estremamente elevata, trovasi fiancheggiata dalle minori, basse in confronto di dimensioni, e poi in nessun rapporto di proporzione colla principale; e da ciò ne consegue anche lo slegamento delle volte fra il centro ed i fianchi, che pure dovrebbero concorrere all'unità, col fare riuscire l'interno della Cattedrale un solo gran vuoto; un solo vaso quantunque formato dall'aggregazione di più parti.

Così è la pianta; così per analogia dee corrispondervi l'elevazione, ché nell'esterno non mancano di inutili risalti, prodotti dai pilastri e contropilastri non richiesti da una logica costruzione, non mancano le sovrapposizioni di linee e di corpi appiccicati senza causa, d'opere che interrompono le ricorrenze delle linee e della visuale, e impiccoliscono così l'andamento semplice e grandioso propriamente speciale dell'architettura. Di facciate ricche di sculture, a fronte del resto povero e di semplice costruzione; di campanili pomposamente slanciati a lato d'umile chiesa, non occorre dire, perché è eccesso ben noto. In fine quasi tutte le nordiche Cattedrali, impigliate come sono fra altre costruzioni d'appendice estranee al concetto originale dell'opera, a stento lasciano intravedere il nesso della primitiva loro idea; resa già occultata dall'essere la maggior parte di quelle Cattedrali a tutt'oggi ancora incompiute.

Cosiffatte risoluzioni dedotte dallo stile arco-acuto fecero presentare la necessità di scegliere per modello un esemplare compiuto di Cattedrale che nulla lasci desiderare circa ai rapporti dell'estetica e della statica, onde giungere ad adeguare la condizione del programma 8 aprile 1854, vincolato assolutamente all'imitazione dello stile gotico. Fecero presentare altresì che i pregi saglienti dell'architettura acuta non derivano dall'acuto degli archi, e dallo slanciato delle guglie, e nemmeno dai bizzarri intrecci della moltiplicata decorazione, qualmente opinano e raccontano certi scrittori d'estetica i quali dell'arte fanno un misticismo, decantando nelle linee verticali slanciate nell'aere, una similitudine dell'umano desiderio sollevato dalla materia, per estendersi nell'etere più libero e più sereno dei cieli. No: il suo precioso pregio sta nella sveltezza, nello slanciato delle proporzioni; nella sottigliezza dei piedritti, nella parsimonia dei sodi in confronto dei vuoti; e per tali prerogative dello stile gotico l'arte progredì notevolmente, mentre per tutt'altro contribuì a spingerla indietro.

L'autore del progetto della Chiesa qui pubblicato in cinque tavole, da esperto artista, per tutte le suddette ragioni preferì d'ispirarsi in una Cattedrale, insigne esemplare di merito e di fama incontrastabile, quale è il Duomo di Milano, ché a nessuno è dato di porre in dubbio non sia esso un modello compilato colle condizioni organiche e ornamentali della gotica architettura, riunite con concetto, unità, ordine, e cogli altri principj cardinali, immutabili nella bell'arte dell'architettura, indipendentemente da qualsiasi veste essa s'informi. Fra le Cattedrali gotiche il Duomo nostro è la più grande, per le dimensioni non solo, ma per il carattere sublimemente religioso; esso è compiuto e uniformemente costruito di bianco marmo; ed è isolato, per cui in ogni sua parte mostra l'imponente sua architettura ornata; e senza occultare le severe linee della costruzione, quegli ornamenti esprimono la magnifica grandezza ideale del tempio.

A cotesta augusta mole, non mai superata, e forse insuperabile, affidò le sue ispirazioni l'autore della Chiesa per la quale ora avviamo il discorso. In essa ruotano il concetto dominante nel progetto, che consiste nella logica corrispondenza delle parti interne colle esterne dell'edificio. Fra le pareti d'ambito e le colonne polistile improntò la croce latina a cinque navate, riunite in un solo ambiente mediante le volte gradatamente saglienti dalle minori alla maggiore. Nel crocicchio della braccia le navate del mezzo riescono collegate da volta a base ottagonale, più delle altre sopraelevata a sostegno della guglia massima, per additare anche dall'esterno il centro della

Chiesa. Peccato che la prescrizione congiunta dei due oratori ai lati del coro, abbia impedito lo sviluppo della pianta e dell'elevazione poligona del coro stesso; disposizione di dogma nelle gotiche Cattedrali che confermano con tanta magnificenza da questa parte il tempio.

L'esterno dominato da linee verticali, secondo l'ideale speciale dell'architettura acuta, presenta in corrispondenza dell'interno la forma della croce latina, ed il giro e l'estensione delle cinque navate, mediante le guglie erette sulle colonne quasi fossero di quelle un prolungamento od una loro emanazione. Colla graduata elevazione le guglie stabiliscono poi la corrispondenza dell'altezza delle medesime navate. I pilastri di contraffortio, collocati alle teste delle linee d'incontro delle colonne interne, modellati a forma rettangolare, e soprazzati dalle guglie, fanno artistico contrasto, per la loro maestosa semplicità, colle finestre ricche di triplice riparto, e del foro trilobato, e ricche dello stipite, con modanature poste a sgancio. Questo tema d'architettura ricorrente in giro al tempio, lo veste d'unità e insieme di varietà, senza mai alterare le forme imposte dalla costruzione; e allorché giunge ai campanili che stanno ai fianchi della facciata, ivi il tema sviluppa maggior numero di dettagli; l'architettura si fa più fiorita per decorare con caratteristiche più risentite il prospetto del monumento, il quale giusta i canoni dell'estetica dee offrire aspetto più dignitosamente ornato del resto del tempio. Quivi in fatti i campanili, il frontespizio acuto, i pilastri di contraffortio, la grande rosa, e le tre porte vi sono lavorate e trattate a piena soddisfazione dell'arte; sebbene in punto facciata, nulla ritrasse il nostro artista dal turpe esemplare imposto al Duomo Lombardo. E opera intrapresa da Pellegrino Tibaldi in un secolo tutto dedito allo stile d'architettura allora dominante. Tale influenza greta ed esclusiva avrebbe dovuto cessare all'epoca del compimento; all'età nostra docile all'osssequio del bello di tutti i tempi; verità però piuttosto sentita dal popolo che dall'autore architetto accademico, e che dalle accademie che ne sanzionarono il compimento con bastardo stile da ricordare mai sempre quanto sia inane il senso collettivo in fatto di belle arti, e specialmente d'architettura.

A congratulazione dell'artista Sig. Antonio Bramati dobbiamo dire: che egli avvedutamente si astenne dal riprodurre nell'opera sua l'affettazione di alcune minuziose parti, quali s'incontrano negli edifici originali gotici, che a giusto vedere sono da interpretarsi piuttosto per bizzarrie o per incapacità degli antichi artisti, di quel che caratteristiche proprie dello stile. Guidato egli dal tatto estetico seppe evitare simili caricature d'imitazione, nelle quali inciampò la scuola pittorica dell'Overbeck, che pretese d'essere fedele all'imitazione dei trecentisti col copiare di quegli antichi perfino gli errori di prospettiva. Mania richiamata in vigore collo insegnamento d'architettura di alcune accademie dedite all'idolatria, nella ripetizione materiale degli stili del medio-evo.

Se ha luogo un nostro desiderio che per nulla scena il merito del progetto qui pubblicato, è che le linee orizzontali in massima avrebbero dovuto essere condotte con migliore ricorrenza nell'esterno dell'edificio; inoltre se la cuspide della guglia centrale fosse più che non è culminante, a nostro avviso, col raggiungere il piramidale dell'edificio, avrebbe l'artista anche raggiunto il carattere del tipo che si è proposto d'imitare.

Nel pubblicare questo studio architettonico nel giornale *l'Ingegnere, Architetto ed Agronomo*, oltre l'aggradimento che speriamo dagli studiosi dell'arte, ci lusinghiamo che verrà con esso in pari tempo riconosciuto per il confronto delle date di quanta avventatezza sia la taccia lanciata a noi Italiani dal professore d'architettura Saverio Cavallari (*), dicendo egli che i nostri monumenti servono al più per essere da servitori di piazza indicati agli stranieri, volendo con tale menzogna escludere che siano da noi pregiati e studiati i nostri patrii monumenti, ciò che riesce assolutamente smentito col saggio dello studio finora rammentato.

A. F. Z.

(*) Il professore Cavallari dopo due anni d'infelissime prove date nell'Accademia di Milano, abbandonò volontariamente il posto, e se n'è ito ad insegnare quella sua architettura agli Americani.

DESCRIZIONE DELLA PIANTA

Pianta terrena

- A Una delle torri.
- B Scala che conduce al primo piano superiore della chiesa, indi alle torri.
- C Spazio per gli altari.
- D Spazio per un battisterio.
- E Spazio per monumenti.
- F Canelli che chiudono gli spazi degli altari.
- G Porta maggiore.
- H Una delle due porte minori.
- I Altare maggiore.
- L Coro.
- M Porte d'ingresso agli oratori.
- N Uno degli oratori.
- O Spazio per un altare.
- P Porta esterna d'uno degli oratori.
- Q Scala che conduce ad una delle cantorie dell'organo.
- R Tribune e scale che conducono alle medesime.
- S Scala che conduce ai piani superiori.
- T Latrina.
- U Porta della sagrestia.
- V Sagrestia.
- X Pozzo con lavacro.
- Z Scala che conduce alla stanza del custode.


Pianta superiore.

- 1. Logge praticabili.
- 2. Piano superiore d'una delle torri.
- 3. Scale per ascendere ad altri piani superiori.
- 4. Lucernario sopra la cupola.
- 5. Piattaforma della cupola.
- 6. Parapetti che servono di appoggio alle rampe dei piani superiori.
- 7. Gugliette corrispondenti ai piloni esterni.
- 8. Gugliette sopra la cupola.
- 9. Gugliette sopra gli absidi dei fianchi.
- 10. Condotti dell'acqua.

Tavole del progetto.


- I. Pianta terrena e superiore.
- II. Facciata.
- III. Spaccato longitudinale.
- IV. Spaccato trasversale.
- V. Fianco.

La proprietà artistica o letteraria





fronte della Basilica della Pace



Chor. 1/2 m. 1/2

Chor.

Chor.

Chor. 1/2 m. 1/2

Chor. 1/2 m. 1/2


Prospetto longitudinale del Duomo della Cattedrale



Interieur

Querschnitt durch den Chor und die Kapelle

Querschnitt durch den Chor und die Kapelle



12


Section de l'église de la Madeleine

de la Madeleine

Projet de l'architecte

Plan of the Institution at the City of London


1800



1801




[illegible]



Section of the front of the house

Section of the front of the house



Section of the front of the house

PROGETTO DI UN FABBRICATO PER PUBBLICO ISTITUTO DI EQUITAZIONE

DELL'INGEGNERE ARCHITETTO GIOVANNI VOGHERA

SOCIO D'ARTE DELL'I. R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN MILANO.

CENNI SULL'ANTICHITÀ DELL'EQUITAZIONE E DELL'USO DEI CAVALLI NEGLI ESERCITI.

L'arte di montare a cavallo sembra essere antica quanto il mondo. L'Autore della natura dotando il destriero di tante qualità segnalate, ne ha indicata in modo così chiaro la sua destinazione, che la non poteva rimanere a lungo ignorata. L'uomo, poichè seppe con pigro e sicuro giudizio discernere, fra la moltitudine infinita degli esseri che lo circondavano, quelli che più peculiarmente erano assegnati al proprio uso, poteva egli per avventura trascurare un cotanto acconcio a prestargli i più importanti ed utili servizi? Gli stessi lumi che lo guidarono nella scelta allorchè sottometteva al suo dominio la pecora, la capra, il toro, mostravongli eziandio i vantaggi che avrebbe potuto ritirare da questo generoso animale, sia per recarsi sollecitamente da un luogo all'altro, sia per trasportar enormi pesi o per agevolare le pratiche del commercio.

Tuttavia egli è facile che il cavallo non abbia servito dapprima che a sorreggere il proprio signore nelle tranquille sue corse, giacchè nessuna notizia ci induce a credere ch'esso sia intervenuto nelle prime guerre insorte fra gli uomini; ma la sua inclinazione guerresca, la sua docilità e il suo attaccamento, non isfuggirono lungo tempo all'occhio dell'uomo, che lo ha chiamato all'onore di diventare il compagno de' suoi pericoli e della sua gloria. Una prova di ciò noi l'abbiamo nella bella descrizione che di esso si legge nel libro di Giobbe, posta in bocca di Dio medesimo (cap. 34, v. 19). Omero, il più celebre di tutti i poeti ed il cantore degli eroi, dice che i cavalli formavano un'essenzial parte degli eserciti, e che contribuivano grandemente alla vittoria. Tutti gli autori antichi e moderni, che della guerra trattarono, sono concordi in questa opinione, giustificata dall'uso di tutte le nazioni; imperocchè il cavallo anima in certo qual modo il guerriero, e nell'istante in cui più ferve la pugna, i suoi movimenti, le sue scosse calmano quella natural palpitazione da cui non ponno difendersi nemmeno i più coraggiosi e intrepidi soldati ai primi apparecchi d'una battaglia. Aggiungasi che il destriero è il più fido e riconosciuto di tutti gli animali, e sarà questo non ultimo fra i possenti motivi che persuasero gli uomini a servirne nelle guerre: *fidelissimum inter omnia animalia, homini est canis atque equus*, dice Plinio (lib. VIII, c. 40). *amissos lugens dominos, lacrymasque interdum desiderio fundunt*, Omero (Il. XVII) fa piangere dai cavalli di Achille la morte di Patroclo. Virgilio accorda lo stesso sentire ai cavalli di Pallante:

..... *Positis insignibus Aetion,*
It lacrymans, guttisque luctuosis grandibus ora. (Æneid. I, II, 89)

E abbiamo dall'istoria che molti cavalli difesero e vendicarono a calci e a morsi i loro padroni, e che talvolta anche salvarono ad essi la vita. Nella battaglia di Alessandro contro Poro, Bucefalo, sebbene coperto di ferite e grondante di sangue, raccolse quante forze gli restavano per sottrarre il suo signore dalla mischia ove correva sicuro pericolo, e giunto fuor del tiro dei dardi, cadde al suolo e repente morì, mostrandosi pago, aggiunge lo storico, di non aver più nulla a temere pel suo cavaliere. Silio Italico e Giusto Lipsio ci conservarono un singolare esempio della straordinaria affezione di cui sono capaci i cavalli. Nella guerra di Canne un romano chiamato Clelio, trafitto da molte ferite, fu lasciato sul campo confuso fra i morti. La domane essendosi quivi Annibale recato, Clelio, cui rimaneva ancor un soffio di vita presso ad estinguersi, al rumore che intese, tentò di alzare il capo e di parlare, ma spingendo un profondo gemito, spirò in quell'istante. A quel grido il di lui cavallo, che il giorno innanzi era caduto in mano d'un Numida, riconosce la voce del suo padrone, rizza le orecchie, alza il naso, nitrisce con forza, e gettando a terra il Numida, si slancia fra i giacenti e giunge vicino a Clelio. Veggendo che immobile ei rimaneva, pieno d'inquietudine e di tristezza, prega, com'era usato, le ginocchia e sembra invitarlo a salire. Questa prova d'affetto e di fedeltà commosse Annibale fino alle lagrime. Non è dunque maraviglia se illustri guerrieri corrisposero con eguale amore ai loro cavalli. Alessandro fabbricò una città in onore di Bucefalo; Cesare dedicò a Venere l'immagine del suo; ed Achea, re degli Sciti, curava di sua mano le ferite del proprio cavallo.

Fra i popoli antichi (per tacere degli Ebrei, i quali per la natura del suolo non potevano mantenere molti cavalli, ed a cui per questa ragione Mosè gli aveva proibiti, secondo l'opinione di Origene), i primi a servirne furono forse gli Egizi; imperocchè, al dire di Diodoro Siculo, vedevansi scodipia sulla tomba di Osmandia la storia della guerra ch'ei mosse ai Battriani ribelli, con un esercito di quattrocentomila fanti e ventimila cavalli. Fra questo re d'Egitto e Sesostris, che visse molto tempo prima della guerra di Troja e della spedizione degli Argonauti, Diodoro cita venticinque generazioni. Ecco dunque la cavalleria ammessa negli eserciti

ben pochi secoli dopo il diluvio. — Nino, re degli Assiri, poichè ebbe indarno assalti i Battriani, risoluto ad ogni costo di muover loro la guerra e di soggorgarli, radunò tale un esercito a cui nulla potesse resistere. Esso ammontava, dice Diodoro, secondo il calcolo fatto da Ctesia nella sua storia, ad un milione e settecentomila uomini di fanteria, e dugentodiecimila di cavalleria, oltre a quasi diecimilaseicento carri falcati. Il regno di Nino, al dire di Erodoto, è contemporaneo al governo della profetessa Debora, 514 anni prima di Roma, 1267 avanti G. C., vale a dire anteriore ottant'anni almeno alla distruzione di Troja. Ora, vuolsi convenire che una quantità così grande di cavalleria, accozzata insieme a quell'epoca, ne fa supporre l'uso stabilito fra gli Assiri parecchi secoli prima.

Tuttochè ci rimane negli antichi autori sulla storia dei diversi popoli asiatici, dimostra l'antichità dell'equitazione. Secondo Erodoto essa era conosciuta dagli Sceloti, popoli sciti che contavano già mille anni dal loro primo re sino all'epoca in cui Dario andò a guerreggiarli. Per una costumanza tanto antica quanto la loro monarchia, il re recavasi ogni anno nel luogo ove si conservava un aratro, un giogo, una scure ed un vaso, tutti d'oro massiccio, i quali era fama che fossero caduti dal cielo, e quivi si facevano i grandi sacrifici. Lo Scita che aveva in custodia quel giorno il tesoro, mai non vedeva, diceasi, la fine dell'anno; ma in ricompensa veniva dato alla di lui famiglia tanto terreno, quanto egli ne poteva in un giorno percorrere sopra un cavallo.

Gli annali degli altri popoli, sia d'Europa che di Africa, concorrono egualmente a stabilire l'antichità dell'equitazione: ella si vede usata fra i Macedoni prima che gli Eracidi avessero conquistata la Macedonia (Erodoto, l. VIII); i Galli, i Germani e i popoli d'Italia facevano uso de' carri o della cavalleria nelle prime loro guerre (Diod. Sicul. l. V); gli Iberi erano valenti nell'addestrar i cavalli, e così pure gli Arabi, i Mori e tutti i popoli del nord d'Africa. È provato eziandio che quest'arte era esercitata dai Greci prima della guerra di Troja, malgrado della dottissima dissertazione del Freret, il quale si sforza di sostenere il contrario, appoggiandosi all'autorità di Omero. Ma parecchi passi invece del poeta greco combattono l'opinione dell'erudito academico francese. Infatti nella rassegna delle soldatesche che seguirono Agamennone all'assedio della città di Priamo, Omero parlando di Menesteo, duce degli Ateniesi, dice ch'esso non avea l'eguale nell'arte di schierare in battaglia tanto i fanti che i cavalli. Quando Nestore consiglia ai capitani argivi di fortificare il loro campo: Noi faremo, egli dice, un largo e profondo fossato perchè uomini e destrieri non possano varcarlo. Ulisse e Diomede andati di notte tempo a spiare l'accampamento de' Troici, uccidono Reso, ne rubano i cavalli e li traggono seco al campo de' Greci. Il quindicesimo canto dell'Iliade ci porge un esempio della greca equitazione, salita a così alto grado di perfezionamento da farne invidia ai nostri più esperti scudieri. Il poeta volendo dipingere la forza e l'agilità di Ajace, che da una nave all'altra lanciandosi rapidamente tutte in una volta le difende, fa la seguente comparazione:

..... Simigliante a sperto
Equestre saltator che giunti insieme
Quattro scelti destrier gli sforza e spinge
Per le pubbliche vie; maravigliando
Stassi la turba, ed ei sicuro e ritto
Dall'un passando all'altro il salto alterna
Sui volanti cavalli.

Provata così l'antichità dell'equitazione, diciamo con eguale brevità delle regole che si usavano a que' tempi. Ben poche sono le nozioni che ne abbiamo, e solo si sa che gli antichi addestravano la briglia ed il morso per guidare e dominare i loro cavalli, ma ignoravano l'uso della sella e delle staffe; il che reca in vero sorpresa, riflettendo come fosse facile il scoprire l'utilità di queste parti della bardatura del cavallo, e a qual grado di perfezione i Greci ed i Romani giungessero in tutte le arti attinenti alla guerra. E ciò che sorprende di più si è che l'invenzione della sella e delle staffe è dovuta ai popoli barbari che invasero l'impero romano. Gli antichi adunque si lanciavano sui cavalli, o vi salivano mediante certi montatoi collocati all'altezza del fianco dell'animale, o vi si facevano sollevare dagli scudieri. La prima maniera era forse la più comune, e per renderla più facile addestravano i cavalli ad ingiuncharsi. Una lampada trovata ad Ercolano rappresenta un cavallo in questa attitudine. Senofonte parla di un altro modo di montare sul destriero col soccorso della lancia.

Nel secolo XV fu istituita una scuola di equitazione a Padova che ebbe grande celebrità. I moltissimi allievi che vi concorrevano, non solo da tutta l'Italia, ma dalla Francia e dalla Spagna, propagarono presto negli Stati meridionali d'Europa i principi di equitazione insegnati nella scuola padovana, e sono quelli che ancora si seguono nei suddetti paesi sotto la denominazione di *scuola italiana*. Secondo i precetti di questa scuola il corpo del cavaliere in sella si divide in tre parti, due delle quali mobili ed una immobile. La parte immobile comprende quello spazio che dalle anche va sin sotto ai ginocchi; le due mobili sono la parte superiore del corpo e le gambe. Il cavaliere deve tener alto il capo, basse le spalle, i gomiti stretti al corpo, il busto eretto e volgente piuttosto indietro che innanzi, le cosce bene appoggiate alla sella, i ginocchi volti all'indietro, le gambe pendenti, le staffe lunghe, nelle quali il piede non calza che sino alla radice del pollice, e finalmente la punta dei piedi rivolta all'indietro nella direzione delle spalle del cavallo. In tutte le andature, così al gran trotto che al galoppo, il cavaliere deve conservare costantemente questa posizione. In quanto alla maniera di servirsi degli *ajuti o stimoli*, la scuola italiana prescrive sempre l'uso dei mezzi più dolci; l'impiego degli spioni non è adottato che come castigo, e permesso soltanto dopo che indurito si è tentato di far obbedire l'animale colla pressione delle gambe e dei ginocchi. I cavalieri di questa scuola hanno per certo un atteggiamento nobile ed elegante, specialmente quando il cavallo è bene addestrato; ma se i principi dell'equitazione italiana sono meglio efficaci a rendere il cavaliere più aggraziato, offrono egli lo stesso vantaggio riguardo alla lui *solidità*? Ciò è quello che negano i seguaci delle altre scuole, i quali pretendono che il cavalliere italiano tenendo le staffe troppo lunghe e i piedi volti all'indietro, non possa attaccarsi al cavallo coi garretti, e non abbia altro appoggio che il ginocchio e la polpa delle gambe; perciò, dicono, l'equilibrio del suo corpo è mal fermo, e debolissimi sono i mezzi di cui può far uso per costringere il cavallo che si ribella.

I popoli di razza germanica, invece usano le staffe corte, per cui le gambe riescono più avanti, e le cosce più indietro che nella scuola italiana. Il cavaliere alemanno avendo i piedi più fortemente appoggiati, la parte superiore del suo corpo rimane libera alfiato, e sporge innanzi al trotto che al galoppo per meglio assecondare i movimenti del cavallo. Gli alunni di questa scuola asseriscono, a ragione, che l'uomo ha più forza nei garretti che non al ginocchio ed alla gamba; e per conseguenza invece di tener come il cavalliere italiano, la punta del piede all'indietro, essi la portano qualche pollice all'innanzi, il che dà loro il vantaggio di tenerli più forti in sella, ma nuoce grandemente alla grazia del loro atteggiamento.

I popoli di razza slava, abitando contrade prossime alla Turchia, hanno la bardatura del cavallo che, si avvicina a quella dei popoli d'Oriente, ed i loro principi di equitazione sono ancora più duri e violenti di quelli dei Germani. Inforcato in una sella, i cui arcioni elevati lo tengono troppo discosto dal corpo del cavallo per poterlo premere colle cosce e coi ginocchi, il cavaliere slavo si attacca assai più alle redini, ed ha quasi sempre i talloni contro il ventre dell'animale che guida con mano ferrea. Senza prevenirlo ci si spinge a forza colla briglia e cogli speroni, lo slancia di più fermo al galoppo o alla carriera, lo volta repentinamente in tutti i sensi, e lo arresta di botto a mezzo della più rapida corsa tirando con violenza le redini, sicché è obbligato piegarsi sui garretti. Infuso, per così dire, tra il pomo e la palette della sella, che si innalzano anteriormente e posteriormente di mezzo piede e colle staffe assai brevi, lo Slavo trovasi accomodato così solidamente che non può perdere gli arcioni se non allora che cade il destriero. Gli abituati a questa scuola considerano il trotto come un'andatura falsa e non naturale, perciò la maggior parte dei cavalieri di questa razza non costumano andare che di passo o al grande e piccolo galoppo. I mezzi violenti ch'essi impiegano per sottomettere e addestrare i cavalli li riducono in breve tempo esentati, ma il numero infinito che ne nudriscono le steppe dell'Ucraina, della Russia e dell'Ungheria, fa sì che sono surrogati con una facilità sconosciuta agli altri paesi.

Riassumendo pertanto, diremo che per far bella mostra in un carosello, cavalcare con grazia e ammaestrare un cavallo di scuola o di parata, vogliono adottare i principi del sistema italiano; per addestrare un cavallo da guerra e lanciarlo con sicurezza nella mischia, il metodo slavo è il più pronto e potente. Ma come termine medio, riunendo una parte dei vantaggi della scuola italiana e della slava senza averne gli inconvenienti, sembra preferibile il sistema di equitazione germanico, più forte dell'italiano, e meno barbaro e distruttore dello slavo.

Numerosissimi sono i trattati di equitazione pubblicati pressoché in ogni lingua. Noi resteremmo paghi di accennare il Grison: *Ordini di cavalcare* ecc. Venezia 1532, opera che nel solo secolo XVI ottenne ben diciassette edizioni e traduzioni in varj idiomi; il Cavendish, *Méthode nouvelle pour dresser les chevaux*, Anversa 1638 in fol. e Londra 1671; Jmbotti de Beaumont, *L'équien français* ecc. Parigi 1682; Dupaty, *La science d'équitation*, Parigi 1776; Mazzucchelli, *Scuola equestre* ecc. Milano 1805. A ciò si aggiunga l'opera di Enrico Corte, stampata a Torino nel 1823, ed il *Manuale* di Beaucher, del quale apparve una versione italiana per Silvestri 1844.

IDEA DEL PROGETTO

Siccome lo scopo degli Istituti di Equitazione è quello di formare abili cavalieri e provvedere ai bisogni di un tale ammaestramento, che forma il decoro di qualunque ricca città capitale, ove i divizioli sogliono dedicarsi agli esercizi cavallereschi; così l'ingegn. architetto Giovanni Voghera, nell'intendimento di porgere un'idea del come, a suo avviso, dovrebbero essere condotti simili fabbricati, ha compilato il seguente progetto, che pubblichiamo in sette tavole.

Premesso innanzi tutto che l'edificio, di cui si tratta, debba essere eretto nel luogo più opportuno di qualsivoglia città capitale, e premesso anche che oltre agli usi di pubblica scuola d'equitazione debba, in circostanze di pubbliche feste, servire di convegno per trattamenti di gradevole passatempo, l'autore del progetto ne immagina la pianta con quella forma e distribuzione che meglio paravagli opportuna per sopprimere a tutti i bisogni inerenti agli usi surriferiti, e la estese sopra una superficie di metri quadrati 15,678, oltre quella necessaria per renderlo tutto isolato e con un circuito possibilmente spazioso.

Il fabbricato quindi si compone di tutto che può occorrere ad un istituto di simil genere, perocché oltre alla gran sala pel maneggio colle conigue ad scuderie,

una delle quali per i cavalli della scuola, l'altra per gli esteri che intervengono all'istruzione, ed una più piccola per uso d'infermeria nel caso di qualche cavallo ammalato, ed oltre la sala delle bardature, i magazzini dei foraggi ecc., vi sono pure appositi locali per l'istruzione teorica, quelli per la direzione e l'Amministrazione, le stanze per il maestro cavallerizzo e suo aggiunto, e quelle finalmente per i palefrenieri e per il custode. Avvi inoltre due vasti cortili collocati lateralmente all'anneggio, circondati da portici onde rendere più facile e comoda la comunicazione in ogni parte dell'edificio, ed un portico coperto tutto all'intorno nella retro parte semicircolare, con un *partier* nel mezzo per far passeggiare i cavalli. In aggiunta a questi locali vi hanno scale disposte nelle più opportune località, i cessi, i pisciatori, le trombe per attingere acqua, e quant'altro mai è richiesto dalle particolari esigenze di siffatti istituti.

Avuto pertanto riguardo agli speciali usi a cui è destinata la sala pel maneggio, essa venne collocata nel mezzo trasversalmente al fabbricato e disposta sotto la forma quadrilunga, comunemente adottata per le cavallerizze, ed ha la larghezza di metri 25,50 e la lunghezza di met. 33, cioè nel rapporto di uno a due, coll'altezza di metri 25,50. Onde combinare poi il comodo colla maggior possibile solidità e ragionevole economia della spesa, i fuori del perimetro vennero disposti in altrettanti piloni ed arcate a due ordini gli uni agli altri sovrapposti, i quali sorreggono la ben solida copertura a doppi cavalletti con sottoposta volta artificiale, a fine di ridurre in armoniche proporzioni la vasta sala medesima, non che per garantirne possibilmente dal freddo. Vi hanno inoltre due loggie tutto all'intorno dell'interno perimet, l'una terrena, l'altra superiore, le quali unitamente alla distinta parte della loggia disposta sopra il luogo del montatore, offrono uno spazio sufficiente per contenere circa mille spettatori. È la vasta sala riesce anzi assai bene ventilata ed illuminata mercè le finestre semicircolari corrispondenti ai surriferiti due ordini di arcate. Si è detto di sopra che questo edificio in circostanza di pubbliche feste, potrebbe servire per ginocchi e trattamenti di variato genere; così tornerà utile allora approfittare anche dell'ampio cortile a destra, disponendolo in quella forma che meglio risponda all'indicato uso.

E fu appanno per un istituto di equitazione che nacque il pensiero di introdurre ad ornamento del corrispondente fabbricato lo stile di architettura arabomoresca. Qual decorazione infatti sarebbe più conveniente e caratteristica dell'arabomoresca per un edificio destinato ad esercizi cavallereschi? Costo genere di architettura venuto in voga dopo il totale decadimento delle belle arti in Italia, e proveniente da Costantinopoli, già capitale del mondo, che rognava tuttavia sull'antico impero, se non colla forza e colle leggi, almeno colla moda e colle costumanze, usando alla grandezza degli edifici romani la magnificenza ed il lusso degli orientali, presenta una singolare analogia colle idee e coi costumi dei troppi in cui ebbe origine. Conquistatori delle Spagne, gli Arabi non tardarono a sentire l'influenza di quel clima, ed incivilirsi rapidamente, si diedero a professare le arti e le scienze; furono quindi i primi a diradare in quella parte d'Europa le tenebre della filia ignoranza, che effluveva ancora gran parte del mondo. Dovendosi dunque a questi popoli, oltre a tante belle ed utili invenzioni, anche il miglioramento delle razze dei cavalli ed il loro particolare addestramento, non sembra fuori di proposito lo ammettere per gli edifici destinati agli usi cavallereschi il genere di architettura ch'essi introdussero nelle loro fabbriche, genere di assai miglior gusto del bizantino, dal cui trasse origine; e ciò facendo, sembra a noi che sia stato scelto il più opportuno modello, perocché tale architettura si presenta con quell'eleganza e leggerezza tutta sua propria per significare, la speciale destinazione dell'edificio. Che se per avventura qualcuno dubitasse sulla opportunità di tale applicazione, desunta dalla storia degli accennati popoli, il dubbio, pare, dovrebbe cessare, considerando che siffatta architettura si associa a quanto venne istituito nei secoli XI, XII e XIII allora appunto che gli Arabi, signori delle Spagne, ebbero i magnifici loro fabbricati, e quando Europa tutta mossasi per la conquista dell'Oriente, creò parecchi ordini civili e religiosi, non che la cavalleria, da cui nacquerò i tornei, le giostrre e simili altri esercizi, che costituirono il più gradevole trattamento di quei tempi.

TAVOLE DEL PROGETTO


- | | |
|--|--|
| <p> TAVOLA I. Pianta terrena.
 II. Pianta del piano superiore.
 III. Prospetto principale esterno.
 IV. Spaccato trasversale. </p> | <p> TAV. V. Spaccato longitudinale.
 VI. Prospetto del fianco.
 VII. Prospetto interno del maneggio. </p> |
|--|--|

DESCRIZIONE DELLA PIANTA TERRENA, TAV. I.

1. Portico coperto. — 2. Altri d'ingresso. — 3. Abitazione del portinajo, custode del locale. — 4. Scala in servizio dell'abitazione del maestro-cavallerizzo. — 5. Scala principale. — 6. Abitazione dell'aggiunto al maestro-cavallerizzo. — 7. Sala in servizio dell'ufficio della direzione ed amministrazione dell'Istituto. — 8. Passaggi con trombe d'acqua. — 9. Cessi e pisciatori. — 10. Stanza per particolare uso di chi si addestra al maneggio. — 11. Locale di posa e cavalli esteri che vanno ad istruirsi. — 12. Montatoio. — 13. Maneggio o cavallerizza con loggia all'intorno a comodo degli spettatori. — 14. Portici coperti. — 15. Cortili. — 16. Passaggio alle scuderie con scale per salire al piano superiore. — 17. Passaggio alla scuderia dei cavalli ammalati, ed al portico lungo la parte curvilinea. — 18. Infermeria per cavalli ammalati. — 19. Scuderia per cavalli della scuola. — 20. Scuderia per cavalli esteri da istruirsi. — 21. Passaggi con trombe d'acqua. — 22. Salleria. — 23. Stanza per alloggi dei palefrenieri. — 24. Sito delle latrine. — 25. Portico coperto per il passaggio dei cavalli. — 26. Cortile con *partier* nel mezzo.

SPERAZIONE DELLA PIANTA DEL PIANO SUPERIORE, TAV. II.

1. Scala principale. — 2. Locali d'ufficio della direzione ed amministrazione dell'Istituto. — 3. Sala annessa. — 4. Passaggio. — 5. Sito delle latrine. — 6. Sala per l'istruzione teorica. — 7. Passaggio. — 8. Sito delle latrine. — 9. Locali di abitazione del maestro-cavallerizzo. — 10. Sala annessa. — 11. Portici coperti. — 12. Loggia verso il maneggio. — 13. Area del maneggio. — 14. Loggia all'intorno. — 15. Loggie scoperte all'intorno dei cortili. — 16. Aree dei cortili. — 17. Passaggio con scale. — 18. Portici coperti. — 19. Siti delle latrine. — 20. Locali per magazzino dei foraggi ed effetti dell'Istituto.




Plano generale dell'Edificio di Spina.

1831.

1831.

1831.





Parte del piano superiore dell'Istituto di Equitazione

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.




Scale 1/4" = 1' 0"

Die große prunkvolle Schloss des kaiserlichen Hofes in Wien


Architect

Architect



Spaccato trasversale sotto la volta della cappella di S. Giacomo

F. G. 1864. 12.



Temple of Solomon, showing the plan of the temple and the surrounding walls. The drawing is a detailed line drawing, showing the architectural details of the temple and its surroundings.

Plate 1

Plate 1

Plate 1



Scala di 100 piedi

Temple of Solomon

Fig. 11

Temple of Solomon



DELIBERATION

DELL'INGEGNERE CARLO CAINI

L. R. ISPETTORE DI PRIMA CLASSE ALLE PUBBLICHE COSTRUZIONI DI LOMBARDIA

CALABRESE DI PRIMA CLASSE DELL'ORDINE IMPERIALE AUSTRIACO DELLA CORONA DI FERRO, CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE
DI S. M. L. R. APOSTOLICA, IMPERIALE REGIO LUOGOTENENTE NELLA LOMBARZIA, MEMBRO E SOCIO D'ONORE DI VARIE
ACCADEMIE, ECC. ECC., SOLESTE PROMOTORE DI TUTTO CIÒ CHE RISONDA A VANTAGGIO DEL PUBBLICO BENEF.

L'AUTORE E LA REDAZIONE DEL GIORNALE SOTTOSCRIVONO: INCASSO PER CORRISPONDENTI N. 4-11/1990

DEDICA E CONSACRA

Ma non alla sola Piazza l'architetto volgeva l'animo e la mente, ma sibbene anche a coordinare lo sbocco delle laterali contrade in modo regolare e quasi spontaneo.

Quanto al dispendio, egli lo riassume nelle seguenti partite:

Quanto al dispendio, egli lo riassume nelle seguenti partite:	
1) Prezzo d'acquisto delle case	autriche £. 4,750,000,00
2) Lavori di costruzione e di decorazione	» » 450,000,00
3) Piazzetta, e nuova contrada conducente alla piazza dei Mercanti	» » 500,000,00
Perciò esso dispendio ammonta a	£. 5,500,000,00
Dal quale se si deduce il prezzo ricavabile dalla vendita delle aree alienabili, che non può essere minore di	» » 270,000,00
residua l'effettivo dispendio a	£. 5,250,000,00

Il progetto della nuova Piazza del Duomo giacque per alcuni anni dimenticato, e solamente nel maggio 1841 il municipale collegio confermò la determinazione, e prese nel giugno 1839, e nuovamente votò la piazza a S. M. I. e R. Apostolica Ferdinando I, e l'I. R. Governo plaudendo alla presa deliberazione, rispondeva il 30 maggio 1841 essere suo vivo desiderio che avesse effetto, e soggiungeva non occorrere limitazione di tempo a condur l'opera a compimento, conciossiachè « sembrando che le migliorate circostanze del comune possano acconterci un « annuo assegnamento di qualche rilevanza a quest'opera, quando le si desse prin- « cipio, la demolizione di alcune case trarrebbe poi seco necessariamente la « cessione, da parte dei proprietari delle case finite, delle rispettive ragioni « alla R. Città a prezzi convenevoli, senza mestieri del privilegio per la forzata

« espropriazione, cosicchè una volta che fosse cominciato *quel suntuosissimo monumento*, non sembra fuor di proposito lo sperare il progressivo procedimento » a buon fine, com'è accaduto di altre colossali intraprese ».

E l'I. R. Governo ben s'apponeva; se il Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, allorchè decretò la costruzione del Duomo, del quale aveva ammirato lo stupendo disegno immaginato da Marco da Campione, avesse voluto determinare il tempo e la spesa, noi ora non vedremmo torreggiare l'ovelsa mole che è cagione della universale ammirazione. Invece nell'anno 1386, atterrate le case e stabilita la pianta, s'intrapresero le fondamenta; quindi i muri si alzavano con operosa alacrità; e soccorrevano al dispendio le più straordinarie clargizioni dei Fedeli. D'allora in poi son corsi più che quattro secoli e mezzo, e comunque poco più rimanga a farsi, ciò nulla meno il tempio non è ancora finito.

Fu grave sventura che altre sollecitudini abbiano distolto l'animo della Congregazione municipale di Milano dal porre nel 1842 mano all'opera contemporaneamente stanziando un annuo dispendio di 200 mila lire. Se così avesse potuto fare nel periodo di 44 anni, che si compiono col presente, vedrebbesi già eseguita l'opera per circa $\frac{1}{2}$, ed i lavori compiuti potrebbero essere i seguenti:

1) Atterramento dell'isola Bebecchino	£. 1,400,000000
2) Atterramento di tanta parte dell'isola della Dogana quanta importa ad iniziare la fronte dell'ala sinistra	» 530,000000
3) Atterramento di parte dell'isola dei Fighini	» 900,000000
4) Nuove costruzioni per	» 150,000000
i quali insieme ammontano a	£. 5,000,000000

Giunta la piazza a questo stadio, una parte dei vantaggi che da essa si attendono, sarebbe già conseguita, e nessuno più non dubiterebbe del suo compimento, cui forse affretterebbe il concorso dei cittadini, e dei negozianti invitati dalla eccellenza del sito a stabilirvi la loro dimora ed il loro commercio.

Ma poichè i primi anni andarono perduti, sopraggiunsero i tempi procellosi ch'ebbero principio nel 1848: una funesta meteora lasciò dopo di sé un lungo solco di gravi sventure e d'immensi sagrificj. Dovrà perciò il progetto della nuova piazza rimanere per lungo tempo ancora un vano desiderio? Sperda il Cielo ogni rio presentimento. Soventi volte coteste pubbliche e private sciagure sono pretesto all'avarizia di pochi, per distogliere l'animo dei volenterosi dai generosi propositi. Né difficoltà di tempi, né rumori di guerra non furono mai per l'addietro, nè sono ora un impedimento alle grandi intraprese.

La costruzione della cattedrale di Milano ebbe principio e fervido proseguimento in mezzo alle intestine discordie ed alle esterne guerre. Gian Galeazzo Visconti, il quale nel 1383 aveva a tradimento fatto prigionio Barnabò, poneva nel 1386 la

prima pietra non solamente di essa cattedrale, ma ben anche della Certosa di Pavia. Nel 1387 conquistava Verona, Vicenza, Padova, che toglieva agli Scaligeri ed ai Carraresi, ed aggiungeva ai propri domini. Nel 1397 vinceva in battaglia navale sul Po il signore di Mantova. Nel 1401 respingeva l'imperatore Roberto, che era sceso in Italia. Quando nel 1402 moriva, aspettava la notizia della resa di Firenze assediata dalle sue armi. Nel 1403 crollava da ogni parte il dominio dei Visconti; venti città si toglievano alla loro obbedienza, e s'inclinavano ad altri Signori. Nello stesso anno fu universalmente creduta, e forse sperata, prossima la fine del mondo, come sollievo di tutti i popoli stanchi dalle lunghe calamità che gli opprimevano. Ciò non pertanto tra il cozzo di tanti popoli, e il dispendio di tante guerre, e la disperazione di tante vittime dell'avversa fortuna, il Tempio continuamente sorgeva, sì che nel 1418 — dopo scorsi perciò soli 32 anni dacchè era stata posta la prima pietra — veniva Papa Martino V da Roma, e consacrava l'ara massima della nuova Cattedrale.

La vicina città Como, le di cui economiche condizioni non sono certamente migliori di quelle di Milano, sta ora aprendo con grande dispendio la nuova contrada che dalla piazza del Duomo direttamente conduce al porto: opera questa che in prosperi tempi urtò in mille scogli, contro i quali ruppero più volte le speranze e i desiderj dell'intera popolazione.

Che se si volge lo sguardo alla Francia, si vedrà come la disperata guerra che sostiene in lontane regioni, ed il sangue che versa a torrenti, e i tesori che profonde, siano quasi stimolo a sempre nuove, straordinarie industriali intraprese.

E la nobile opulenta Milano frattanto sta immemore della fatta e ripetuta promessa, che le è sacra, del debito di riconoscenza verso l'Augusto Monarca che pur le duole di non avere ancora scontato, e per fino della propria grandezza. Fra tante sue bellezze e sontuosità quest'una le manca: una Piazza che sia compimento alla cospicua sua Cattedrale. Guardi l'illustre Venezia, e vegga come là la Piazza di S. Marco ne sia precipuo ornamento. Quella che le è ora proposta è pari a questa in superficie, e perciò in magnificenza, pari nei vantaggi di raccogliere in un sol punto il principale commercio, di richiamarvi la più eletta parte della sua popolazione, di procurare a questa la comodità di un passaggio coperto. L'anima città lombarda forse or riposa; ma il suo sonno sarà breve e sol quanto basti per ristorare le sue forze che i patiti travagli hanno d'alcun poco stremato. Ma poi che si svegli, essa risurge in tutta la sua possanza, nè mali affetti la rimuovono dai generosi propositi, ch'è

Uso e natura sì la privilegia
Che, perchè il reo capo il Mondo torca,
Sola va dritta, e 'l mal cammin dispregia.

Ing. GIUSEPPE DAL'ACQUA.

INDICE DELLE TAVOLE


TAVOLA I.^a Planimetria della piazza attuale del Duomo di Milano e sue adiacenze col progetto di una nuova piazza.

« II.^a Elevazioni dei fabbricati proposti per decorare la nuova piazza del Duomo di Milano, combinate sotto due aspetti diversi, cioè, o coi soli portici al piano terreno, come lo dinota la parte destra del disegno, oppure coi portici tanto al piano terreno che al piano superiore, nel modo dimostrato dal lato sinistro dello stesso disegno.


— Al piede poi di questa tavola trovasi il dettaglio della pianta lungo il lato di ponente.



L'incendio che pollucione propose per distruggere la nostra piazza del Duomo di Milano



Disegno della pianta lungo il lato di ponente



IL CAMPOSANTO DI CREMONA

E IL PROGETTO D'AMPLIAMENTO

DELL'ARCHITETTO CREMONESE LUIGI VOGHERA.

ALLA CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI CREMONA

CUSTODE CILOSA E SOLLECITA PROMOITRICE DEL PATRIO HEROSMO
QUESTE TAVOLE ARCHITETTONICHE DEL CIVICO CAMPOSANTO E DEL PROGETTO POSTUMO DI AMPLIAMENTO
DEL SUO ILLUSTRE CONCITTADINO L'ARCHITETTO LUIGI VOGHERA
LA REDAZIONE DEL GIORNALE DELL'INGEGNERE ARCHITETTO ED AGRONOMO INTITOLA RIVERENTE.

Simplex duxit ad eum.
HORAT.

Cremona fu scuopre, fin da' più remoti tempi, una bella ed illustre città; nè v'ha chi ignori il famoso *nintum vicina Cremona* che tolse a Mantova il grandeggiare ed essere tenuta dappiù. Chi la visita, nel vederla così ampia più che no' l'chiegga la sua popolazione, argomenta d'un tratto la sua ricchezza; perocchè in lungo ed in largo s'adagi ne' suoi molti palazzi e ne' suoi comodi fabbricati. È una ricca signora, direbbesi, che da sola occupa un vasto e sontuoso appartamento.

Suntuoso sì, da che la città di Cremona abbonda di edifici e d'opere grandiose e monumentali, delle quali, massime ne' recenti tempi, si venne arricchendo, ed in gran parte mercè il senno d'un suo benemerito figlio, del celebrato Architetto *Luigi Voghera*, che già la Storia dell'arte del secolo nostro ha registrato onorevolmente nel suo volume. Nè cose nuove io annunzio; perocchè fanno ormai parecchi anni che ciò si sappia da chi tiene conto degli andamenti dell'arte, e principalmente della Architettura fra noi, e da che un egregio scrittore assai prima di me, favellando di Cremona, fosse uscito a dichiarare: *essere la medesima e la sua provincia in via di grande e progressivo abbellimento, e ciò dovuto al valente architetto Luigi Voghera loro concittadino.*

Tra le opere sulle quali Cremona meglio richiami l'attenzione di chi la visita, è senza contrasto il Civico Camposanto, ideato appunto da codesto illustre architetto; e poichè d'una promessa mi rimanga a sdebitarmi, io di esso verrò dicendo in questa occasione che si presenta al pubblico l'originario Progetto con quello postumo dal Voghera stesso lasciato per il possibile ampliamento del medesimo Camposanto.

Nella *Raccolta dei disegni dell'Architetto Luigi Voghera* compilata da' suoi figli Achille ed Oreste sotto la guida del chiarissimo Ingegnere Giovanni Voghera, che vive tuttavia per l'onore dell'arte Architettonica, e resa di pubblica ragione per le cure e i dispendi dell'egregio sig. Bartolomeo Saldini, può ciascuno trovare quanto si riferisce al progetto di Camposanto dal Voghera immaginato e sotto la direzione sua condotto ad esecuzione. Tuttavia adesso, poichè ne nacque l'opportunità, dalla Redazione del Giornale dell'Ingegnere-Architetto si arricchisce l'opera de' grandiosi Progetti d'Architettura cui ha posto mano a pubblicare, del medesimo primitivo piano architettonico del civico Camposanto cremonese del Voghera, che perciò si produce in un con quello peranco inedito d'ampliamento dello stesso Autore.

Ed io verrò e dell'uno e dell'altro parte a parte dicendo ad illustrazione e riscontro delle tavole e disegni che stan sott'occhio al lettore.

Fin dal 1821 ponevasi l'illustre uomo intorno a siffatto lavoro, per il quale valevasi dell'area stessa dell'antico cimitero di forma quasi quadrata ed ampliata circa il suo perimetro, e della superficie di metri quadrati 18,540. Lo componeva di un portico a celle mortuarie simmetricamente disposte ne' suoi quattro lati e distribuito in vari corpi fra di loro collegati; sedici dei quali costituenti centoquarantatquattro celle così dette minori, dieci altri per celle maggiori, e quattro per celle angolari con sottoposte tombe, con sei *colombaj*, o ripostigli di feretri, a sessantatquattro delle suddette celle minori, disposti nell'altezza del muro posteriore. Queste ultime sono alternate nei rispettivi sedici corpi per servire alla tumulazione di que' defunti che non fossero in grado di sostenere il dispendio per l'acquisto di un'intera cella; e le altre unitamente alle dieci celle maggiori servono alla tumulazione degli individui delle famiglie più agiate, e le quattro angolari destinate ai cittadini meglio benemeriti della patria cosa ed illustri. Nel mezzo del lato di mezzogiorno havvi l'ingresso con atrio, e in corrispondenza al mezzo dell'opposto lato sorge il Tempio con pronao, e v'hanno annessi locali pel custode del luogo.

Lo stile architettonico che regolò il fabbricato è il greco; ed abbenchè non manchino di quelli che lo reputino poco acconio alla decorazione di fabbricati mortuari, nondimeno questo Camposanto viene prestamente chiarendo la fallacia di tale sentenza. Siano forse le speciali sue forme, le proporzioni e qualità degli applicati ornamenti; sia l'analogia configurazione o disposizione delle parti costituenti l'edificio, lo stile greco come v'è qui trattato, con quella grazia, cioè, di ricchezza voluta dai particolari usi de' singoli membri del fabbricato, è ben lungi dal mancare di quel severo e mesto carattere che deve essere la significazione precipua del sacro luogo delle tombe. Le parti esterne degl'ingressi però, e l'interno portico colle corrispondenti celle

sono coll'ordine dorico decorate, e collo jonico le parti più distinte, come la fronte, il pronao e l'interno del tempio.

Nella esecuzione di tal progetto per la più retta intelligenza è necessario avvertire essere stati omessi nelle celle minori i così detti *Colombaj*, che vi erano stati ideati, come ho superiormente notato; ma ne fu causa l'essere stata assunta l'erezione delle dette celle da famiglie, per il bisogno delle quali bastava soltanto la tomba sotterranea ed un monumento nella nicchia sovrapposta.

Oltarcìò torna indispensabile il rammentare una peculiare ragione che determinava l'Architetto Voghera a ridurle, anzi che ad accrescere, le proporzioni dell'opera monumentale di che si tratta. Era certo che comunque fosse stato guardingo e parco nel preparare il Progetto, così da non cedere le forze di chi doveva valersene; tuttavia, per recar questo ad effetto, doveva ad ogni modo riuscire di grave dispendio al Municipio, e disturbo fors'anco dall'attivazione, come altrove è avvenuto. Il perchè, la sapienza dell'Autore doveva regolarlo per modo che riuscisse pel momento opera compiuta, e la si potesse tostamente portare ad esecuzione, ma lasciasse ad un tempo la possibilità d'aggiungervi altre parti, di praticarvi un ampliamento, senza che trasparisse mai uno sconcio rappezzamento, e ne fosse turbata l'armonia della pristina architettura.

E così avvenne infatti.

Con tutto ciò, il desiderio, e dicasi anche il bisogno sentito dalla classe media, che è fors'anco la più numerosa, di avere nel civico Cimitero appositi luoghi riservati per la tumulazione di quegli individui a sé appartenenti che li richiedessero nella impossibilità di far acquisto d'un'intera cappella o cella mortuaria, fece sì che per molti si chiamasse non ha guari a severa critica il progetto dell'illustre Voghera, ed ajutati costoro o dalla ignoranza, o dalla mala fede, di chi per avventura vi poteva avere interesse, giudicassero non sull'originale piano dell'Architetto, ma su quanto stava loro sott'occhio.

Ed ecco allora rilevate mende e difetti, i quali certamente non aveva commessi l'Autore, o che infatti non si riscontrano nell'originale progetto; siccome sarebbe stato agevole verificarsi, se si fosse adoperata maggior lealtà e coscienza, da chi era dell'arte, (e che ciò malgrado si mi o si fe' capo fors'anco dei detrattori), nell'ispezione di esso presso il municipio, o rovistando quella *Raccolta dei disegni* stessa che ho ricordato più sopra pubblicata dai figli del Voghera.

E così di questa io mi valse nel chiamare alla mia volta a sindacato le peculiari censure che si erano formulate nella sicurezza forse della loro impunità, perchè l'illustre Architetto cui riguardavano non poteva dal suo guanciale di polvere levarsi e scagionarsi delle medesime. Quando Ettore cadde, gli Achei che le tante volte erano stati da lui fuggiti, punzecchiando la spoglia esanime, esclamavano: *per Dio! s'è fatto molte* (!), poichè vivo non l'avevano potuto vulnerare giammai: così erasi tenuto anche adesso per facile calunnia l'opera dell'illustre Architetto cremonese, perchè più non viveva a rivendicarla ed a sbeffiar gli intelletti degli illusi. Io però, se non con tutti quei raziocinj della scienza e dell'arte che avrebbe potuto recar in mezzo il dotto Autore, del mio meglio assembrando le accuse per sommi capi, le verrò chiarendo per inattendibili e false.

E per dir della prima che porse occasione a mettere in campo le questioni, riproducendosi ora dalla Redazione del Giornale dell'Ingegnere - Architetto nella sua integrità l'originario progetto, colla postuma aggiunta per l'ampliamento, si vedrà immediatamente che fin dalla prima idea non fossero stati obliati i *colombaj*, pei quali or si mena tanto rumore e che è la forte delle apposte omissioni, e che anzi erano stati praticati in ben sessantatquattro celle minori, come superiormente ho riferito.

Se si fosse interamente attivato il concetto dell'architetto Voghera, nel modo ch'io l'ho descritto, salvo le proporzioni, il Camposanto Cremonese avrebbe presentato un tutto da non temere il confronto di quello di Verona, cui si volle irrazionalmente porre in confronto ad appoggiare la malevolente censura.

Fu appuntato altresì il Voghera che le celle maggiori non lascino conveniente spazio a collocarvi un monumento di famiglia il quale soddisfaccia l'amor proprio del facoltoso che acquistò con tanta spesa; ma che sia questa una gratuita asserzione lo comprova il fatto, veggendosi più eretti nobili monumenti, che certo non lascino desiderare

proporzioni più grandi. Data d'altronde inelcidabilmente un'area, calcolate le possibilità della futura ricerca cittadina delle celle, il riparto di esse e la loro capacità non dovevano riuscire che in ragione dell'area accordata.

Ingiustamente poi fu notato mancare il progetto Voghera d'un *Pantheon* per collocarvi gli uomini illustri benemeriti del paese; perocchè a questo scopo appunto veggonsi nel Progetto destinate le quattro più vaste celle angolari, nelle quali sono praticate le nicchie e lunette per monumenti e busti commemorativi degli uomini che ben meritarono della patria. Né diversi intendimenti ho io veduto adottati altrove; o se alcun divario v'ha, non ne è migliore l'accorgimento.

Un'ultima censura fu data al Camposanto del Voghera, d'essersi, cioè, da lui dimenticati i locali per l'ossario, per la camera anatomica e per riporre gli attrezzi servibili alla tumulazione; ma questa riguarda cose di troppo subalterne al piano generale; e, data anche la mancanza, facil cosa sarebbe il provvedervi senza portare alterazione all'originario concetto, o coll'aggiungere al fabbricato retroposto al Tempio i richiesti locali, oppure col disporli lateralmente all'atrio del principale ingresso; tanto più nel caso concreto nel quale il Tempio egualmente che il lato del portico che deve formare la fronte del Cimitero non trovansi per anco costruiti. Ma alle suseposte mancanze, le quali all'occhio dotto e pratico del celebre Architetto non erano sfuggite, assai bene egli provvide col pensiero dell'ampliamento che adesso viene pubblicato, il quale certamente veniva suggerito all'architetto Voghera, pensando a quei miglioramenti e bisogni che d'ordinario si manifestano in corso di attuazione di qualsiasi edificio, e specialmente poi quando per particolari circostanze non è dato di seguirne in alcune parti il primitivo concetto, come fu dei suddetti colonnati stati ommessi nelle celle finora erette, e dei locali di cui sopra, in vista della eccedenza della spesa per condurre ad effetto non solo le aggiunte che non erano cardinalmente essenziali, ma perfino il primo e già accennato concetto. Né durante la sua vita essendosi mai palesato il bisogno di ricorrere a siffatte aggiunte, egli non aveva curato di farle conoscere, istessamente che addivenne di altri commendevoli suoi lavori, che furono rinvenuti dopo la sua morte, e che la Redazione di questo giornale, cui vennero alle mani, non mancherà nel tratto successivo dal rendere di pubblica ragione.

Ecco pertanto coi manifestarsi dei bisogni preveduti dall'accorto Architetto, farsi ora necessario, ed anzi farsi obbligo di giustizia nella Redazione che le possiede, portare a cognizione del Pubblico e, più di tutti, del Municipio Cremonese queste aggiunte ideate da lui nel caso dell'ampliamento. Queste egli aveva pensate e già tracciate pel futuro, non essendocene, come si notò per le suddette ragioni, fatto carico da lui nella prima attuazione del fabbricato.

È ovvio principio che quando emerge il bisogno di dovere modificare od ampliare un fabbricato già in parte eretto, debbasi pensare alla possibile conservazione di quella unità, distribuzione e carattere di cui trovasi costituito il già fatto e che, altrimenti adoperando, vi si cagionerebbero quei difetti che pur troppo si riscontrano in vari antichi edifici, in cui ebbe parte l'opera di diversi architetti, smaniosi di innovare ed inetti ad entrare negli intendimenti che furono norma direttrice dei primi concetti ed insufficienti a ben condurre l'incarico assunto. Ora nel caso concreto vedesi a colpo d'occhio, dalla iconografia del Progetto che l'architetto Voghera immaginò col più giudizioso pensiero, il modo migliore per la possibile sua effettuazione in ogni tempo, e senza alterare menomamente l'originario concetto. Ideò pertanto d'aggiungere degli emicicli ai tre lati del portico a celle, già in molte parti erette, ed un avancorpo nel lato della fronte, e così, non venendo alterata la distribuzione delle masse prestabilite, procurò a tutto il complesso quella grandiosità e varietà che offre la forma mistilinea a preferenza della rettangolare, e che assai bene si presta alla speciale destinazione dell'edificio; ed oltre a ciò colle aree degli aggiunti emicicli si provvede alla separata tumulazione dei religiosi e dei fanciulli.

Né meglio potevasi disporre le anzidette aggiunte; poichè le dieci nuove celle maggiori in corrispondenza a quelle dell'originario progetto, servono come punti di congiungimento, e con esse si ottiene la necessaria comunicazione fra il presistente portico e le aggiunte medesime. Parlando poi dell'avancorpo nel lato surriferito, con esso si sopprime alla deficienza dei locali per l'abitazione del custode, per le sezioni anatomiche e pel deposito degli attrezzi, ed oltre ciò colla moventia delle sue linee rende più significante la fronte del Cimitero, e procura all'interno atrio d'ingresso quel maggiore possibile ampliamento che è richiesto dagli usi a cui è destinato, e che risulta in armonia colla grandiosità di tutto il restante. Lo stesso dicasi in riguardo alla maggior protrazione del Pronao od Antitempio, mediante la quale riesce più dignitosa la fronte del Tempio medesimo, più comodo e più spazioso il susseguente vestibolo colle opportune comunicazioni al portico ed agli androni dei colonnati.

In merito alla parte decorativa delle suddette nuove aggiunte, come si rileva dalla Tavola II.^a delle ortografie, vedesi applicato lo stesso stile greco che fu usato

nell'originario progetto in tutte quelle parti in cui è essenzialmente richiesto, tanto nell'interno delle dieci nuove celle maggiori, nella fronte principale, che nell'ampliato atrio d'ingresso, nel pronao e vestibolo del tempio e nel tempio medesimo; e decorato le altre parti, cioè l'interno ed esterno degli emicicli pei colonnati, con quella semplicità che è consentanea allo stile suddetto ed al carattere dell'edificio, e che è richiesta da quelle subalterne località e dalla speciale loro destinazione. Introdusse poi finimenti a scagioni nei nuovi corpi più elevati, a fine di procurare la necessaria luce e ventilazione ai corrispondenti ambulacri de' colonnati, e siffatto accorgimento trovasi usato dal nostro architetto in alcuni altri dei progetti architettonici stati già pubblicati nella raccolta delle altre sue opere.

Nella suddetta Tavola dell'iconografia scorgesi poi anche tracciato a parte un pensiero diverso dal primo per i due emicicli nei fianchi, similmente congiunti al presistente portico colle nuove celle maggiori, dalle quali ne consegue l'androne curvilineo con un sol ordine di colonnati e coi colonnati sotterranei nella parte rettilinea, a quali si accede per mezzo di scale continue alle suddette nuove celle maggiori. Pensiero è questo che trovasi sì deve commendevolissimo dal lato dell'arte, perchè riesce forse ancora più spontaneo del primo e più in consonanza alla forma mistilinea di tutto il complesso, e che è a supporre già stato per il primo suggerito al suo autore, onde dare un maggiore ampliamento al detto Cimitero. Ma, o per la maggior spesa cui si andava incontro, ragion precipua di restrizione da me più d'una volta accennata, o per le isorte difficoltà nell'acquisto dell'occorrevole area, o perchè infine la superficie del campo mortuario presentava una sufficiente capacità per la tumulazione dei defunti della Città e corpi santi, avuto riguardo alla rinnovazione decennale delle fosse a norma delle prescrizioni, non trovò il Voghera per avventure opportuna allora la sua proposta o la volle riservare a tempo migliore, come ben può dedursi dalla stabilita disposizione dell'impianto delle celle sinora erette, che appunto nella parte di mezzo dei due lati o fianchi del Cimitero in cui possono essere praticati i progettati emicicli non venne costruita sinora veruna cella.

A migliore intelligenza della Tavola Iconografica che è qui unita, porgo le spiegazioni delle singole parti, che però vennero per relativo richiamo segnate di numeri arabi: premettendo per ogni buon fine l'osservazione che l'originario progetto in gran parte attivato si costituisce del portico a celle minori e delle maggiori negli angoli ed internamente ai rispettivi lati, corrispondenti ai numeri 4, 6, Pronao e Tempio coi retrolocali sotto i numeri 8, 9 e 10.

1. Viale circondante il Cimitero, servibile anche per seppellire gli Acatolici. — 2. Principale ingresso al Cimitero con grandioso vestibolo. — 3. Androni con colonnati. — 4. Dieci celle maggiori lungo il portico disposte a colonnati sotterranei. — 5. Otto celle maggiori senza cupola con scale per discendere ai colonnati sotterranei. — 6. Quattro celle maggiori con cupola. — 7. Due celle maggiori con cupola. — 8. Pronao o antitempio. — 9. Tempio con altare fra l'intercolonnio di fronte all'ingresso. — 10. Sagristia con locali superiori per abitazione del custode del Tempio. — 11. Ingressi subalterni. — 12. Aree per la comune tumulazione, potendo servire quelle degli emicicli per i religiosi e per i fanciulli. — 13. Stanza per le sezioni anatomiche. — 14. Abitazione del Custode con stanza superiore. — 15. Locali pel deposito degli attrezzi di tumulazione. — 16. Altro pensiero d'ampliamento per i due emicicli laterali. — 17. Scale per discendere ai colonnati sotterranei.

E tanto basti ad illustrazione delle tavole che si presentano e che recano tanto la parte già eseguita del Cimitero, quanto quella che avrebbe dovuto eseguirsi per essere fedeli osservatori dell'originario progetto del chiarissimo architetto, e la postuma che spetta al vagliato ampliamento col mezzo di queste nuove aggiunte che troviam lasciate dallo stesso Luigi Voghera.

L'unità del concetto, l'assurimento d'ogni bisogno, la bellezza architettonica consigliar devono i signori del Municipio Cremonese a non discostarsi nell'ampliamento del Camposanto da siffatto progetto e già fin d'ora la Redazione del Giornale dell'Ingegnere Architetto non può che rendere le migliori testimonianze d'onore ai signori del Municipio stesso, che all'intendere la notizia per noi data dell'esistenza d'un progetto postumo d'ampliamento del medesimo Autore del primitivo piano, sospesa ogni altra determinazione, ogni giudizio ed ogni opera attinente l'ingrandimento suddetto, attese di portare il proprio esame sul progetto che promettevamo di mandar in luce.

Era infatti un gran bene, ed oserei dire, un dovere che si attendesse, perocchè dove, ciò ch'io non dubito, lo si venisse adottando; Cremona potrebbe a buon diritto vantarsi d'aver un Camposanto interamente da un suo illustre cittadino ideato, ed addirittura al forestiero siccome quello che valse di scuola e modello ad altri egregi architetti che di congeneri opere si vennero poscia occupando.

P. A. CORTI


TAVOLE DEL PROGETTO

TAVOLA I.^a Pianta.

II.^a Sezioni diverse.

Disegno del Campo Santo di Firenze nel progetto di ampliamento ordinato dal Consiglio municipale nel 1840, del progettista ingegnere

Disegno per il lato N. del Campo





L. Ingrosso

Museo di Storia

F. 1

Leoni sulle loro invenzioni in Italia — del campo, che si è venuta col progetto di ampliare





PROGETTO

DI CAPPELLA PER COSPICUI CENOTAFI

DELL'INGEGNERE ARCHITETTO ENRICO DAVERIO

PREMIATO DALL'I. R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO L'ANNO 1854

A S. E. IL CONTE AMBROGIO NAVA

CONSIGLIERE INTIMO DI S. M. I. R. A. — CAVALIERE DI PRIMA CLASSE DELLA CORONA FERREA E DI ALTRI ORDINI — CONSIGLIERE E SOCIO D'ONORE DELLE PIÙ INSIGNI ACCADEMIE ED AGENZIE D'ITALIA — GIÀ PRESIDENTE DELL'I. R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO, ECC. ECC. — AUTORE DELLE MEMORIE E DOCUMENTI STORICI INTORNO ALLA ORIGINE, ALLE VIGENZE ED AI RITI DEL DUOMO DI MILANO — PROPRIETARIO NELLA ACCADEMIA DELLO STUDIO ARCHITETTONICO DI VARIO STILE, QUESTO PRIMO SAGGIO LA DIREZIONE DEL GIORNALE DELL'INGEGNERE ARCHITETTO ED AGRONOMO, INTERPRETE DEL VOTO COMUNE, IN SEGNO DI GRATITUDINE DEDICA.

Il concorso delle scuole Accademiche fu sempre più consenzioso ed il più meritato d'ogni altro, poichè abbiamo la certezza essere il premiato il vero suo autore, scorrendosi nel tempo istesso l'ingegno ed il sapere per la brevità del tempo prescritto alla composizione ed all'esecuzione. Ed è perciò che pubblichiamo questo disegno d'Architettura di stile gotico, che merita lode sotto ogni rapporto, per essere un primo saggio di studio per noi affatto nuovo, ed in ogni sua parte ben inteso e condotto.

Lasciamo anche campo all'Autore che ci spieghi i suoi intendimenti, e qui riproduciamo una sua memoria sul detto lavoro, che gentilmente ci favorisce.

Questa pubblicazione sia d'esempio alla odierna studiosa gioventù, sprone a meritarsi quei maggiori onori che solo collo studio possono acquistare, e dai quali procede la stima degli uomini dotti, nonché la soddisfazione di divenire utile a sé stesso, alle arti, alla società, alla patria, e di gloria ai posteri, per così conservare e rivendicare una parte del retaggio perduto. Ecco lo scopo che ci siamo proposti; e per ottenere ciò, noi non mancheremo di stimolare i giovani architetti colle parole e coi fatti, dando in luce tutti quei progetti che furono rimaritati non solo del premio, ma ebbero pur anche le lodi degli intelligenti.

La Redazione.

Preghiatissimo Sig. Redattore.

È ottimo il di Lei consiglio di unire un po' di descrizione al Progetto della Cappella ch'ella mi chiese di poter inserire nelle pagine del suo eccellente Giornale. Giacchè ora che esso sta per uscire alla luce, ed al giudizio imparziale e severo del pubblico, l'occhio mio disarmato del vetro colorato dell'amor proprio riesce a scorgervi parecchie imperfezioni che dappinna in causa di esso non ravvisava. — Non mi sarà quindi infruttuoso l'accompagnarlo con due righe di raccomandazione presso coloro che lo giudicheranno.

Quello che m'importa di far noto e su cui fondo le mie speranze dell'altrui indulgenza, è la brevità del tempo concesso per la compilazione d'un Progetto di Cappella per cospicui cenotafi di area obbligatoria nello stile del Medio Evo. — Per l'esecuzione dello schizzo d'invenzione erano assegnate solo dodici ore continue, e 120 per l'elaborazione dei disegni. — Egli è per questo ch'io lasciai sì pubblicasse il mio lavoro intatto nella sua originalità.

Il progetto è tanto semplice che non abbisogna di spiegazioni per essere inteso; ond'io per dirne pur qualche cosa eleggo di parlar brevemente della stabilità di esso, prima dote essenziale di qualunque edificio, senza cui è nullo ogni altro pregio. Non entrò in calcoli poichè il breve intervallo delle dodici ore assegnate per lo schizzo non mi permise di istituire: solo mi sforzai di far vedere con quali mezzi e criteri ho tentato e creduto di mettere insieme un progetto che presentasse solidità sufficiente, anche nel caso immaginario che venisse ad esser posto in esecuzione.

A tal uopo premetto un cenno sull'impianto e sulla costruzione del medesimo. L'area della parte centrale della Cappella ha la figura d'un esagono regolare con una colonna in ciascun angolo, ed estendendosi fino ai numeri di ambito si cambia in un dodecagono simmetrico. In modo che la superficie compresa tra le colonne suddette e le pareti, resta distinta alternativamente in sei parti di figura rettangolare aventi per un lato quello dell'esagono, ed in altre sei di figura triangolare equilatera, risultanti fra un rettangolo e l'altro. Quelle sono destinate per la posizione, contro le pareti, dei cenotafi, serbandone una per l'altare richiesto dal tema, queste per il collocamento di statue entro edicole praticate nel muro; tranne le due laterali all'altare che tornano opportunissime, l'una per la piccola sagrestia, l'altra per la scialletta che ascende al di sopra. — Il perimetro esterno riprende la figura esagona, ritagliata agli angoli dai piloni sporgenti. — E qui giova osservare, per ciò che vedremo in seguito, che il centro dei piloni e quello delle colonne corrispondenti nell'interno si trovano ambidue sulla retta che passa pel centro della Cappella.

Sovra i capitelli delle colonne impostano gli archi principali che sorreggono la volta della cupola, mentre le stesse colonne con quelle impostate alle pareti portano gli archi minori, sui quali poggiano le volte che coprono lo spazio all'ingiro. — Sui

tre robusti arconi di contraffortamento della cupola, corrispondenti ciascuno a due colonne opposte, s'innalza la guglia maggiore alla quale fanno corona dapprima un ordine di gugliette semplici erette superiormente alle rispettive colonne, e quindi un altro più basso di gugliette binate, sorgenti sovra i piloni. Posteriormente a ciascuna coppia di quest'ultime si erge un arco rampante che va a poggiare in alto contro il piedritto di prolungamento della colonna, e quindi contro l'arcone corrispondente della volta a cupola.

La mira ch'io ebbi in tale disposizione fu di collegar fra loro le parti dell'edificio in modo da formarne un sistema unico, onde trar profitto di alcune spinte per elidere l'effetto di altre, e di concentrare in pochi punti l'azione risultante di quelle che non sono vinte da contrasti abbastanza validi. Veggiamo in che modo.

Ciascuna colonna è investita dapprima dalle spinte di due archi principali, la cui risultante tende a rovesciarla indietro nella direzione della retta che divide per metà l'angolo dell'esagono. — Ma a questa forza si oppone l'altra risultante dalle spinte dei due archi minori, la quale agisce appunto nella stessa direzione, ma in senso opposto ad essa. È vero che le componenti della prima sono molto maggiori di quelle dell'altra; ma la differenza delle loro risultanti viene ad esser scemata d'assai per la differenza degli angoli rispettivi: giacchè la risultante di due forze angolari è sempre inversamente proporzionale all'angolo delle componenti. Dal che si deduce che, se la spinta degli archi maggiori non verrà elisa del tutto da quella dei secondi, non ne rimarrà attiva però che una frazione, la qual pure non potrà minacciare la stabilità della colonna, poichè decomponendosi essa in due forze dirette nei piani degli archi minori suddetti, queste, agendo contro le pareti ai fianchi del pilone esterno corrispondente verranno interamente distrutte dalla fermezza di esse.

Quanto all'azione delle spinte che esercitano contro la colonna medesima gli archi di crociera, questa si può ritenere pressochè nulla, osservando (come rilevasi dalla pianta, in cui sono tracciate le proiezioni di quegli archi) che l'arco spingente a destra e quello a sinistra si trovano quasi in linea retta, e dato anche che ammettano una risultante, gioverà anch'essa a diminuir l'effetto della spinta degli archi principali già considerato.

Ma veniamo senza più all'esame di quella parte che più d'ogni altra potrebbe compromettere la stabilità della Cappella, voglio dire la guglia maggiore. Questa, come si è accennato, gravita tutta sopra gli arconi della volta a cupola; sicchè ciascuno di questi porta il terzo del suo peso, e l'azione esercitata da essa contro una colonna ed il suo prolungamento è dovuta ad un sesto del medesimo. — Il momento della componente di questo peso che tende a rovesciarla indietro è certamente grande, massime per la lunghezza del braccio di leva con cui agisce. Ma a contrastarlo si oppongono:

- 1.° La componente verticale dello stesso peso;
- 2.° Il peso della colonna con quello del suo prolungamento, della guglietta superiore e di porzione dell'arcone.

- 3.° La contropinta dell'arco rampante che ha pure un considerevole braccio di leva.

Di più non potendo nè la colonna rovesciarsi intorno alla sua base; nè il suo piedritto di prolungamento intorno ad una sezione superiore alla prima copertura, perchè collegati al pilone esterno e dagli archi minori, e dal rampante; ne avviene che non avrà luogo alcun movimento se non ribaltando il pilone stesso intorno lo spigolo esterno del suo basamento.

Per il che e viene ad aumentarsi d'assai il braccio di leva e quindi il momento di quelle prime due forze, e concorre anche il pilone, colla sua massa pesante, a contristar la spinta della guglia.

Ecco in che modo ho potuto concentrar tutta sui piloni l'azione risultante dalle spinte interne dell'edificio.

Le robuste dimensioni di cui, in vista di ciò, ho armato queste parti della Cappella mi danno a credere d'aver ottenuto sufficiente stabilità in essa.

Del resto m'avveggo benissimo che quanto ho detto è ben lungi dal darci quella certezza positiva, che solo il calcolo può fornire, ponendo a confronto matematico fra loro gli effetti delle forze. — Egli è facile però il vedere come si possa, qualora i risultati del calcolo fossero negativi, raggiungere il grado della stabilità col solo aumentar quanto basta le dimensioni dei piloni.


ENRICO DAVERIO.

TAVOLE DEL PROGETTO

TAVOLA I.ª Facciata.

II.ª Pianta e Spaccato.

Disegno di un piano della chiesa di S. Maria della Vittoria per l'architetto L. Venturi



Scala di 1/100

Arch. del S. Maria della Vittoria




Scala di 1/100

Arch. del S. Maria della Vittoria


711

Arch. del S. Maria della Vittoria

Stanza del castello di S. Angelo. Vista prospettica della parte posteriore, parzialmente ricostruita.



La grande porte de la ville de Montpellier
est élevée à l'époque des rois de France




1. Plan de la ville de Montpellier
 2. Plan de la ville de Montpellier
 3. Plan de la ville de Montpellier
 4. Plan de la ville de Montpellier
 5. Plan de la ville de Montpellier
 6. Plan de la ville de Montpellier
 7. Plan de la ville de Montpellier
 8. Plan de la ville de Montpellier
 9. Plan de la ville de Montpellier
 10. Plan de la ville de Montpellier
 11. Plan de la ville de Montpellier
 12. Plan de la ville de Montpellier
 13. Plan de la ville de Montpellier
 14. Plan de la ville de Montpellier
 15. Plan de la ville de Montpellier
 16. Plan de la ville de Montpellier
 17. Plan de la ville de Montpellier
 18. Plan de la ville de Montpellier
 19. Plan de la ville de Montpellier
 20. Plan de la ville de Montpellier
 21. Plan de la ville de Montpellier
 22. Plan de la ville de Montpellier
 23. Plan de la ville de Montpellier
 24. Plan de la ville de Montpellier
 25. Plan de la ville de Montpellier
 26. Plan de la ville de Montpellier
 27. Plan de la ville de Montpellier
 28. Plan de la ville de Montpellier
 29. Plan de la ville de Montpellier
 30. Plan de la ville de Montpellier
 31. Plan de la ville de Montpellier
 32. Plan de la ville de Montpellier
 33. Plan de la ville de Montpellier
 34. Plan de la ville de Montpellier
 35. Plan de la ville de Montpellier
 36. Plan de la ville de Montpellier
 37. Plan de la ville de Montpellier
 38. Plan de la ville de Montpellier
 39. Plan de la ville de Montpellier
 40. Plan de la ville de Montpellier
 41. Plan de la ville de Montpellier
 42. Plan de la ville de Montpellier
 43. Plan de la ville de Montpellier
 44. Plan de la ville de Montpellier
 45. Plan de la ville de Montpellier
 46. Plan de la ville de Montpellier
 47. Plan de la ville de Montpellier
 48. Plan de la ville de Montpellier
 49. Plan de la ville de Montpellier
 50. Plan de la ville de Montpellier
 51. Plan de la ville de Montpellier
 52. Plan de la ville de Montpellier
 53. Plan de la ville de Montpellier
 54. Plan de la ville de Montpellier
 55. Plan de la ville de Montpellier
 56. Plan de la ville de Montpellier
 57. Plan de la ville de Montpellier
 58. Plan de la ville de Montpellier
 59. Plan de la ville de Montpellier
 60. Plan de la ville de Montpellier
 61. Plan de la ville de Montpellier
 62. Plan de la ville de Montpellier
 63. Plan de la ville de Montpellier
 64. Plan de la ville de Montpellier
 65. Plan de la ville de Montpellier
 66. Plan de la ville de Montpellier
 67. Plan de la ville de Montpellier
 68. Plan de la ville de Montpellier
 69. Plan de la ville de Montpellier
 70. Plan de la ville de Montpellier
 71. Plan de la ville de Montpellier
 72. Plan de la ville de Montpellier
 73. Plan de la ville de Montpellier
 74. Plan de la ville de Montpellier
 75. Plan de la ville de Montpellier
 76. Plan de la ville de Montpellier
 77. Plan de la ville de Montpellier
 78. Plan de la ville de Montpellier
 79. Plan de la ville de Montpellier
 80. Plan de la ville de Montpellier
 81. Plan de la ville de Montpellier
 82. Plan de la ville de Montpellier
 83. Plan de la ville de Montpellier
 84. Plan de la ville de Montpellier
 85. Plan de la ville de Montpellier
 86. Plan de la ville de Montpellier
 87. Plan de la ville de Montpellier
 88. Plan de la ville de Montpellier
 89. Plan de la ville de Montpellier
 90. Plan de la ville de Montpellier
 91. Plan de la ville de Montpellier
 92. Plan de la ville de Montpellier
 93. Plan de la ville de Montpellier
 94. Plan de la ville de Montpellier
 95. Plan de la ville de Montpellier
 96. Plan de la ville de Montpellier
 97. Plan de la ville de Montpellier
 98. Plan de la ville de Montpellier
 99. Plan de la ville de Montpellier
 100. Plan de la ville de Montpellier

Sezione di un lato del vestibolo preso sulla AB, del castello napoleone





Sezione di un altro lato del detto vestibolo preso sulla C D






*Disegno della cella nella casa del S. Spirito in Arezzo
di L. Cambray*



Le plan est au de l'est et l'axe dans un belvédère



$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$


$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$




$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$


$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{2}$




L'Algebra di un - Base d' - l'Algebra

125



Algebra sulla a t



Algebra in un volume, per la

Algebra in un volume, per la

Algebra in un volume, per la

SULL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

(A QUESTO DISCORSO VANNO UNITI DUE PROGETTI IN TRE TAVOLE — UN CASINO AD USO DI OSTERIA E CAFFÈ ED UN MUSEO D'ANTICHITÀ)

I tentativi fatti in via di esperimento in alcuni moderni fabbricati; e le variazioni ricercate nelle forme, negli stili, e nei materiali d'altri tempi; introdotti di nuovo nell'arte, allo scopo di rinvenire una nuova architettura, darebbero argomento di aristiche meditazioni, le quali qualora fossero trattate con sano criterio, e discusse senza pregiudizi e senza prevenzioni, potrebbero servire di guida alla pubblica opinione per distinguere quelle idee false e menzognere siano state infiltrate nell'arte dalla vanità di alcuni scrittori, ambiziosi di dettare principi e regole per il bello, con parole però buone per sorprendere e per blandire l'artista neofita; ma giammai per migliorare le condizioni dell'architettura. Le dottrine estetiche di cui si valgono costosi ricercatori di novità sono una confusione involontaria agglomerazione di *ibis redibis*; un labirinto di ciarle, di contraddizioni e di enigmi, che sembrano compilati per fare dell'arte un indovinello. — Costei estetica essendo per lo più ignorante delle condizioni richieste dall'arte per raggiungere un'architettura subordinata alle esigenze dell'attualità, ed obbediente ai bisogni sociali; quindi non sanno misurare le difficoltà frapposte dallo spazio, dalla spesa, e dalle leggi inerenti ai materiali di costruzione; pertanto nella fuga delle loro inamurabili idee, cadono in grossolani errori di massima; suggeriscono cose ineseguibili coi mezzi dell'arte, e accazzano precetti e sentenze eterogenee all'architettura. Così deviano la questione dal suo spontaneo e naturale progresso, essi cagionano una confusione che aumenta e peggiora il male a cui sembrano intesi di rimediare; e così da progressisti che si vantano, emergono con tutta la loro scienza estetica veri retrogradi.

I progetti edilizi per la città di Milano, sui quali si è di troppo scritto e parlato e nulla si è fatto, mantengono tuttavia nello stato di esaltazione alcuni presuntivi incaproni di comporre fecondi di progetti e d'insegnamenti architettonici; ma alle prove, ma al fatto concreto i loro dettagli, mancanti come sono di pratica possibilità, non rispondono, né aggiungono al termine d'un concetto, anzi d'una linea di qualche valore edilizio; e pertanto ad altro non servono quei loro suggerimenti che a viepiù confermare l'esistenza della confusione d'idee e di linguaggio artistico già previsto.

La boria tutta propria dell'uomo della presente età, di mostrarsi intelligente anche nelle cose che non conosce e che non intende; e la pertinacia di parlare e sentenziare su tutto, condusse e gettò l'architettura in una babele d'opinioni ridicole e goffe. Questa severa disciplina, forse la più austera fra le tante conquistate dall'umana intelligenza; quest'arte bella, irremovibile nel suo assunto di servire ai bisogni dell'uomo e della società, e che sa elevarsi alla dignità della storia ed alla poesia delle arti sorelle; quest'arte da grave e rigida quale ci fu tramandata dalle passate età, gloriose per insigni monumenti, la si vorrebbe oggi acciuffare alle caviglie della moda, e serva perfino delle stamberie e dei delirj di balzani cervelli che si arrognano la dittatura nelle belle arti.

Difatto, qual cosa di più strambo e di più delirante può citarsi delle stravaganti idee proposte, e del linguaggio usato dai giornalisti circa i progetti delle Piazze, dei pubblici Giardini, delle Fontane, del Maseo, della Stazione, per il Cimitero? Specialmente di questo campo dei morti, ricordo della terra ove tutti ritorniamo eguali, si è fatto un soggetto di oramai troppo lunga querela fra contrari partiti, e fra contrari paritanti di questa o quella forma d'edificio; di questa o quella architettura, i quali si addensano l'uno l'altro in cento vergognose maniere. Del progetto per il cimitero si è fatto un torrone di Don Chisciotte, una guerra contro mulini a vento, che offre l'immagine positiva del buon senso in dissoluzione. Concorrenti alla baruffa vi figurano: scultori, pittori, fotografi, preti canonici, ex militari, ex-impiegati, giornalisti, ed un seguito di parolai famulanti, ansiosi tutti di abbattere i progetti studiati dagli architetti con intendimento e discernimento architettonico. (*)

E noto come il moto d'ordine servilmente acclamato, e ripetuto dalla stampa, snodi abbasso l'architettura classica, apostrofa di tendenze pagane e di vicerio selettore di antica civiltà. È nota la pretesa di far rinascere l'architettura di stile bizantino, lombardo, gotico ed altre maniere indicate negli edifici del medio evo, preconizzate opportune al nostro modo di vedere e di sentire. È noto in fine come per la Lombardia, gli scrittori di articoli da giornale, i concorrenti suldattesi recclamano di preferenza il risorgimento dell'architettura lombarda, e ciò perché sia continuata l'autonomia nazionale almeno, come essi dicono, nella caratteristica delle belle arti. Ma bravi, bravissimi costei antesignani dell'onore nostro, se non fosse per altro perché dimenticano nel loro computo l'azione civilizzatrice dei secoli scorsi da Albino a noi, e perché così deprimono la civiltà latina e l'italiana per far risorgere la nordica e la barbara dei bassi tempi, per la quale la patria ha tanti titoli di riconoscenza! — Stupida gente!... L'arte che da barbara divenne grande, insigne e magnifica, voi volete ch'essa ritorni picea, barbara e stanziera? Bel progresso invece il farci retrocedere nei secoli oscuri e tristi del medio evo! Andate pure, o estetici, scrittori e progettisti, che siete più retrogradi dei gamberi. Eppure la rinnovazione di quelle strane architetture, tiene il posto d'una passione dominante; e, per così dire, il soisma umanitario posto in campo da ideologi bramosi di novità perfino nelle pietre di cui si compone l'edificazione; è sfolata che gli artisti architetti sono costretti di lasciare correre al suo eccesso, sino a tanto che non siano evaporati gli umori aerei degli strambi fattori di progetti, che ignorano l'esistenza d'un'arte italiana adottata in tre successive età da tutta l'Europa.

Per ora sarebbe frustano spendere ragionamenti per frenare la sbrigliata tendenza, manipolata da scrittori settari delle nebulose o pesanti dottrine dei filosofi settentrionali. Oggi l'opere è la voce dell'architetto rinascerebbero soffocate dalla grida di coloro che reputano le parole e le ciancie fattori d'architettura. Lasciamoli stutare; lasciamo pure che sprecino la loro lena; essi finiranno col persuadersi che l'arte è opera da lasciare agli artisti, e che le lettere poco o nulla hanno giovato all'incremento del bello artistico. Ciò nullameno non sarà estraneo alla tesi nostra di ricordare i fatti che attestano che anche prima delle chiacchiere degli estetici e dei giornalisti, ed essi prima altresì dei professori invasi dal nord per insegnare la pretesa nuova architettura nelle italiane Accademie di belle arti, gli architetti fin d'allora s'impossessarono del tema di così fatte ricerche architettoniche e studiarono per dedurre dalle fabbriche d'ogni tempo e paese, forme e stile conveniente ai bisogni della contemporanea società; gli architetti nostri non tralasciarono di esplorare la pubblica opinione cill'architetto saggi di edifici eretti in vari e diversi stili; e valga il vero, possiamo citare l'architetto professore Voghera, come colui che per il primo restituì alla pratica costruttiva l'uso decorativo delle terre cotte; il primo che diede opera ad erigere fabbricati nello stile gotico, e il primo che manifestò somma perizia nel restaurare gli edifici dei bassi tempi, col indole dell'architettura propria, siccome ne fa testimonianza il civico Palazzo della città di Cremona. Gli scolari di questo professore: Sidoli di compianta memoria, e Marchetti lavorarono entrambi studi

d'architettura e di decorazione di stili diversi, ed eseguirono anche fabbricati, per la buona riuscita dei quali meritamente sono lodati. L'ingegnere Luigi Tatti si provò con efficacia d'effetto nell'architettura moresca; e l'ingegnere Pestallogli il giovane, nella bella casa dei signori Fratelli Brambilla fece conoscere d'intendere bene il primitivo stile d'architettura detto brannese.

E per poco che le nostre indagini si estendano nelle viltà che ornano i colli della Brianza e le sponde del Lario, riscontriamo colà le prove di buona riuscita negli stili d'architettura che si chiamano normanna, borgognona, e nelle maniere alla Tudor, e nei *châlets* alla foglia svizzera.

I nostri architetti nello svolgere però i citati esperimenti di nuove architetture o di vecchie architetture rinnovate, tentarono sempre di conservare l'arte per il suo scopo, di servire cioè al clima, ai costumi ed ai bisogni del paese. A confermare l'assunto suddetto, aggiungiamo qui nella unita Tavola la pubblicazione d'un progetto dell'architetto signor Pavesi Giuseppe, compilato già da molti anni sono, e che si doveva erigere in fabbricato nei dintorni di Milano, e precisamente al sito dell'Aquabella, in margine alla Via Ferrata in allora denominata Ferdinanda, ed ora Lombardo-Veneta.

Il tema del progetto è un'osteria-café con belvedere. La pianta dell'edificio distribuita in pochi locali con semplicità di linee, sta nelle severe leggi della comodità e della solidità, congiunte in pari tempo in forma e contorni suscettibili per elevazioni mosse; contrastate da masse piramidali; d'effetto brillante, siccome si verifica dall'esame delle corrispondenti elevazioni.

L'esterno del piccolo fabbricato si presenta variato per le forme delle aperture, per i rivestimenti delle pietre tagliate e collegate a foglie diverse, e per la cornice sormontata dai parapetti che accenna caratteristicamente il coperto e terrazzo, secondo il sistema dei tetti in piano e praticabili. Le linee in funzione decorativa, emergenti dalla costruzione, palesano abbastanza l'indole tradizionale dell'arte, nel modo in cui l'interessato e la intendono gli Italiani; vogliamo dire con linee ricorrenti, proporzionate e collegate con principio di logica dettata dall'imitazione della natura. L'insieme della fabbrica non presenta la ripetizione servile dei consueti stili d'architettura, né ricorda questo o quell'edificio, ma a nostro avviso mostra il tentativo di raccogliere il buono di vari stili all'unità o modo d'eclesismo.

Nel nostro periodico l'Ingegnere, Architetto e Agronomo, furono raccolti molti altri lavori di simili studi d'architettura del medio evo, tramutati alle esigenze del tempo nostro, come si possono vedere nei fascicoli mensili, e nei grandi progetti che si pubblicano ogni semestre.

Per gli alleati studi e per le sopracitate opere si può dunque rispondere a tante insulse dictee qua e là edite nei giornali, che non mancarono nel nostro paese i cultori di esperimenti per una nuova architettura; e che non vennero meno gli architetti per gli impegni, dei quali furono incombenzati, particolarmente nella produzione di fabbricati con rinnovate forme; e finalmente che non vi fu così penuria di generosi signori che prestarono colle loro ricchezze sussidio ai tentativi di soppiantare l'antieriore maniera di fabbricare.

Ma quale fu ed è l'opinione pubblica in proposito di tali architettoniche novità? Il pubblico, sempre attivo, sempre ansioso per il moto ascendente del pensiero e dei fatti, non si arrestò indifferente alle novità improntate negli edifici; intervenne a vederle, a gustarle, ed a farne plauso; ma tutti conosciamo che fu l'applauso e l'ammirazione passeggera d'un giorno, susseguita in breve dalla noncuranza e dall'oblio; fu l'effetto che può paragonarsi a quello che si sente per un trastullo di moda; effetto abbarbagliante, effetto che non oltrepassa i limiti della facoltà visiva.

Abituato il nostro popolo a contemplare nelle severe linee del Salone del Consiglio e negli archi di Porta Nuova la ferrea età dei Comuni Italiani; a riconoscere nelle gotiche forme del Duomo la potente Lombardia dei Visconti; e a riscontrare nelle costruzioni delle terre cotte decorative, le caratteristiche dei floridi tempi del Risorgimento; pare quindi non sappia o non voglia il popolo italiano transigere coll'accettare per proprie le mentite spoglie assunte dalla nuova architettura. Pare che ad esso ripugni e non possa tollerare la storia rinnovata, o meglio cincischiata con gingilli del romanzo. Pare da ultimo che nel nostro paese la moda non ottenga tutta quella sfera d'azione che le è concessa sul suolo natia.

La sulla Senna il popolo è proclive, è docile a vedere e a riconoscere il non plus ultra del bello architettonico nella chiesa della Maddalena, che tosto dimentica o deride per colmare di superlativo esclamazioni le acuminata guglie della chiesa di Santa Clotilde, e poi rapidamente passa con pari coscienza e conoscenza del bello, a bearsi delle architetture similanti i monumenti moreschi e del Risorgimento; e così via via sinché sia computo in un breve giro d'anni il panorama delle illusioni, per riederle, come accade appunto oggi, alla classica architettura della casa di Diomede di Pompei, materialmente e servilmente riprodotta nei Campi Elisi a sfogo di smoderato bisogno di varietà.

Col convincimento dell'artista ripetiamo che le ricerche di una nuova maniera d'architettura porgono argomento di molte osservazioni che devono essere studiate o meditate dall'architetto volentoso di giovare al progresso dell'arte; coll'opera sua si potrà contrapporre alle ciancie del giornalismo, fatti per i quali l'architettura sarà restituita nei limiti che le si competono, e tolta dalle mani dei guasta-mestieri che l'hanno corrotta pel male inteso principio di rendela popolare. Studi l'architetto le buone architetture, ed imiti l'esempio del signor Enrico Alessi allievo della Veneta Accademia, il quale imprese a trattare nel suo prete significato lo stile della greca architettura con quel sapore d'artista, e con quell'intelligenza d'architetto che si viene comprovato col suo progetto per un Museo d'antichità qui pubblicato nelle due Tavole.

A lui facciamo le congratulazioni dovutegli per essersi fermamente attenuto ai severi dettami di quell'arte greca che fu la generatrice di tutte le buone architetture.

La Redazione

INDICE DEI LOCALI DEL CASINO AD USO DI OSTERIA E CAFFÈ INDICATI CON NUMERI NELLA PIANTA.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Sala d'ingresso. | 6. Cucina. |
| 2. Sito pel Conduttore. | 7. Dispensario. |
| 3. Sala principale. | 8. Pozzo e ghiacciaio. |
| 4. Altra sala. | 9. Scala che mettono ai piani superiori. |
| 5. Sellaletto. | 10. Scala che mette ai sotterranei. |

(*) Assicurato con sollecitudine avere il Consiglio Comunale di Milano determinato di erigere il Cimitero progettato dall'Arch. Alessi, e con tale atto spediscono siano ammesse tutte le piazze proposte a cui alludono le nostre parole. In seguito nel nostro Giornale si pubblicherà il Progetto dell'Alessi.

NUOVO TEATRO PER LA CITTÀ DI BERGAMO

PROGETTO DELL'INGEGNERE ARCHITETTO ANGELO MICHELE PONZETTI

Sarebbe la presente illustrazione troppo incompleta, se si limitasse ad un dettaglio puramente descrittivo del teatro offerto nel presente prospetto, senza fare accenno almeno a sommi capi le nozioni che la storia dell'architettura ci ha tramandate intorno a tali edifici. A quest'opera quindi, e nell'idea di fare anche in pari tempo cosa grata ai lettori, viene questo scritto diviso in due parti, riflettendovi appunto il duplice sovra accennato aspetto. E così sulla prima parte si troverà quasi per tutto cronologico il successivo sviluppo di forma e di cambiato riparto nella distribuzione dei teatri dalla loro origine discendendo ai tempi moderni, finalmente per alle nostre ed alle limitate contrade; e nella seconda parte si darà la descrizione del teatro qui unito agli annessi vasti suoi locali.

PARTE PRIMA.

Se l'architettura può dirsi la storia monumentale dei tempi, il teatro fra i grandi edifici della stessa elevati, è quello che più d'ogni altro al certo ne traccia le diverse fasi di sviluppo e di progresso nell'incivilimento delle nazioni. Palestra di rappresentazione dei pubblici spettacoli, dei certami musicali e del dramma, stampa l'impronta delle passioni e dei costumi dell'epoca. Esso è infine quello che segna con ben distinta gradazione lo stato di cultura delle arti belle, che in tali edifici tutte unite in fraterno accordo vi fanno di sé fastosa mostra.

Lasciando le ricerche di epoche remote, noi troviamo i primi esempi di questi edifici nella Grecia.

In quella terra, sulla favorita ed invidiata delle arti, il teatro, appena nato, tocca, si può dire, all'apice del suo perfezionamento. Ed in vero dove così avvenne, che presso di loro l'edificio di pubblico divertimento era ispirato alle idee delle divinità egualmente che il tempio: e sarà sempre una creazione finita quella attinta a sì elevato concetto.

Il teatro greco poi, così come tutti gli altri monumenti di quel paese, sarà sempre modello della più pura arte, perché non essi questi edifici improntati della architettura nasce ed armonica espressione l'ideale di quel popolo eroico e vittorioso (1). Nel teatro greco inverso trovi grandiosità di concetto, eprimita di forma e sforzo di decorazione combinati con poche linee austere; riflettendosi insomma da lasciarsi in forse se debba piuttosto dirsi semplice nella sua ricchezza, o ricco nella sua semplicità.

Erano quei teatri formati nella parte per gli spettatori, che è la principale, a semicerchio con gradinate sovrapposte, e s'accontentava a fornire quasi base piramidale di una grande loggia ad arcate, che ne coronava la sommità di fondo. Le gradinate erano i sedili per gli spettatori, ed erano servite e disimpegnate da doppia scala. La scena si estendeva quadrangolare misurata in larghezza dal diametro del detto semicerchio, limitata però dalle laterali rientranze del proscenio, e con una corrispondente lunghezza di fondo pure limitato. E questa scena consisteva di una facciata di grandiosa fabbrica a due o più ordini di colonne, statue, bassorilievi; formata a tre ingressi e con passaggi di fianco ad imitazione di prolungate contrade. Così su quella scena l'effetto prospettico non era come sulle nostre procurato dalle tele della pittura, ma reale e di una architettura ammantata dalle creazioni dello scultello. Sono dei bei tempi di Pericle questi teatri così finiti; ed il primo eretto in marmo, che servi poi di modello agli altri, era quello di Bacco, che si vuole architettato da Filone. Ed allora pure e allora pure e allora pure si vuol agiato servizio si usò di difenderli con coperto, nel quale spesso col congegno del sistema greggiava la preziosità dei legnami.

Tutta la Grecia era adorna di que'suntuosi teatri: così Eraclea, Argo, Tebe, Corinto, Milete, Olimpia ed Atene; e fino in Sparta dai severi costumi s'infilò il fascino di questi pubblici divertimenti.

Egualmente ricche di tali edifici si presentano le contrade della nostra Italia di approdo e di comunicazione allora coi Greci, come nell'isola di Sicilia ed in quell'altra parte che da loro si chiamò la Magna Grecia. Così in Sicilia Segeste, Catania, Taormina; nella Magna Grecia Capua, Nola, Pozzuoli, Minturno, Pompei, Ercolano; omettendo di parlare di quelli elevati nei paesi dell'Asia.

Se i Romani sono quelli che raccolsero l'eredità dell'architettura e delle belle arti della Grecia, però presso di loro fino al sesto secolo dalla fondazione di Roma non vi troviamo esempi di teatri propriamente detti.

Per quella nazione tutta armi e battaglie, e che già forse fin da quei di vagheggiava all'immenso suo dominio, consuevano al certo di preferenza le pugne mortali dei gladiatori, i combattimenti con le fiere e le orrende carnicerie del circo più che le drammatiche rappresentazioni. E quasi che per quel popolo di maschia vigoria non bastassero all'opera le già inordinate gradinate delle areni, non veniva fatta prescrizione di assistere agli spettacoli in piedi, perché anche col divertimento non audesse disgiunto un esercizio di robustezza? E ben s'addiceva ai loro fieri spettacoli un fiero contegno di spettatori.

Ma quando cogli agi portati dalle ricche conquiste vi si introdussero più miti costumi, e si abbandonarono ai piaceri ed ai divertimenti, allora anche presso di loro si dissinsero imitativi della Grecia i primi teatri.

E qui pure questi edifici vi presero di prima creazione le più vaste e finite proporzioni.

L'architettura greca però si temprava in Roma a nuova forma; e la grandiosità colossale delle dimensioni rispondente alla smisurata possanza della grande dominatrice succedeva alla graziosa semplicità del modello greco.

Il palco scenico si fece in proporzione più ampio, la distinzione dei posti fu più sentita, massime ai tempi dell'Impero; ed all'edificio rivestito di più fastosi addobbi e ricche decorazioni profuse a larga mano facevano corona delle logge formate pure a più ordini.

E se dobbiamo fede alla storia, anche la meccanica vi sfoggiò i più arditi progetti, come nel teatro di Carione; che si costituiva di due teatri in legno girevoli, che formavano, opportunamente uniti, anche un anfiteatro.

E non si direbbero creazioni di fervida fantasia la descrizione della immensità per vasta forma e magnificenza di variati addobbi del teatro di Scauro? Capace di ottantamila spettatori, numerava nella sola decorazione della scena centinaia e centinaia di colonne, migliaia di statue di bronzo, quadri, fregi, tappezzerie ecc.

Ma pur troppo dobbiamo lamentare che di tali sontuosi edifici non ne rimanga quasi traccia né in Roma, né in quelle contrade che passarono aggregate sotto il suo dominio, se si eccettua in Spagna i ruderi di quelli di Cadice e di Sagunto.

In Francia quelli di Reims e di Nîmes, e sulle sponde del nostro Adriatico quello di Pola. A questa lamentata mancanza provvede però con ben encomiabile concetto il maestro dell'architettura nostra il Vitruviano Palladio, che nel teatro Olimpico di Vicenza volle eretto in piccola scala un modello del teatro antico greco-romano.

Forse col decadimento dell'arte drammatica presso i Romani si sarebbe scemato il merito di questi edifici; ma più quasi che si scemasse l'adulazione di tale decadimento, dove il teatro col crollo del grande impero e colla invasione d'Italia andare intieramente dimenticato al punto da non restarne per secoli quasi nemmeno una lontana ricordanza. Infatti da quel totale rovescio della civiltà, delle scienze, e delle arti belle noi discendiamo senza trovarne esempi sino al secolo decimotercio dell'era nostra, quando appunto i primi bagliori del risorgimento si videro balenare sull'orizzonte italiano.

E prima di tutto nei chioschi; dove si custodirono in sacro deposito le memorie della scienza avuta, e sulle quali si avvinsero le prime faville del risorgimento; sorsero dapprima le scene per rappresentarvi le vite dei santi e le tradizioni religiose; e per altri tre secoli successivi non vediamo registrata nella storia ricordanza di teatri pubblici o di rappresentazioni drammatiche. Né certo vanno distinti di questo nome i tornei del medio evo, che improntati del genio avventuriero ed errante dei tempi della cavalleria, non sortirono mai dalla sfera limitata di edifici eventuali e dell'occasione, ed erano poi a tutt'altro uso destinati che a rappresentazioni teatrali.

Quindi dai conventi ne vediamo successivamente elevarsi nei palazzi dei grandi e nelle corti dei regnanti, che si onoravano a quei di vestire loro stessi il costume o la maschera; e da ultimo nelle accademie letterarie, dove si declamavano come in Grecia le poesie ed i drammi dagli stessi loro autori.

Fatto così a poco a poco un divertimento appetito dalla parte colta della società di quel tempo, divenne poi spettacolo pubblico; e si propagò con somma rapidità in tutte le prime città d'Italia.

Ed i primi architetti Sansovino, Palladio, Scamozzi ed altri valenti seppero col loro genio creatore trovare nuove forme di teatri, che si confaccessero alle cambiate esigenze dei tempi. Così per gli usi della società moderna parvero necessarie quelle suddivisioni e riparti di posti, che del resto saranno sempre l'ostacolo più forte ad una unità grandiosa di decorazione interna del teatro moderno, e che ammiriamo invece raggiunta nell'antico.

Nè come in Grecia ed in Roma il teatro moderno raggiungeva di primo getto tutti i requisiti di un edificio completo; ma andò mano mano perfezionandosi ed arricchendosi di utili innovazioni ed aggiunte a seconda, diciamo pure, che si aumentavano le esigenze del secolo. Lo studio dei tecnici si rivolse però dapprima sopra lo scomparto interno ed in ispeziale a riavvicinare la curva più propria del teatro propriamente detto o della platea, perché rispondesse in pari tempo alle leggi dell'ottica e dell'acustica, ed in secondo luogo alla forma e distribuzione del palco scenico per giuocarvi gli effetti della prospettiva pittorica con la luce procurata delle nostre rappresentazioni notturne successe a quelle degli antichi, che si facevano di giorno. E fino anche la matematica concorse coi suoi calcoli alla difficile ricerca di quella curva, e dai risultati analitici della teoria temperati all'effetto della pratica si arrivò all'applicazione della curva attualmente usata; la quale curva, se non è a rigore euristica, appaga almeno, direm così, per accettato consenso alle diverse accennate esigenze del teatro moderno.

Seguendo la storia del teatro moderno, lo vediamo, ripeto, farsi sempre più bello e migliorato; così si sviluppò sempre sopra più vasta scala; fu fatto più distinto il riparto interno; moltiplicate le file dei palchi; ridotto al minimo possibile lo spazio che va perduto per le dette divisioni sia nei soffitti che nelle pareti dei palchi medesimi; di poi gli atri spaziosi, gli ingressi distinti, i passaggi, le doppie scale, i camerini ed i corridoi di disimpegno dei palchi; le sale per la Direzione, le stanze per l'Autorità di sorveglianza, le sale di ridotto, da giuoco e da ballo; all'esterno i portici coperti, e le piazze per le carrozze; sulla scena le stanze e gli appartamenti per gli attori, le logge, il sottopalco ed i meccanismi per le manovre sceniche, gli ampie sfondi e sopra i ingressi dall'esterno, le sale per i pittori; poi il tiepido ambiente delle stufe, l'orologio, l'illuminazione a gas, i tappeti, gli specchi ed ogni altra parte di cui va a maggior agio e decoro fornito il teatro moderno.

Così, valga il ripeterlo, merco l'opera e le creazioni dei più distinti architetti e di tante utili e ben sentite modifiche, raggiunge presso di noi il teatro quell'insieme di finito, che meritamente potrei scrivere che in Italia sussistono i più grandi e ampie sfondi d'Europa. E se dirassi che il teatro moderno non vanta la ricca semplicità del greco, né la colossale fastosità del romano, è però a quelli senza confronto superiore per comodità ed agevolezza.

PARTE SECONDA.

L'area prescelta pel presente progetto rende per sua particolarità necessario di darne un piano specializzato e distinto. Infatti per la sua lunghezza la detta area offriva il campo di fornire il teatro sia sul prospetto principale, che nel corpo dietro le scene, di altri vasti fabbricati, ai quali riescono peraltro al maggiore comodo del teatro medesimo; ed in secondo luogo, prospettando col suo fianco una delle principali contrade della nostra città, si faceva anche per questo lato necessaria una decorazione di regolare facciata. Così se la prima delle accennate contingenze locali poteva ritenersi che ne facilitasse una soluzione grandiosa, l'altra invece la difficoltà. Ed invero tutti sanno quanta sia difficile il rivestire di un carattere architettonico conveniente alle grosse proporzioni di un tale edificio, il prospetto di fianco che riesce per l'interna distribuzione rotto e spezzato da molte piccolissime aperture. Ecco chi mi sforzai di raggiungere con istudioso ripiego nell'offerta progetto.

Già non fu facile di accettare che un altro vantaggio offerto dalla località e che mi feci carico di utilizzare nel progetto medesimo si è quello di un punto di vista preso a proporzionata distanza per la grande piazza, che si estende sul davanti del prospetto principale. Potrà poi a proposito il lettore richiamarsi la tavola di planimetria della piazza e dei siti circostanti al teatro che si univa già alla mia memoria edita in questo stesso giornale nel fascicolo N.º 9, anno III, di cui questo progetto forma seguito.

Per questa opportunità del punto di vista la maggiore elevazione del corpo di mezzo ed in corrispondenza del teatro propriamente detto forma corona in linea di sfondo alle ale ed ai porticati di avanzamento più depressi sia sulla facciata principale che sui fianchi, e l'edificio si presenta d'un colpo in tutto il suo imponente assieme; mentre in armonia di tale effetto si è procurato di decorarlo con linee e tratti grandiosi.


Nell'interno si adottò la curva del teatro già attualmente esistente, che si vorrebbe col presente sostituito, perché esso offre un bello sviluppo architettonico ed è di armonico effetto. Per ingrandire poi in certo qual modo il trito e spezzato riparto dei palchi nell'interno, si decorò sopprimendo possibilmente le linee di quei frastagliati riquadri, e si sostituirono dei festoni a pieghe seguenti, che occupano i campi al lungo dell'intero contorno della platea, e fra l'uno e l'altro piano dei palchi.

Tuttocché per ultimo la distribuzione del teatro e degli annessi luoghi di servizio cogli altri vasti locali uniti si presentò distinta all'occhio del tecnico anche dalla sola ispezione della qui offerta iconografia; tuttavia a maggiore dilucidazione si dà della stessa il numerizzato riscontro che segue:


1. Portico sulla gran piazza per accesso e stazione al coperto per le carrozze.
2. Altro portico come sopra, e di accesso dalla contrada sul prospetto di fianco.
3. Cortile che serve per disimpegnare alle carrozze, con portici all'ingiro per comunicare dal teatro al caffè, alla trattoria ed al sito per le carrozze, sempre al coperto.
4. Portico di accesso e passaggio pubblico lungo tutta la facciata di fianco.
5. Sedili bottiglie aperte sotto il detto portico pubblico, che occupano l'altezza del solo primo piano di corrispondenza anche alla prima fila dei palchi. Le punteggiate tracciate nella pianta segnano poi la distribuzione dei camerini che si pretendono sopra le dette bottiglie ai piani superiori.
6. Grande Caffè ed altri locali di servizio dello stesso.
7. Grande Trattoria con altri locali di servizio come sopra, e scalletta per le cantine sotterranee.
8. Scalone che mette alle sale di ridotto del Casino posto al primo piano e superiormente a tutto il fabbricato che forma avanzamento al teatro.
9. Dispensa dei biglietti con doppia comunicazione esterna, e camerino per la Direzione.
10. Grande atrio principale.
11. Secondo atrio con gradinata e di accesso al teatro.
12. Corridoi di disimpegno che mettono ad ingressi laterali e di sfogo nell'evenienza di forte concorso.
13. Sito di deposito dei tabarri.
14. Corpo di guardia e stanza per la Direzione di Polizia.
15. Teatro.
16. Scale di disimpegno dei palchi.
17. Scalcate per loggione con ingressi separati all'esterno.
18. Palco scenico con accesso anche dal cortile N.º 21.
19. Camerini per gli attori.
20. Scala di servizio del palco scenico.
21. Cortile verso il di dietro del teatro.
22. Abitazione del Custode del teatro con unità scala per Superiori.
23. Corpo di casaggio ad uso d'affitto e di abitazione dei principali attori.

(1) Gemme d'arti italiane, anno secondo.

Disegno di un nuovo teatro per la città di Bergamo




Prospetto di fianco lungo la cortina della sala per la piazza della Scuola




Prospetto di fianco per la piazza della Scuola

Prospetto di fianco per la piazza della Scuola


Prospetto di fianco per la piazza della Scuola




Trasversale di un nuovo teatro per la città di Bergamo



Trasversale longitudinale nella A B





Trasversale principale con la scena, piano, e la Facciata



Trasversale principale nella scena e B

Trasversale principale della scena e B





Sezione del piano terreno.

Sezione del piano terreno.

Sezione del piano terreno.

Sezione del piano terreno.

Sezione del piano terreno.

addimostrante il tracciato lenografico

[illegible]


11/15/1917

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

e l'averlo fatto sapere la cui salute era possibile, eppure il momento in che
 l'avevo incontrato, l'avevo visto, e mi era già delirante!

with volume


1564 Born
1569 Baptized
1570 Married Anne Hathaway
1572 First child, Susanna
1583 Second child, Hamnet
1585 Third child, Judith
1586 Moved to Stratford-upon-Avon
1590 First play, *Titus Andronicus*
1593 Second play, *Twelfth Night*
1596 Third play, *A Midsummer Night's Dream*
1598 Fourth play, *As You Like It*
1600 Fifth play, *Twelfth Night*
1601 Sixth play, *Twelfth Night*
1602 Seventh play, *Twelfth Night*
1603 Eighth play, *Twelfth Night*
1604 Ninth play, *Twelfth Night*
1605 Tenth play, *Twelfth Night*
1606 Eleventh play, *Twelfth Night*
1607 Twelfth play, *Twelfth Night*
1608 Thirteenth play, *Twelfth Night*
1609 Fourteenth play, *Twelfth Night*
1610 Fifteenth play, *Twelfth Night*
1611 Sixteenth play, *Twelfth Night*
1612 Seventeenth play, *Twelfth Night*
1613 Eighteenth play, *Twelfth Night*
1614 Nineteenth play, *Twelfth Night*
1615 Twentieth play, *Twelfth Night*
1616 Died








SENDERIA DELLA NUOVA STAZIONE VITTORIO EMANUELE

di G. G. G. G.



Dettaglio del modo di costruzione della nuova strada Vittorio Emanuele





NUOVA STRADA

VITTORIO EMANUELE

PROGETTO DELL'INGEGNERE ARCHITETTO G. L. PONTI

Con deliberazione del giorno 19 Agosto 1859 il cessato Consiglio Comunale di Milano decretava l'esecuzione di una Strada da aprirsi fra la Nuova Piazza della Scala e quella del Duomo, e ne faceva omaggio al Re, invocando di poterla fregiare del di Lui nome. Una tale deliberazione era stata fatta all'appoggio del *Progetto di Piazza del Duomo coordinato alla sistemazione delle strade che vi hanno attinenza* in data del 9 Febbrajo 1859, pubblicatosi dal sottoscritto nel giornale dell'Ingegnere Architetto, e riprodotto quindi nella Gazzetta di Milano del 23 Marzo seguente. In tale deliberazione però il Consiglio Comunale decretava di ampliare a metri 19 la larghezza di detta Strada, segnata nell'accennato progetto di soli metri 14, e ciò onde dare alla stessa l'impronta di maggiore grandiosità confacente allo scopo monumentale assegnato alla medesima. Senonchè una nuova modificazione era suggerita dal Ministero dei lavori pubblici, cui si era inoltrata istanza onde ottenere per la sua esecuzione il privilegio dell'espropriazione forzata, che cioè avesse la nuova Strada ad essere fiancheggiata da portici; ed una tale modificazione era ammessa dallo stesso Consiglio Municipale nella sua seduta del 12 Dicembre p.º p.º sopra un nuovo progetto del sottoscritto, col quale era portata la sua larghezza in complesso a metri 21,50, la massima possibile fra i punti fissi, diremo così, della Casa Brambilla e del Palazzo Marino; e su detta larghezza erano presi metri 4,50 per parte pei portici che il sottoscritto avrebbe proposto fossero superiormente disposti a terrazzi, o praticabili al pubblico, o concessi all'uso dei frontisti; o ciò allo scopo di dare aspetto di maggiore grandiosità alla via, che egli paventerebbe abbia a figurare troppo angusta se si elevassero alti fabbricati a perpendicolo delle colonne dei portici, distanti fra loro soli metri 12,50. Circa la convenienza dell'aprimento di questa via, e delle sue posteriori modificazioni, si pongo consultare la piccola illustrazione unita al primitivo progetto inserito nel fascicolo di Febbrajo 1859 del Giornale dell'Ingegnere-Architetto, nonché le altre pubblicazioni relative a questo soggetto pubblicate nei fascicoli di Novembre prossimo passato e di Gennajo corrente anno dello stesso Giornale. In quest'ultimo fascicolo è pubblicata lettera in proposito dell'Egr. signor Ing. Giulio Sarti, in cui fra altre cose vien sviluppata la convenienza di usufruire della limitata larghezza di metri 21,50, disponibile in complesso per la nuova Strada, assegnandone metri 5,50 al portico da disporsi ad un sol lato, ed i residui metri 16 alla sede stradale, omettendo naturalmente in questo caso di praticare il terrazzo

superiormente al portico, stante la maggiore ampiezza che si verrebbe così a dare alla sede stradale.

Assecondando le istanze dell'Egregio signor Saldini editore del suddetto Giornale, crede il sottoscritto non inopportuno di addivene alla pubblicazione delle unite tre tavole, rappresentanti il progetto sommario per l'esecuzione della nuova Strada, formulato dal sottoscritto dietro richiesta della cessata Congregazione municipale onde servisse di base alla deliberazione consigliare del 12 dicembre p. p., dichiarando però espressamente a scanso di erronee o maligne interpretazioni che la sola icnografia, rappresentata nella tavola 1.ª, è da ritenersi quale cosa ammessa, rappresentando il tracciato della strada fiancheggiata da portici definitivamente ammessa nella suddetta adunanza del Consiglio Comunale del 12 dicembre scorso anno; al qual tracciato devesi ritenere riferito il decreto reale di espropriazione forzata in data del 24 corrente mese: mentre all'incontro le altre due tavole rappresentanti l'una i dettagli del modo di costruzione dei fabbricati laterali, e l'altra la scenografia della nuova Strada, non sono a ritenersi che quale espressione dell'idea del sottoscritto e non già quale progetto ammesso, od anche solamente discusso dalla rappresentanza municipale. Crede anzi opportuno il sottoscritto di far osservare come egli abbia limitato la sciografia e l'ortografia al solo portico col primo piano immediatamente superiore, desiderando che si escluda l'idea di erigere fabbricati perfettamente uniformi ai due lati della nuova Strada, ma si abbia a limitare l'euritmia alle parti segnate sulla tavola 2.ª, lasciando così libero ad ogni privato di compiere il di lui fabbricato nella parte superiore nel modo che più gli aggrada; sulla qual idea ama insistere il sottoscritto nonostante che prevegga assai difficile la sua attuazione, stante la insistenza dei desiderj di perfetta euritmia, che malgrado l'attuale progresso nelle vie di artistica libertà predomina tuttora nelle masse, e che riuscirà probabilmente ad escludere tanto la proposta del sottoscritto di lasciar libero a ciascun proprietario di compiere come più gli aggrada il proprio fabbricato, quanto quella non meno opportuna del signor Ing. Giulio Sarti di praticare il portico ad un sol lato.

Milano, 31 gennajo 1860.

Ing. Arch. GIAN-LUIGI PONTI



CIMITERO DI CREMONA

PROGETTO D'AMPLIAMENTO

DELL'ARCH. CARLO VISIOLI

Sino dal medio evo Pisa innalzò al significato monumentale il campo dei morti. L'umile sacro, recinto da semplice muraglia, venne in quella città per la prima volta circondato da sontuoso porticato. Sulle pareti, sul pavimento, e fra le colonne del meraviglioso edificio stanno scolpite, dipinte e descritte le memorie dei defunti, morali con ogni maniera di bell'arte. Colà con particolare menzione sono illustrati l'amore, il sapere, il coraggio, ed i meriti degli uomini insigni per il bene dell'umanità e della patria.

Il Campo Santo di Pisa, monumento di dovuta riconoscenza verso i trapassati, attesta il sentimento della nazione non solo, ma in pari tempo fa prova del sapere e dell'aecume artistico di cui sono capaci gli Italiani. La magnificenza nelle opere d'architettura, e l'arte della caratteristica espressione negli edifici, furono sempre in favore nelle nostre contrade, e sono le belle qualità che affermano le tradizioni della nostra origine latina, e la continuata intelligenza in noi del popolo romano. La Loggia del Comune, la Cattedrale ed il Campanile sono edifici che vestirono clette forme architettoniche nell'età repubblicana. Così la Roccia, il Palazzo e la Villa, nell'età del risorgimento indussero l'invenzione dell'architetto a porre in funzione di bell'arte quanto natura suggeriva di raro e di prezioso. E nei tempi posteriori l'architetto mostrò la potenza della propria arte nella costruzione dei Teatri, delle Barriere, ed in quella di tanti altri fabbricati, nei quali l'ingegno italiano seppe imprimere l'espressione artistica, nel più alto significato di convenienza. Fra noi, l'arte di fabbricare non venne meno neppure nel seicento, poichè alla deficienza del buon gusto troviamo, a mantenerla in onore, il genio dell'invenzione, e la scienza applicata al progresso statico dell'arte.

Era riservato ai nostri giorni d'intendere lo sviluppo dei Cimiteri, ed al segnale d'iniziativa, proposto dalle primarie città d'Italia, risposero all'invito le minori e le borghate. Gli architetti ricorsero all'esempio di Pisa, dal quale cavarono la sintesi che doveva guidarli al decoroso edificio da destinarsi alla tumulazione degli estinti. Al dato segnale non fu tarda l'ispirazione dei Cremonesi; memori della magnanimità degli avi, e quotidianamente scossi dall'effetto del Civico Palazzo, della Cattedrale, del Battistero, e del loro colossale e magnifico Campanile, sentirono l'invocazione, e quindi idearono di mandare ad effetto anche l'edificio del Campo Santo. Al generoso assunto impegnarono l'abilità dell'Architetto Professore Luigi Voghera, artista distintissimo per il talento di applicare con proprietà e convenienza la classica architettura ai moderni fabbricati, speciale dote per la quale dall'Accademia Lombarda ricevette frequentemente premi e ben dovute lodi. Il robusto ingegno di quest'Architetto seguendo i dettati dell'architettura antica, e le condizioni sino allora conosciute per simili edifici, presentò alla Civica Autorità il suo progetto, maestoso di forme, e convenientemente all'asilo dei defunti, per severo carattere dell'architettura in esso adottata.

L'opera proposta nell'anno 1821 non ebbe incominciamento che nel 1829; ma lentamente progredì, e per molti anni di seguito poi soggiacque in un languore d'inazione deplorabile, quiescente fosse situata in un'indifferenza. Perchè al primitivo entusiasmo del voto popolare subentrò tanta freddezza? In diversi modi si presume di spiegare la causa del rallentamento di così importante fabbricato. Ecco quali dicerie corrono in proposito; che l'attribuisce alla mancanza di alcune parti essenziali all'uso del fabbricato; che alla deficienza d'apposita amministrazione, necessaria per dirigere e regolare l'azione della costruzione; che alla scarsa ricerca delle colle mortuarie, stante che le famiglie facoltose si trovano già in altre località provvedute di particolari sepolcrali; e finalmente che l'attribuisce alla mancanza di sito per la graduata tumulazione delle differenti classi della popolazione. Non vogliamo cercare la dimostrazione della sussistenza più o meno vera di siffatte accuse, bastando per il caso nostro di dire che la Civica Rappresentanza ha in massima riconosciuta la necessità di riformare il progetto del Campo Santo; e saggiamente declinò in questa determinazione in vista dei suggerimenti offerti dalle esperienze provate in altri simili edifici posteriormente costruiti dalla data del progetto Voghera.

Del progetto in discorso era soltanto noto quello pubblicato nella raccolta delle opere dell'Architetto Voghera, edito nell'anno 1842 dopo la morte dell'autore; quelle tavole concordano poi esattamente colle parti di fabbricato già eseguite, e dalla loro ispezione l'artista rileverà quanto fosse arduo il tema di ampliare quel piano, specialmente per l'architetto che non fosse in possesso dei severi principi professati dall'insigne Voghera; rileverà altresì quanto fosse impresa difficile l'aggiungere al perimetro prestabilito i locali richiesti dall'ulteriore progresso annunciato su altri Cimiteri. — Tuttavia l'Architetto sig. Carlo Visioli, al quale era stato affidato l'incarico dell'ampliamento, coraggiosamente intraprese l'assunto. Egli allievo e coscienzioso seguace della maniera del suo maestro, mantenne scrupolosamente l'ordinanza architettonica investita dal Voghera, conservò le parti di già costruite ed aggiunse l'area ed i locali indispensabili alla comodità ed all'uso dell'edificio.

Così completato il progetto di riforma, lo presentò l'anno 1849 alla Congregazione Municipale, ed ora lo offre al pubblico nelle due seguenti tavole.

SPIEGAZIONE DELLA PIANTA DEL CIMITERO AMPIATO.

- | | |
|---|--|
| N.° 1. Nuove strade e ponti | N.° 21. Passaggi con scale ascendenti all'ossario. |
| 2. Piazzale con monumenti isolati. | 22. Stanza per le sezioni anatomiche. |
| 3. Ingresso principale al Cimitero | 23. Stanza per i medici. |
| 4. Ingressi secondari al Cimitero. | 24. Stanza per i registri con scale alle super-
riori abitazioni del Cappellano e del
Custode. |
| 5. Portici con colonnadi ed uguali. | 25. Sagrestia. |
| 6. Aree per le tumulazioni. | 26. Andito d'uscita |
| 7. Collo scaglieri | 27. Aree per la sepoltura degli accattolici. |
| 8. Cappella della Nobile famiglia Barbò. | 28. Locazione per gli altri. |
| 9. Altra simile. | 29. Orticello con pozzo d'acqua potabile |
| 10. Cappella mortuaria. | 30. Monumento dell'angelo della Speranza
del cristianesimo Soutiere Solerion. |
| 11. Capi-partiti. | 31. Posti per due distinti monumenti. |
| 12. Cappelle negli Emicicli. | 32. Cippi e monumenti. |
| 13. Passaggi per discendere al colonnadi. | 33. Ingressi agli spazi esterni del Cimitero. |
| 14. Pronao dei Famedj. | 34. Purgatorio per accendere votive memorie |
| 15. Famedj | 35. Altri posti per monumenti. |
| 16. Ambulatori con ipogei. | NB. Dal Cimitero si accede ai giardini laterali
mediante i passaggi 4, 25, 26 ed altri. |
| 17. Portico del Tempio. | |
| 18. Vestibolo al tempio ed al sottoposto
ossario | |
| 19. Tempio. | |
| 20. Abside per l'altare | |

SPIEGAZIONI DELLE ELEVAZIONI DEL CIMITERO AMPIATE.

- | | |
|---|---|
| 1.° Spaccato longitudinale dell'edificio. | 3.° Spaccato del Portico N. B. |
| 2.° Metà facciata esterna. | 4.° Spaccato del fabbricato degli Emicicli. |

Per non stimolare alcuna gara, e per lasciare a chioschessa la libertà della propria opinione e del proprio giudizio, crediamo di nostro dovere di non entrare ad istituire confronto fra gli annunciati due progetti, e tanto meno poi perchè nei

lettori di questo Giornale abbonda la capacità di prendere in esame il merito dell'uno e dell'altro, e di istituire la differenza specialmente riguardo all'opportunità della loro esecuzione. La nostra riserva ciunnullamente non esclude di passare sotto silenzio la lode che merita l'Architetto sig. Carlo Visioli per il talento che ebbe di allargare il progetto del Professore Architetto Luigi Voghera, col mettere in uso gli elementi organici del progetto originale, e ciò a nostro avviso con tale efficacia di riuscita, da doverne concludere che l'opera dell'ampliamento col fabbricato preesistente sembra lavoro guidato da una sola mente. Non si vuole già decidere colla nostra lode che la proposta Visioli non contenga alcun titolo d'onore. L'opera dell'uomo può perfezionarsi, e le fabbriche si sogliono perfezionare anche lungo il corso delle loro costruzioni; quindi giova credere e fidarsi nello studio successivo che verrà tenuto dall'architetto stesso, già per proprio istinto impegnato per la migliore riuscita dell'opera; fidiamo nell'onore ambito dall'artista, per credere che anche gli emendamenti proposti saranno saggiamente ascoltati, e mandati in esecuzione.

Parce che all'intento delle possibili emende mirasse la Civica Rappresentanza allorchè esse la Commissione col'inconvenienza di esaminare il progetto d'ampliamento, onde da una circostanziata memoria risultasse quanto era difficile all'impresa del Cimitero.

Ma pur troppo, come si verifica mai sempre, anche la Commissione eletta, anzichè rimanere nei termini del mandato, cadde in divergenza d'opinioni provocatrici di rivalità e di personalità, cadde anch'essa a promuovere il consueto male che perseguita qualunque opera abbandonata all'esame di chi non vuole stabilire sulla vera base i principi e le ragioni concorrenti al ricercato giudizio. La Commissione anzichè concentrare la questione nei termini dell'ampliamento, o nella ricerca di perfezionare la proposta Visioli, si lasciò condurre, dall'opinione d'alcuni, a ravvisare nell'opera dell'ampliamento una lesione al merito del Professore Voghera. Insussistente accusa! Poichè l'onore dell'illustre Architetto sta conservato interamente nel magnifico lavoro del suo progetto riconosciuto lodevolissimo nei termini appunto allora per la compilazione di simile edificio, reso dappoi inadeguato al bisogno, stante le condizioni posteriormente introdotte dall'esperienza e dal progresso dell'arte.

È osservabile che per quanto il partito dell'integrità dell'originario progetto si sia agitato per conservarla, non potè disconoscere l'impegno di fare assumere nuovi studi per perfezionare l'opera, e conseguentemente discese in proposte di modificazioni, per le quali venne quel partito ad ammettere implicitamente la necessità della riforma.

E poichè la riforma reclama i colonnadi, gli ipogei, i famedj, e maggior spazio per le tumulazioni, perchè non si favorirà la proposta Visioli? Tutte le esigenze richieste, non si trovano soddisfatte nel suo progetto? Noi non ne dubitiamo; anzi aggiungiamo che lo stesso Voghera non avrebbe potuto in massima decampare, nel caso di allargamento, di adottare le forme e gli espedienti prescelti dal suo scolare. — pur troppo non è dato già evocare i morti, per avere la conferma del nostro convincimento.

Per essere giusti è mestieri però di dover riconoscere che Visioli si è strettamente attenuto all'ideale fondamentale dell'originario progetto, e che ne ha raggiunta l'essenza, palesando così verso l'opera e la memoria del maestro la costante sua venerazione, in simili casi ben dovuta da tutti, ma da pochi poi praticata.

Il dispartire della Commissione trovò cioè in alcuni ammiratori del Voghera, che appoggiandosi sulla malintesa integrità del di lui progetto pensarono di sostenere l'integrità del nome, nell'opera del Cimitero, col pubblicare nell'anno 1855 un progetto intitolandolo postumo dell'insigne Architetto.

Per questo fatto la questione entrò in una seconda fase, che ben considerata poteva porgere fine alla contesa. — Frattanto osserviamo che il progetto postumo ammette l'ampliamento, e così resta decampata la pretesa dell'originaria integrità. Osserviamo che nell'ampliamento coincide in massima colle forme e coi disegni già prescelti dal Visioli, il che dimostra come egli abbia giustamente previstive le condizioni imprescindibili per completare il Cimitero. Ora diremo poi che i dettagli dell'ampliamento Visioli sono semplici nel loro svolgimento, ed in carattere dell'originario progetto. Nel progetto postumo si scorge che l'originario edificio scomparsa sarebbe nascosto dalle aggiunte sovrapposte, mentre in quello del Visioli la primitiva architettura rimarrebbe nell'insieme totale senza alterazioni. Osserveremo in fine che rispetto ai Famedj ed alle disposizioni e dimensioni dell'interno fabbricato degli Emicicli, il temperamento proposto dal Visioli ci pare migliore dell'altro, ciò d'è sensibile anche colla semplice ispezione di confronto fra i due progetti. Resta poi sempre a favore dell'Architetto Visioli la priorità del proposto allargamento, poichè la pubblicazione fatta nel 1855 del progetto postumo, per sé sola è sufficiente garanzia della nostra asserzione. Resta il dubbio, d'altronde lecito, sul fatto, d'ignorare cioè l'esistenza d'un progetto postumo dopo l'agitazione e la polemica di cui fu tema il Cimitero, e dopo i molti anni decorati dalla morte dell'illustre Voghera, e più che tutto dopo la completa pubblicazione delle sue opere. In mezzo a tante e così svariate esigenze il progetto postumo, come pare, doveva essere prodotto a cognizione dei contendenti per eliminare la contesa e le sue triste conseguenze. Da ultimo resta assolutamente a favore della direzione dell'opera la presenza del Visioli, mentre il partito contrario non saprebbe forse surrogare altro architetto alla perdita di Voghera, che al pari dell'insigne Architetto fosse capace d'intraprendere le necessarie modificazioni, e al pari di lui atto a condurre a compimento l'impresa.

Tenendo conto dei fatti nell'ordine che sono avvenuti (*), è da dire che la Civica Amministrazione si trovò impigliata fra due progetti, e a titolo di disimpegno ebbe a ricorrere al parere dell'Accademia di Venezia, la quale divise la questione di convenienza da quella d'estetica, rimandando la prima alla decisione dell'Autorità locale, e sulla seconda espone alcune correzioni desiderabili nell'uno e nell'altro progetto, astenendosi però di salire alla definitiva conclusione di preferenza. Pertanto rimase tuttavia aperto il campo alle pretese dei partiti, e rimandata all'indefinito la sospensione del Cimitero — Dunque quanto non poterono l'Accademia, la Commissione, gli stampati e la troppo lunga polemica, invochando dalla forza del tempo. Cercando, troviamo nella concordia politica ora segnata nel fatto della patria indipendenza una virtù negli Italiani che applicata alle diverse ramificazioni della società, farebbe scomparire anche nella famiglia delle arti lo spirito di rivalità, e ritornerebbe alle medesime quel mutuo soccorso per cui furono elevate a tanta altezza nell'età del risorgimento.


Augurando tale avvenire alle belle arti, e da prima al compimento del Camposanto di Cremona, invitiamo l'Illustre Sindaco di quella Città, il Senatore M. Pietro Araldi d'Erizzo, a proseguire l'azione di concordia, appellandola alla tutela dell'opera desiderata dal voto dei suoi concittadini. Nell'ascoltare al voto, Egli nello stesso tempo ritornerà all'artista, l'autonomia che lo eleverà al sentimento di garantire alla patria l'esito d'un monumento emulo dei tanti che fanno superba l'antica Cremona.

Arch. ZUCCARI FERMO.

* I fatti suddetti desunti da uno scritto illustrativo compilato dal sig. Visioli

ed progetto di ampliamento mediante nuove fonderie e lavorazione per lavorazione di molti altri, ed esiste






... and the ... of the ...




vione sulla linea C.D. da Colombari e delle cappelle all'ingrosso degli Farnesi




Il mio del resto spetta esternare queste idee, e soprattutto, ed ampiamente dell'ordine sociale.

in data as the number of the data is 1000



L'elogio e l'osservanza sulla linea A B C. Poiché del suddetto progetto della casa per la casa monumentale



Isaiah

Whom we follow






Plan

L'aspetto e l'esternità

La casa, con la sua torre e la sua chiesa, è in un luogo molto bello.



SULL'ARCHITETTURA TOSCANA

DEL MEDIO EVO.

(A QUESTI PENSIERI VA UNITO LO STUDIO IN DUE TAVOLE DI UNA NUOVA PIAZZA DEL DUOMO DI MILANO.)

Alle opere grandi certo vuoi l'ispirazione nazionale. E Dante, Giotto, Arnolfo, Oragna e gli altri di quella nobile sventura felice dei Comuni, furono grandi appunto perché la mente avevano italianissima, e, al modo voluto dai tempi, avevano italianissimo il cuore. Ond'è che in ogni cosa loro è quell'ampio unido a quel fior di grazia e a quel digiostato e in un caldissimo affetto, c'è erano doti proprie di questo nostro paese allora, serbate poi fiorienti ancor qualche anno dopo morto Lorenzo e caduti i Comuni, per opera degli uomini dotti del secolo di Leone X, già cresciuti ed educati agli anni di Lorenzo. Poi le stupide doti italiane si spensero fra noi nel seicento e nel settecento; e tornarono a rivivere, e si per la libertà cresciuta, sì per l'influenza straniera liberamente qui sentita, nell'ultima metà dello scorso secolo e nei primi anni del nostro. E poi, sebbene per merito di pochissimi, non si spensero interamente più; ed ora meglio rivivono; e più rivivono, speriamo, i Comuni, sorti, come credesi, primamente qui in Milano sotto l'arcivescovo Ariberto, perfezionatisi, come credesi, ancora qui in Milano col governo de' consoli, pontificando Gregorio VII o poco dopo; i Comuni dico, sebbene insuocati da nostre guerre municipali, cittadine, sebbene nella libertà incompiutamente indipendenti, non nondimeno il tempo — lasciando indietro l'antichissimo e quel della repubblica romana — in che l'ingegno nostro poté più liberamente mostrarsi nelle sue proprietà nazionali, senza ostacoli, franchissimamente, in che aveva fin nelle stesse vie interne ragione, spinta a operare: esempio Dante: fu contro ove si svolsero le culture italiane quel beato giardino, la Toscana: le arti in Pisa dotti prima che in Firenze, dal mille circa: poi in Firenze, come ogni sa, e arti e lettere e tutto. Però noi, se l'avviso mio non m'inganna, quanto più porremo lo intelletto e l'amore a quei secoli, al trecento specialmente, nel quale gli elementi della civiltà cristiana, delle culture italiane, già sorti dianzi, s'andarono schiarando, ordinando alla foggia moderna, tanto più saremo certi di serbarci purissima, caldissima l'ispirazione nazionale. Né male sarebbe che ci riducessimo spesso alla memoria il ritornello d'una canzone, che il popolarissimo de' poeti indiffidenza seriamente schierando a' suoi Francesi, della quale canzone una strofa dice così:

*Redoubtons l'anglomanie,
Elle a déjà tout vaincu,
N'allons point en Germanie
Chercher les règles du goût.
N'importuns a nos voisins
Que leurs femmes et leurs vins.
Mes amis, mes amis,
Soyons de notre pays.
Où, soyons de notre pays.*

Ma l'ispirazione nazionale, per verità, la si sente, la non s'infonde, la non s'impara; se non che su di essa, come su tutto, l'educazione influisce: può accenderla più, può spegnerla. Però l'educazione, che oltre la mente forma il cuore de' popoli, conviene innanzi tutto sia rispondente all'indole del paese, informare un popolo allo stampo di un altro è toglierli ogni vigore; è come trasportare il leone a vivere fra i ghiacci. La istruzione qui nella Italia — meno assai nel Lombardo e nel Veneto che nelle altre provincie — ondeggia fra la grezza pratica e la scienza purissima; quella senza la quale quasi del raziocinio, questa priva di vero fine. Il lusso scientifico, del quale ve n'ha pur tanto in tutti gli studi, non solamente riesce inutile, ma, appunto perché inutile, diventa dannoso. Chi ben mirasse all'indole della nazione italiana, vorrebbe che si l'artista pratica come la dottrina nebulosa all'ingegno nostro non convergono punto; vedrebbe che il bisogno di questo il profondo, l'alto ragionamento, ma quel ragionamento che non si perde in troppe minuzie ideologiche, quel ragionamento che guida a un fine pratico o materiale o morale. La buona via sta nel mezzo; e a questa l'Italiano è da natura chiamato. Se non c'è egli è vero senza stima dannoso del tempo nostro il volere essere, con'ora dicono, scienziati. Ci sono a grado le specialità dei sistemi. Li avvisiamo oltremisura comodi per semplificare i ragionamenti; il perché noi, dissimili dagli operosamente pensanti e vigorosamente meditatori avi nostri, noi vi ci appiaggiamo volentieri, e terminiamo coll'adattarci la coscienza, col trasmutarci in larva. Stimando buono soltanto un certo ordine di idee se ne esclude necessariamente un altro ordine intero; stimando razionale soltanto un certo modo particolare di operare su tutte le idee si rendono impossibili molte deduzioni, che condurrebbero forse a luminosi risultati. Da questo amore ai sistemi vengono le varie scuole, che poi per l'ambizione de' fattori sempre più si sostengono le une dalle altre, sempre più si rannichiano in sé, restringendo miseramente e scienze e lettere e arti, le quali per toccare ad al tezza hanno d'uopo di calenersi largamente tra loro, di volare liberamente non trattenute in un carcere dalle inferriate dei pregiudizi. Peggio, peggio assai ora nelle arti che nelle lettere e nelle scienze. Gli lodi il tanto del Pesaresse dice corna della musica di quel da Bussico, chi porta al settimo cielo il Pergino caccia nel più profondo e c'è dell'inferno il Bonarroti, chi grida sublime l'architettura del medio evo chiude gli occhi al bello del cinquecento, chi si dichiara amoroso allo scarpel di Bernini sogghigna nel vedere le statue del Canova, chi si protesta Dantesco i versi dell'Ariosto non cura. Ma per essere giusti, e' la mestieri notare che — lasciando que' moltissimi, i quali

*A voce più ch'at ver trizan il voi,
E così ferma sua opinione
Prima ch'arte o ragion per lor s'ascolti.*

fra mestieri, dico, notare che delle opinioni sue l'artista non è sempre il padrone, che gli vengono non tanto dalla mente quanto dal cuore, dal cuore prepotente; ond'è che spesso avviene uno sia da natura recato a odiare ciò che un altro naturalmente ad amare è tratto. E' non è che nella scienza, in che il cuore ci entra sì, perché ci entra in tutto, ma in che va sottomesso allo intelletto. E poi nella scienza correte pure la risultanza di un quesito per cento vie differenti, se, ragionate giusto, se mosse da fermi principii, il fine non può non essere un solo. Fuggire dessi con ogni cura il sofisma, il quale è come una rapida china, su cui messo inavvertitamente il piede, non è difficile ne' primi passi fermarsi e risalire al cammin piano, ma poi a poco a poco si principia a correre, e sempre più veloci via senza riparo, fin che si cade nel precipizio. Il sofisma, cui molti prima si lasciano trarre per esercizio del raziocinio — come se col vero non si potesse esercitare la mente — o per amore di originalità, o perché trascurati dalla educazione o dal cuore per vertigo o dal cervello balzano, o, più sovente, per fuggire le spine del saggio ragionamento, diventa in brev'ora un bisogno e si converte in principio e divisa la natura. Quanti non sono egliuoli quelli che per giungere un fine prendono la via più lunga, la più intricata e tortuosa e piena di precipizi? Quanti non sono egliuoli quelli

che agli studi non stabiliscono un vero fine, o che il fine dimenticano; sicché si aggirano come in un labirinto, andando su e giù per mille vie, senza propriamente avanzar quasi punto. E non riuscendo mai ad uscirne? E dall'altro canto troppi sono ancora i seguaci di quell'insegnamento che il togato Melisiole dava allo scolare di Faust: *Fermatevi alle parole; arrivate alla brava certezza per la più facile, più spiccia via. Colle parole potete edificare un sistema; e alle parole volentieri si crede, senza né meno levar loro una lettera.*


Le Università, questo officio di dottori dottissimi, non so se valgano a fornire de' professori. Non so se la società civile abbia maggior bisogno di scienziati sublimemente puristi o di pratici illuminati. Quando scorsi quel gigantesco lavoro del violotto reggersi a puntelli, quando per innalzare la colonnata d'un monumento all'Immacolata in Roma vidi mesi sono un apparato di ponti e di macchine tale che sarebbe bastato a sollevare l'obelisco del Vaticano, quando mi caddero negli occhi altre cose molte di simil fatta, mi s'affacciò la questione, se i colossi dello studio astratto sieno il segno cui l'ingegnere deve mirare, o non piuttosto la scienza abbia da essere un mezzo ond'egli giunga a trattare col lume delle ragioni l'arte del costruire. E il male delle aeree sottigliezze, le Università d'Italia, qui più qual meno, credo lo abbiano tutte; e questo per colpa principalmente di non pochi insegnanti, cui parrebbe di avvilire lo studio e se medesimi se scendessero, anche dove assolutamente mestieri faccia, a ciò che non istà nel campo della purissima scienza. La quale è peggio danno sia oggi giorno entrata troppo nella istruzione inferiore, pericollando certamente è verissimo quanto dice il profondo de' filosofi, il nostro Vico: *che i giovani passando ancor crudi agli studi troppo assottigliati, divengono per tutta la vita affannissimi nella loro maniera di pensare, e si rendono inabili ad ogni grande lavoro.*

Ma lasciando indietro questo gravissimo e bellissimo argomento della istruzione (il quale non una breve digressione vorrebbe, ma bensì composte e lunghe parole), veniamo a toccare un po' del meno grave ma pure anch'esso importante e bello, dell'architettura, un'arte conveniente nel tempo nostro alla Italia. So il gridare o deploredo si fa sull'architettura moderna; e le guerre che tra loro muovono i classici, ed eclettici, e partigiani del nuovo, e fautori dello stile archaico, di quello del risascimento, dell'antico lombardo, dell'arabo, del lisantino, dell'egizio, e quasi non dissi, del cinese e del persiano. S'azzuffano, s'accapigliano, si mordono. La critica or troppo sovente è sizzosa, iracunda; non medica, ferisce; non educa, non incoraggia, confonde, avvilisce. Ma d'altro canto la critica veementemente sincera, severamente affettuosa certo non è spenta fra noi: quella critica dico, che dettata con amore ispira amore, concorda, unanimità (e di robusto amore abbiamo d'uopo pur tanto!); ispira forza a nuove opere generose, non a versi vanitosi, piagnucolosi, de' quali troppo è or feconda la Italia: ora che quei tanti ne ha di sublimi, ora che di franca prosa ella ha sì grande bisogno.

La non è semplice, né facile da porsi, da receperci questa questione sull'architettura; né può essere compiutamente sciolta a parole: anzi le parole possono dar l'inizio, indicare la via da seguire, le altre dar fuggirsi, ma la vera opera va lasciata ai costruttori. Di qui — posto anche che vengano gli scriventi a concordia, lasciando passioni e pregiudizi, seguendo senza prevenzione la ragione, ravviando l'affetto; posto anche che venga loro fatto di trovare chiarissimi, sicuri lo scioglimento della questione (il che possibile non sarà, credo) di qui, dicevo, la pochissima speranza che per ora, per lunghi anni ancora abbia Italia un'architettura moderna italiana. E notisi che un'architettura perché acquisti l'impronta del vero, profondo, carattere nazionale, perché divenga manifestazione sincera de' bisogni, degli usi, de' costumi moderni, c'è non basta venga usata in pochi, in alcuni edifici; c'è la mestieri venga adoperata generalmente, nelle convenzioni, nelle modificazioni, della nazione tutta, o per lo meno da un'intera provincia sua. Ma il bel lavoro che rimane a costruttori da compiere vuole in questi e salda cultura e sapienza architettonica e potenza artistica; le quali doti non ardirò asserire che negli Italiani sono diffuse assai, né meno che speranza s'abbia le si diffondano convenientemente nella generazione nuova, cui soltanto (se pur sarà) sarà dato rialzare l'arte della sesta, ridurra a espressiva parola l'Italia.


Inghilterra comprese che l'architettura moderna d'essere legata alle tradizioni antiche, dev'essere innanzi tutto nazionale; e però postosi allo studio di quel bellissimo e pieghevole loro stile Tudor, or lo sanno usare con senno, con varietà. Germania, troppo eclettica, troppo sciemgiante in alcune provincie, priva di gusto, povera in altre, trovò non ostante in alcuni, tracciando dall'archaico senso suo e dal suo lombardo, uno stile semplice, leggiadro, economico, adattissimo alle costruzioni tedesche, alle esigenze presenti. Francia è in forse tuttavia: sempre incerta, volubile. Sta in fra due: fra il classicismo greco, purissimo all'accedemia, imbastardito, imbarochito, impolacchito nelle costruzioni, e l'archaico, studiato or severamente da molti, insegnato calissimamente e dotatamente da un crudità e sottile ingegno, il Viollet-le-Duc. Nella Italia la bisogna or va peggio che in Francia. I fautori del classicismo sono molti ancora e feroci, e gridano anatema alla bruttura gotica (nella quale comprendono anche Giotto, Arnolfo, Oragna), gridano il medio evo *ut e' di somma vergogna, il tempo alla ragione più avversa*. Le quali parole io trago da un dotto, eloquente, generoso, italianissimo libro, *l'Illustre Italia* di Salvatore Belli, rifatto quasi dall'autore per la ristampa del '53; e le traggio per mostrare come le preoccupazioni classiche, le preoccupazioni cittadine (misericordia non ancor spenta d'Italia) sieno tali da annebbiare il vero anche a' valentissimi; il che potrei mostrare aperto ad chi olti citassi quella pagina oppugnatrice del gotico. Nella quale l'illustre segretario dell'Accademia di S. Luca insegna che di Roma l'ultimo sasso val meglio, e più paria ad un animo generoso, che qualunque altra maggior grandezza del mondo; sentenza cui l'Accademia sottoscrive affatto, giacché, mentre le altre mandano viaggiare alcuni degli allievi col obbligo non di fermarsi troppo in Roma, ma di studiare amorosamente Toscana, Lombardia, Venezia, Sicilia, quella di S. Luca all'incontro non vuole che i suoi escano dalla eterna città. E Roma moderna è incontrovertibile prova del non potersi lo stile romano piegare a' nostri bisogni presenti, del non bastare lo studio degli antichi ruderi a costruir bene né pure nello stile del cinquecento. Roma è certamente la magnifica città: certamente a ogni passo è in essa una memoria dell'antica poenza nostra; certamente quelle rovine sono stupende di grandiosità, feconde di ammaestramenti archeologici, artistici anche; certamente le sue innumerevoli sculture, il dinno Raffaello, gli angeli quattrocentisti fan parere inefficaci le più belle parole di ammirazione: insomma sotto colui che s'adopera a descrivere la famosa metropoli. Ogni Italiano ha obbligo sacrosanto di visitarla, di studiarla, di amarla, e l'architetto anch'esso; ma, diciamo una volta francamente (e mi piace or di essere nato colà, per poterlo dire senza taccia di preoccupazione cittadina), in Roma l'architetto apprenderà l'ingegno, imparerà mille cose, a compingere la sua decaduta grandezza, non imparerà ad architettare conforme a' bisogni nostri, conforme al carattere della nostra nazione. Non conforme a' bisogni, e quest'è aperto sì che non fanno d'uopo oramai più parole; non conforme al carattere della nazione, perché la civiltà pagana non è la nostra, perché il cristianesimo fece voltare faccia all'umana società, uscita quasi compiuta alla maniera moderna da secoli barbari, nel medio evo ancora. Nella somma ricchezza del medio evo italiano, sciebbe Roma sia meno ricca delle altre, non per tanto anch'essa


una varietà di quell'«intelluttetto» che merita essere studiati, che può essere applicata al presente. I fratelli Cosmati e i figli loro, fioriti col nel XII e XIII secolo — dimenticati affatto di nominare fra gli architetti suoi concittadini dal Betti nell'accecato libro, dimenticati in quasi tutte le storie d'arte anche moderne — costruirono in molte chiese amboni, cattedre, ciborii, altari, tabernacoli, monumenti sepolcrali veramente mirabili, sì per l'armonia dell'insieme e per la composizione originale dello stile, che per l'apparato decorativo, che è di una ricchezza e di una bellezza senza eguali. Il chiostro di S. Giovanni in Laterano, quello di S. Paolo, la cattedra e l'ambone di S. Lorenzo fuori le mura, e molt'altri piccoli edifici condotti sullo stile dei Cosmati fanno appena fede della sua bellezza. La quale troppo incompiutamente si può rilevare dalle incisioni fatte di pochissimi di que lavori, giacché esse o non sono esatte, o mancano di quell'aspetto che si chiama «colorito», che è il più importante e che non si può apparire che in quello stile. Ma gli altri molti abbiamo anche questo in Italia, del mancare di libri che ci rappresentino fedelmente, compiutamente, se non tutti i nostri belli edifici del medio evo (che sarebbe opera infinita), almeno i principali, i più caratteristici. Di Sicilia abbiamo poco; di Toscana pochissimo (e in essa quanti «tesori ignorati»); di Roma, delle città di Romagna, tutte ricchissime di mirabili opere, non abbiamo che poche cose, e quelle non sempre ben rappresentate; e così copiosamente di quello stile suo proprio graziosissimo, abbiamo due volumi, sbagliati, stentati, senz'ombra del carattere di quello stile, peggio che nulla. Se i ricchi d'Italia — mi si lasci espor questo sogno — se si unissero nella concordia a mandare, trandoli dalle sei provincie principali d'Italia, sei artisti a viaggiare per fare il mandassero ragionevolmente forati a danaro, acciò che non avessero da pagare più di un soldo, e che non avessero che un solo disegno da far fare, e che mettiamo, avremmo un'opera degna d'Italia, degna di essere guardata da Francesi e dagli Inglesi, illustratori insuperabili di cose loro. Ma questa opera Dio sa quanti la dovremo aspettare, giacché essa non è tale che con coscienza eseguita possa procurare interesse: e finché non l'avremo, unico modo di studiare l'architettura nostra, di conoscerla, d'averne un'idea, non si può, non si precisa, ma si può errare, e non si può non errare. E questo è il più grande, il più doloroso, il più dannoso modo dell'«intelluttetto» dei nostri tempi, che da disegni anche perfetti di cuore,



Indicazioni


1. Piazza dell' Arcivescovo
2. Piazza di S. Stefano
3. Torre della Santa Chiesa
4. S. Salvatore
5. Locale della piazza di S. Stefano
6. Teatro
7. L. nuovo edificato, ora casa





Stella di una nuova chiesa del 'Corso'

Stella di due



AL CORSO DI STORIA ARCHITETTONICA PEGLI INGEGNERI LAUREATI

CHE ASSOLVONO GLI STUDI ARCHITETTONICI NELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN VENEZIA

RECITATA IL DI' 15 GENNAJO 1886.

Giovani Egregi

Dacché fu concesso al benemerito insegnante della scuola d'architettura in questa Accademia il riposo dalle fatiche sue, per quarant'anni sì lodatamente sostenute, venne dai superiori ordinato ch'io temporaneamente assumessi la direzione dell'insegnamento architettonico, speciale a voi, che dopo l'alloro ottenuto dalla scienza, qui venite a raccogliere nell'arte corone di men severa fronda, ma non più facile ad essere piogata in setto d'onore.

Non ereditate per questo, o Giovani, ch'io mi presenti a voi come precettore destinato a condurvi per tutto il difficile e rochioso sentiero dell'arte vostra; né come un architetto fornito di profonde cognizioni sull'ardua scienza cui intendete consacrare lo ingegno: sarei peggio che tenerario se tanto presumessi. Mi presento sì invece come un antico pellegrinante negli intricati labirinti dell'arte, che vi si offre a guida per quel tortuoso rigit, e vengo armato d'un filo che talvolta volta in se, non si avvia forse, del favoloso d'Arianna, il filo di una lunga esperienza, acquistata da qualche studio paziente della mia giovinezza, da molti viaggi, dall'esame non disattento di quasi tutti i più celebri monumenti dell'Europa civile, dalla analisi, finalmente, portata su moltissime delle pubbliche scuole d'architettura.

Acceleratemi dunque, o Giovani, come un amico, a cui il desiderio del vostro progredire dà la fidanza di non essere inutili precettori; accettatemi come un vecchietto di cui l'età è circondata da una fervida gioventù, ricca di nobili speranze, di fruttuoso avvenire; come un vecchio che si fa desio di poter essere di qualche giovamento a coloro che dovranno camminare la strada da lui medesimo un giorno percorsa, aiutando ad essi, non soltanto le anemie di quella, ma i pericoli e gli impedimenti, affinché nelle prime serenamente si affissino, dai secondi non si lascino intindere. E siccome è de' vecchi il parlar del passato, tentando di farlo scolaro ai vantaggi del futuro, così spero mi concederete, colla franca benevolenza conatante ai giovani, ch'io vi parli del passato dell'arte vostra, onde mostrarvi come esso possa esservi, ed esso solo, norma al futuro che vi si schiude dinanzi.

La storia dell'architettura sarà dunque, o Giovani, l'argomento di cui, in alcuni giorni della settimana, vi intratterò; ma con un metodo forse un po' diverso da quello usuali; perché (confesso questo peccato di irriverenza) i metodi cui quali fu costume svolgerla fino adesso, se possono essere acconci agli amatori, ai curiosi, infine ai forzati, non possono opportuni per l'architetto.

Fiora quelli che scrissero la storia dell'architettura, ce la esposero come un risultato dell'indole varia dei popoli, come l'effetto delle loro credenze politiche e religiose, della loro letteratura, in una parola, come il prodotto della pubblica opinione. Sorretti soltanto da queste basi, si ingegnarono di spiegare i caratteri vari della medesima e le cause de' suoi mutamenti. Ma se tutto ciò ebbe diretta influenza sulle differenti maniere d'architettura, è ben lungi, a parer mio, d'essere la ragione principale, o almeno la principale decisiva a stabilire simili differenze. Secondo me, uno dei motivi più impellenti a diversificare gli stili dell'architettura, fu l'indole stessa de' materiali di cui i differenti popoli furono costretti valersi. Ed è perciò che in una storia dell'architettura, da svolgersi agli studiosi di tal disciplina, io stimo necessario additare, innanzi tutto, la natura e l'essenza di questi materiali pressò le diverse nazioni, onde sia dato ben comprendere il perché di certe forme e di certe costruzioni.

Cominciando una simile storia dalle ragioni costruttive subordinate alla natura de' materiali, si ottiene poi il vantaggio che finora fu trascurato in molte scuole d'architettura, di preparare, cioè, gli studiosi a disporre i concetti loro conformi alla materia di cui è necessaria approfittare. Trasandando, invece, simile avvertenza, può seguitare, anzi ne segue, che il più delle volte un progetto buono in se, non si è attuabile in un dato luogo, o perché non vi si presterebbero i materiali colà più agevoli ad approntarsi, o perché non sarebbe possibile alzarlo con nessuno de' più usati. Ne deriva quindi un'immediata dissonanza fra il concetto ideale, e la possibilità della sua esecuzione; e da ciò ne nasce che l'architetto, anche indusmente immaginoso, chiamato che sia a murare un suo progetto, debba significare in tutto od in parte, adattandolo alla natura di cui è forzato a servirsi, o si trovi impacciato ed impraticabile per l'ignoranza dei modi acconci alla costruzione.

Perciò credo errore non lieve quello di premettere gli insegnamenti estetici ai costruttivi; e lo elevarsi alla sublimità della storia estetica dell'architettura, se prima non sia dimostrato, come si abbia ad alzare il muro, la colonna, il tetto degli edifici, i quali si prendono ad esaminare.

E in effetto, quando ben conosciamo i materiali di cui si valgono, a mo' d'esempio, gli Egizi, giungeremo a spiegare molti fatti delle immense loro costruzioni; indovineremo il perché essi seguitassero un dato sistema; e popoli non da loro molto distanti, ne seguitassero un altro. L'Egitto, retto da sgarzosi Faraoni, non aveva che massi di granito da adoperare; e quei massi suonavano in colossali dimensioni per alzare edifici egualmente colossali, in cui i vuoti sono miseria, a raffronto de' grandiosi piloni che li reggevano.

La Grecia ha i gentili marmi del Preconeo, di Figalia, di Pentalo, di Caria, e l'intaglia spudatamente in colonne ed in trabeazioni, che diventano principale orgoglio e fregiature ad un tempo, de' suoi monumenti.

Roma, ricca d'argille plastiche, trova profitto grande a plasmarle in mattoni, e con quelli edifica immense volte, che permettono di coprir vasti spazi; e chiude per tal guisa sale ed exedre di magnifica estensione. Poi, fatto superior dei conquistatori dell'Asia e dell'Africa, trasporta di là, a trionfo delle temerarie sue aquile, breccie preziose, di cui riveste le pareti de' suoi templi e delle sue basiliche; porfidi durissimi che converte in eterne colonne di eterna città.

Il Settentrione, cupo ne' suoi concetti come nel suo cielo, vuole levare altissime arcate a ricetto di santa preghiera, e si giova delle arenarie del Tauno e delle Ardenn, che gli concedono di scolpire facilmente lanciati pinnacoli, e di congiungerli arditamente gli uni sugli altri.

Parvi ha il suo greco, che usando tenero dalle pietre, gli permette di slizzarvie in molteplici e fine sculture senza grave dispendio; ed esso prodiga sulle fabbriche meandri e cariatidi.

La Svizzera profitta del suo abbondante legname, per assiepare gentili casini, e fregiarli di tutte le leggiadre dell'intaglio, di cui il tenero fibre dell'abete e del larice son suscettive.

In una parola, a seconda dei materiali, i popoli stabiliscono l'una o l'altra maniera di costruire.

Ma se questa è vitalissima norma nell'arte della sesta, se ne è la regolatrice indispensabile, è ben lunga (lo ho già detto) di esserne la sola. Quando la intelligenza dell'architetto ha trovato quel sistema di edificazione che può attarsi con una data forma e materia, pensa ad improntare sull'edificio carattere, espressione, eleganza; e allora comincia la vera architettura estetica, di cui vi esporrò brevemente la storia, dispendiosa nel modo seguente.

V'accennerò da prima, come si formassero gli elementi distributivi e decorativi de' vari stili antichi; ma non già dell'indiano, né dell'egizio, né del cinese, perché le maniere di edificare di quei popoli vecchissimi, ai presenti bisogni nostri non possono, se non per eccezione, giovare. Vi parlerò invece delle basi esoteriche su cui si piantò, prima la architettura greca, e dopo la primogenita sua figlia, la romana. —

Indi vi mostrerò come quest'ultima si corrompesse ai contatti del molle Oriente, e fra le pompe floride di quello desse vita alle inorganiche e raccogliette magnificenze dell'edificio bizantino, e ai fantastici meandri dell'araba meschia.

Questo principio, da cui fu dominata l'architettura per tutti i secoli della barbarie, viene abbandonato allo spuntare della civiltà, per far luogo ad un altro, più collegato ai migliori sistemi di costruzione, più scientifico, e quel ch'è meglio, più adatto alle nobili elevazioni dell'idea, ch'è la vita dell'arte, e senza cui la forma è povero mestier d'artigiani, che viene a toglia di chi lo fa e di chi ne dee profittare. Nello esporvi dunque la storia di questo sistema, al quale è primo fondamento la geometria, io vi dirò com'esso si svolgesse nei suoi primordi, modesto al pari del consiglio del saggio; poi, guadagnando, per mezzo della religione, il favore del popolo, prendo a questi asili di celeste mediazione, diventasse quell'arte archietta, da cui uscirono le ardite cattedrali del medio evo, malinconica e pur serena parola ai credenti del Settentrione, asilo alla fervida preghiera dei cristiani, che fra la svariata luce dei vetri colorati, fra il ricco intrecciarsi dei pinnacoli eccelsi, sotto il padiglione allusivo della volta a crociera, si stimò condotto dinanzi al Dio di Mosè, che parlava tra le nubi e le fiamme al profetico legislator d'Israello.

Ma intanto ch'io v'addirò i più grandiosi fra i monumenti di questa maniera, intanto ch'io vi mostrerò come fra le nebbie della Germania, alla toccasse il più elevato segno nel secolo XV, verrò narrandovi come in Italia, per mezzo dei filosofi greci venuti da Costantinopoli nel 1453, per mezzo della scoperta di molti manoscritti latini, finalmente per mezzo di quella forza potente che si fu voce e vessillo dell'opinione, la stampa, le lettere si rifacesse alle fonti dei classici latini; e colle lettere anche l'architettura studiassi i negletti ruderi della regina del mondo, Roma; ma non per essere imitatrice servile, si invece per dar vita ad un sistema di costrutture vestite di originali eleganze, guio, gentile, accomodate a civiltà prosperosa, come era quella allora della bella penisola nostra.

Gran peccato che quest'agile architettura, così legata alle tradizioni latine, e così libera ad un tempo; questa architettura, che vastendosi d'un carattere tutto italiano, diventava il simbolo della più espressiva delle nostre costumanze, fosse poi soffocata dalla tirannia pedanteria, quando divenuti popolari col mezzo dei volgareggiamenti gli stili di Vitruvio, si stimò che da questi soltanto dovesse essere regolata la sesta degli architetti!

Questo nuovo metodo di architettare tutto sull'antichità modellato, fino a convertirsi in magra copia di quella, sarà argomento di non breve discorso: imperocché leuterò di chiarirvi, come l'architettura classica del cinquecento venuta dopo la rinascita dell'arte, né la riannesse alle sode magnificenze romane, né possa giovare al modo di vivere di noi moderni; e per conseguenza quanto male avvistato consiglio sia quello di volerla, anche oggidì, unico insegnamento a moltissime scuole d'architettura.

Così fatto sistema, freddo ed inopportuno, trovò giustizia nel buon senso delle moltitudini, e durò poco; perché nato col Falconetto intorno al 1550, ebbe fine col Seicento, con chiudersi del secolo; e mentre tale sistema viveva ancora languida vita, fu tolto d'arcone da un rivale licenzioso sì e corrotto, quanto l'altro era severo di gusto e di forme, ma insieme più adattabile alle fastose magnificenze onate sull'Italia colle nuove catene imposte dagli spagnuoli.

Voi comprendete, o Giovani, ch'io accenno all'età del Barocco, di cui fu padre, quantunque senza volerlo, quel grande quanto irrefrenabile ingegno di Michelangelo; ultimi figli il Guarini in Torino, il Borromini a Roma.

Dopo che vi avrà svolta brevemente la storia di questo convulso rappresentante delle superstizioni del patriziato; di questo collegio anglosso degli anapoli verso dell'Acchillia; di questo dorato tempio delle ciprie, delle parrucche e delle asse pallonate de' nostri nonni, io porterò la parola sulla più singolare raziante che l'architettura forse subisse nel mondo.

Quella intendo dire, che abbandonando in un giorno le volute e i cartellami di un'arte interamente decorativa, si rifice alle classiche severità, e costruì edifici stili rimossi copisti dagli avanzi di Grecia e di Roma. Ad essa diedero via, come vedrete, la scoperta di due città sepolte un dì di dalle lave del Vesuvio, Ercolano e Pompei, e l'accurata misurazione delle rovine di Grecia e di Sicilia. — Tanto bastò per che tornasse più forte l'amore dell'archeologia ellenica e latina, e perché uomini di acuto ingegno si potessero all'ardua impresa di provare che bellezza era soltanto nelle proporzioni delle forme, ed essere un giorno alle due più grandi nazioni che avevano la terra. Rafforzarono queste tendenze le frenesie della mendace libertà francese, indirizzate allora a foggare greca e romana una società, ch'aveva bisogno di rinnovarsi, è vero, ma su basi più conformi alla civiltà della croce. — Fu sufficiente che gli uomini portassero i capelli come il patriarca Bruto, che le donne perdessero vercoconda per vestire all'ateniese, che i settecentisti gullottinassero a centinaia gli aristocratici, perché la Convenzione, poi il Direttorio, ordinassero agli architetti di fabbricare anche le più umili case colle colonne e le cornici del Partenone e del Panteon.

Allora non fu più difficile il diventare architetto. — I modelli, le ispirazioni, le forme, erano preparate; bastava saperle copiare. E gli architetti obbedirono ossequiosamente alla parola d'ordine: copiarono, e copiarono sempre.

D'allora in poi l'architettura divenne mestiere non arte, questo di costruzione non già di estetica. — E il governo di Napoleone, trovandola in quest'umile grado, ve la rafforzò, stimando che il riprodurre l'arte la quale servì a far più splendido il governo di Pericle e di Augusto, meglio giovasse a dar idea d'un politico reggimento che alle efficaci splendidezze continuamente mirava.

Le graticole della Scuola Politecnica di Parigi, non disprezzabili se paramente usate, e le sagome per cornici ed ornamenti predisposte da Percier e Fontaine ad ogni qualsiasi sorta di fabbrica e di suppellettili signorili, finirono collo misterioso la povera architettura, fino a farla diventare lavoro dello stampo, opera d'una meschina pazienza.

Di questa greca condizione, puramente manuale, si vergognavano Francesi, Tedeschi, Russi, e più di tutti gli Inglesi, e rotto l'atto sono nella testa, si fecero a cercare ispirazione architettonica su altri stili del passato che non fossero i classici; e da un vent'anni quegli architetti inventarono opere, più o meno brizzolate, è vero, d'ecletticismo, più o meno eleganti, ma tutte però meglio accomodate, e per distribuzione e per aspetto, alla nostra odierna maniera di vivere, al nostro sentire, a quelle idee derivate dal medio evo, che ancora serbano nel cuore e nell'intelletto.

Non però Italiani questa vergogna, non dico che non sentiamo, ma sentiamo assai meno degli esteri, perché quasi da per tutto l'architettura si va insegnando da noi coi metodi dell'impero napoleonico, facendone elemento gli ordini, scopo le riproduzioni de' pronai greci e romani. Noi che abbiamo dinanzi esempi mirabili di stili nazionali venuti dopo l'antico; noi che possiamo affissarci nella semplicità della basilica latina, nella ricchezza della stila, nelle ingegnose combinazioni geometriche di S. Maria del Fiore e dell'antico campanile che le sia a lato; noi che siamo circondati dalle venuste leggiadrezze degli edifici lombardeschi e bramanteschi; noi, dico, degenari figli di quei padri immortali, non sappiamo il più delle volte fare di meglio che copiare le copie dell'antico, ripetere il Vignola che ripeteva a suo modo gli ordini romani, rifare il Palladio che scollegava le terme e gli archi di trionfo dei Cesari latini.

Ma se altri si insanguinano a rimmentare nell'aria greve di questa gorgia commedia, in cui fu de' pedanti rinchiusa la nobile arte di Grecia e di Roma, non sia c'è e voi o Giovani, seguitate, come le pecore dantesche, la misera Orma. E perché ne sta via voi scansato il pericolo, guardate l'architettura nella storia ch'io vi abbozzavo dianzi,

e dal procedimento storico d'essa comprenderle coll'agile intelletto quali elementi del passato s'attagino a noi, quali vi ripugnano, quanto sia possibile tentare il nuovo coi nuovi materiali ch'ora ci fornisce l'industria.

Il cammino è già per fortuna ben preparato, perché è lode dovuta all'egregio uomo che mi precedette, lo aver iniziato in questa scuola lo studio degli stili lous-bardeschi ed archiacchi. Ma questo non basta allo svolgimento del criterio architettonico: è mestier d'aiutarlo col gradato esame storico dei monumenti, e bisogna su questi mostrare le ragioni di un modo di architettare, e le conformità o dissonanze che esso presenta coi costumi odierni di un popolo. Ed è per questo che il mio rapido corso storico tenderà di far più chiaro coll'offerirvi incisi i monumenti migliori di ogni stile opportuno agli usi dell'oggi.

Ne questo ancora basterebbe a chiarirvi quanta sia l'importanza di adattare la sesta ai bisogni del tempo, se alcune lezioni non destinassi a raffrontare questi bisogni con parecchi degli antichi, i quali sembrano, a prima vista, congeneri, eppure dai mutati elementi di civiltà son più differenziati.

A conseguire l'intento mio, posso dunque di venirvi schierando, con immediati raccontamenti, quale, ad esempio, dovesse essere il sacro recinto dei greci e dei romani, e quale invece la chiesa ove il cristiano è chiamato a pregare, insieme ai fratelli, le benedizioni e le misericordie del cielo; quale il teatro antico ove tragedie e commedie si recitavano a scena immobile, durante il giorno, con attori coperti il volto da maschere, dinanzi a spettatori seduti su gradini di pietra; e quale invece il moderno, in cui allo splendore di mille fiammelle, *Edite al teatro assistono* — *Cogli anator le amate*, in mezzo al rimo di agli armonie, e alla gaia ridda di giovinette leggiadre.

Vi porrò innanzi da poi, a confronto, la casa greca e romana, ove il padrone era despota e la donna appena curata come direttrice dello schiavo servidomane, e la casa signorile moderna, ove la donna è regina, e centro accarezzato d'ogni eleganza, d'ogni conversare più gentile.

I raffronti in seguito saranno da me portati fra le terme romane, in cui ogni sorta di giuochi e spettacoli si preparava alle plebi, e si attuava su colossali proporzioni il gran vero, che *pase e spettacoli* bastano a governare, e i nostri caffè, che la civiltà odierna fece ambiti ritrovi di divagazione.

Continuati poi i paragoni fra i sepolcri antichi, quelli dell'ovo mezzano e i moderni, fra le piazze greche e i bazar d'oggi, fra le ville sontuose dei Romani, e le ricche dell'odierno patriziato, fermerò forse di più il discorso a raffrontare la basilica degli antichi, tribunale allora e centro d'ogni negozio, colla Borsa odierna, questo Pantheon del positivo, questo Olimpo dell'abbaco, questa reggia della Fortuna in cui le speranze più matte si convertono spesso in orride disperazioni, in cui l'oro agognato nelle cifre del cambio, converte in ferro l'anima, in fango la coscienza; in cui si sdraia sovrano un simulacro beffardo, che il secolo venditore chiamò, reverente, *interesse*.

Tutto questo corso storico comparativo non porterebbe per altro a voi vero vantaggio, se non essere accompagnato da istruzione pratica, che vi insegnasse ad applicarlo alle creazioni del vostro intelletto. Laonde, intanto ch'io v'accenderò i caratteri di uno stile, altro insegnante vi condurrà a delinearne le forme elementari, a distinguere le differenze fra questo e gli altri; vi apprenderà di quali fregiature convenga ornare; in una parola vi sarà guida nell'ornato architettonico propriamente detto; il quale deve essere ben differente da quell'altro ornato che addimora il modo di inventare mobili, suppellettili signorili, tappezzerie, decorazioni transitorie di stanze. L'ornato architettonico è parola dell'edificio, e come parola deve aver un carattere preciso, limpido, non balzatamente mescolato a forme che portino altra espressione. L'ornato decorativo, invece, può essere un obbediente servo della moda. L'architetto dunque bisogna sia il dominatore del primo; ed è abbastanza se del secondo potrà essere utile consigliere.

In ore diverse da quelle che saranno destinate all'accennato studio dell'ornato, un altro insegnante s'adopererà a ben più ardua istruzione; egli non v'insegnerà:

a) Le principali avvertenze pratiche di costruire muraglie in pietra da taglio e mattoni, poi arcate e volte cogli stessi materiali. b) Le principali norme geometriche per delineare le volte senza l'aiuto del calcolo; poi lo spessore dei muri e dei piedritti relativamente ad esse volte. c) I sistemi più consueti della incavallatura dei tetti, dimostrandoli col mezzo di modelli. d) La geometria descrittiva pratica, desumendone le lezioni da altri modelli. e) I migliori metodi di misurazione, attuandoli sui monumenti; perocché il detto insegnante vi porterà a misurare taluno fra i più cospicui di questa Venezia, e a descriverlo anche, per ciò che spetta ai particolari della sua costruzione. f) Le norme finalmente del comporre, prendendo le mosse da progetti di piccola estensione adattabili agli usi più comuni del vivere odierno, e avvalorando il difficile insegnamento cogli esempi migliori dei passati secoli e con quelli del presente.

Dopo queste mie parole verrà egli medesimo a chiarirvi con più disteso ragionamento il modo col quale si farà a lumeggiarvi tutte le materie che per sommi capi qui venni accennando.

I due insegnanti, che si qui esposti ufficii son destinati, più facilmente s'immedesimeranno ai vostri animi professori, o Giovanni, perché anch'essi al paro di voi fiorenti di gioventù, ma ricchi di sapere maturo; e mentre l'uno colla agilità ed industria matura varrà a mostrarvi come si disegnano con sicura franchezza meandri, arabeschi,

girevoli intrecciamenti (1), l'altro fornito di molta perizia matematica, di forbita cultura letteraria, erudito, ben più che non sia dalo esserlo a vent'anni, ne varrà stili d'architettura, vi sarà guida acconcia in tutto quanto alla sesta più direttamente si lega (2).

Il tempo destinato dai provvisori ordinamenti a tutti codesti studi, pur troppo è brevissimo, o Giovanni (solo siete mesi); ma questo deve impegnarvi di più ad occupazione intensa, assidua, pensata; vo ne verrà maggior onore se di tutti potrete insinuorvi così, che vi diventino famigliari.

Il campo è vasto, e abbisogna percorrerlo rapidamente; ma l'ingegno alacero è come il Nettuno d'Onorio: può camminare la terra in tre passi. Fate dunque di rinforzare il piede, affinché possa cimentarsi senza pericolo a corsa così veloce. Ma quando pure l'abbiate felicemente compiuta, non erdiate per questo d'essere diventati architetti. Avrete solo imparato come si debba avviare la mano e la mente, per dirsi tali nel corso degli anni; e oltretutto, senza dubbio, più di molti fra i nostri conazionali che portano (né so invero se degnamente) questo onorato nome. Imperocché essi non sanno, salvo non molte onorevolissime eccezioni, neppur immaginare che siavi architettura possibile fuori degli ordini greco-romani; e neppur questa conoscono con perizia piena, perché le sagome danno a disegnare il più delle volte allo scalpello, e la costruzione abbandonano al capo-mastro.

Sì, o Giovanni (perché nascondere la piaga, quando il sangue ne sprizza corrotto fuor della fasciatura?), l'arte della sesta è fra noi in miserabile condizione: ella appena sa elevare chiese e case di sterile pulitezza. Antichi figli di eminenti conazionali, antichi signori di tutte le forme, antichi geometrici ordinatori di conveniente eleganza, è fatta volgar muratura, buona forse a caserne ed a case rurali, ma non ad interpreti di una civiltà che si vanta più gentile, più amabile, più prospera che quella degli avi.

Difficile dunque che in tanto difetto di architetti veri, in tanta concorrenza del pubblico a possederli, in tante tendenze artistiche delle classi agiate, possa farsi agevolmente strada la vera perizia architettonica. Ma non vi acorate per questo: lo ingegno afforlito dagli studi, sa diradare le spine e le ortiche anche da un sentiero per lunghi anni abbandonato. Su via dunque, poiché lo ingegno vi fu da Dio conceduto, nutrito di utili meditazioni; osservate attentamente gli edifici dei padri grandissimi, ma più pensate ai bisogni dei figli; addimesticate la mano al disegno dell'ornamento, perché l'abilità della mano è veicolo pronto a fornire nobili forme alla fantasia. Non erdate però, o Giovanni, il nuovo ad ogni costo, come ora vorrebbero alcuni, coll'illusoria speranza ch'essa sia quel di meglio che l'architettura presente richiede. Non ascoltate le voci incomposte dell'ozio annoiato, che domanda di continuo novità, novità; pronto a condannare ogni volta che ne vede dinanzi il tentativo. Non badate a quegli scrittori nebbiosi, che senza dir mai cosa si debba fare, vanno ricantando il ritornello, che *bisogna servire agli usi presenti appiando ad essi quelle perfezioni ed ornamenti di linee e di forme, che possono meglio contribuire a sventolare l'idea dell'artista*. No, ogni consiglio che non porta ad utili e limpide applicazioni, è consiglio di inetti, che serve solo a faviare la scienza, ad invilirla, a sfruttarla se fosse ascoltato.

No, in architettura come nel linguaggio, il nuovo sta nel concetto, non negli elementi opportuni ad attuarlo. Guai se fosse il contrario: nessuno intenderebbe il concetto, perché a nessuno sarebbero noti i suoi componenti. Ripetetevi dunque, o Giovanni, tre volte nella mente, che l'architettura è come la parola, un simbolo, cioè, dei bisogni; e se il simbolo non è chiaro, se non è conveniente, se non si lega alle eterne armonie del bello, venute dalle tradizioni dei padri e dalle norme illegiadrite dall'uso, esso diventa un disorganico assetamento di forme, pari ad un gergo arbitrario, di cui nessuno conoscesse il significato. Da ciò comprenderete che l'architetto dovrà far come l'oratore, valersi di parole accattate dall'uso, abbellate da culti scrittori; e con quelle assere novità, ma non volente a mezza di forme insolite, che non si l'inghino a tradizione neppure; perché le tradizioni sono la pietra angolare di ogni civiltà, e l'architetto è di questa l'interprete, e non già un giocoliere posto in mezzo ad essa, per divertirla coi giingili effimeri della moda.

Afforlitate in questo pensiero, fate dunque di impratichirvi dei nostri stili nazionali del medio evo e di quelli del rinascimento, bellissimi tutti, e (quel che val meglio) rappresentanti usi, costumi, concetti, che non si scrivano nel cuore, perché farono forza e parola dei padri nostri; perciò degnissimi d'essere ancora ornamento del paese che fu un giorno culla di civiltà insigne, della più insigne di tutta la terra.

Di tal guisa studiando, sentirete roborato l'intelletto vostro di pensamenti nobili, svariati, originali, e l'apata di noi tutti alle fabbriche che ne surgono d'intorno, apatia giustificata adesso dalla poca perizia dei nostri odierni Viruvii, si scuoterà finalmente; né sarà allora lontano il giorno in cui il pubblico, ammaestrato dal vostro sicuro parere, farà onore ai vostri compassi, chiamandoli ad interpreti dei suoi usi, dei suoi bisogni, dei suoi piaceri.

P. SELVATICO.

(1) Il sig. *Enzo* Caldera, valentissimo architetto decoratore, e peritissimo degli ornamenti proprii ad ogni stile, agguato alla scala di prospettiva e di ornato nell' R. Accademia.

(2) Il sig. *Giulio* Bello, che non ancora compiva diciannove anni, ottenne nel 1855 l'*Aspirantato* d'architettura, ed ora è socio ad agguato presso la scuola d'architettura degli ingegneri italiani, che vi compie il corso nell' R. Accademia di Venezia.

PROLUSIONE ALLE LEZIONI TECNICHE D'ARCHITETTURA PER GLI INGEGNERI

DETTA NELL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI IN VENEZIA

IL DI' 15 GENNAIO 1856

Signori

Non avrei ardito al discorso del maestro mio far seguire alcune parole, se l'affetto che mi scaldò l'animo non mi sospingesse a dichiarare apertamente la mia gratitudine verso lui che mi destò primo in petto l'amore d'un arte cui sono ora indirizzati tutti i miei pensieri; che lo ingegno mio coltivò e diresse con profondi consigli; che mi fu nella vita sostegno, precettore, padre. Ne egli porrà in dubbio questi miei sentimenti, che da lungo tempo e mi conosce e sa com'io non m'inbrattassi mai nelle sozzure delle vilissime tra le viltà, l'adulazione e l'ipocrisia. Però dal sincerissimo affetto trassi coraggio; e l'ardente desiderio di protestarmi grato al maestro mio valse a superare il timore.

Lieto giorno è questo per me, o Signori, che attua la più viva brama della mia vita. E io vero già da parecchi anni avvinsi al modo d'insegnare l'arte ch'io professo, e m'ebbi in animo di percorrere la via della pubblica istruzione; perocché fin da fanciullo mi diedi amorosamente e indefessamente allo studio dell'architettura, e quando, ancor giovinetto, fui iniziato ai difficili esercizi di composizione, e mi s'aperse la mente alla intelligenza del bello, mi si svolse l'affetto e la inclinazione allo ammaestramento. E, poi che ebbi compreso come diverso sia il professare un'arte dall'insegnarla, rivolsi attenzione a tutti quegli studi che hanno attinenza colla mia, e che forse non fanno d'uopo a chi brama soltanto costruire, ma che tornano assolutamente necessari per chi alla istruzione pone lo intelletto e l'anore.

L'arte nostra ch'è ora decrepita (e qui dico della bellezza, non della statica, la quale è assai innanzi nella teoria, e, come alcuni moderni editti me lo dicono, anche nella pratica), l'arte nostra accenna di volere risorgere; e però dessa che fu in ogni tempo difficile, difficilissima riesce al giorno d'oggi.

In tanta confusione d'idee architettoniche; in tanto cozzare di contrarii opinioni; in tanto ragionare di novità, di eclettismo, di razionalità, di convenienza, e pur anche di classicismo, qual vi prenderà l'arte? La certissima verità, nella quale tutti convengono, che l'architettura debba servire e rappresentare i bisogni, i costumi, i

caratteri della presente società, come verrà ella attuata? Abbiamo noi mestieri di un nuovo stile, o qualcuno dei vecchi può, modificato, adattarsi convenientemente alla età nostra? Malagevole, in mezzo a tanti che secondo le diversità di loro scienze si dichiarano nemici or d'una o d'altra cosa che non sanno, e che fra l'is e l'is non fa suonare principi che nulla concludono, perocché a parole non sarà mai né bene formata né mai definitivamente risolta la questione architettonica (ond'io a chi mi chiedeva di novità rispondo: vediamola), malagevole cosa, dico, scernere la vera strada per cui l'arte della sesta s'ha da incamminare; e quindi è arduo assai l'ufficio di chi deve indirizzare gli altri allo studio di essa, di chi deve pure additare una determinata via.

In ogni modo, qualunque possa essere il suo avvenire, riesce a chi la professa indispensabile la pratica cognizione delle norme di statica e di quelle della convenienza; e inoltre la perfetta conoscenza delle principali architetture del passato, perché alcune di esse, al crollare di molti, ancora adatte a moderni edifici; perché il sapere come gli avi servirono ai bisogni, agli usi, a costumi della loro società, e si è guida per architettare conforme alle esigenze della nostra; perché (e ciò dico a quei costali che vorrebbero dimenticato il lavoro dei padri per la libidine di novità), perché fu d'altra parte non saprei né ardirei adire a quelle altere. Benai studieremo insieme delle apprese teorie le applicazioni; e dico che insieme dobbiamo studiare, perché tanto bramo imparare da voi quanto v'insegnerò. Così la geometria descrittiva ci verrà in aiuto allo studio della grafica architettonica; e così ci interterremo sui principali problemi di stereotomia, su quelli del legname e del ferro, sulle costru-

zioni geometriche che valgono a determinare le grossezze dei piedritti e delle volte, e via discorrendo, insomma, tracciando varie questioni o d'uno o d'altro ramo di statica, le andremo, più praticamente che teoricamente, svolgendo.

Rispetto allo studio della convenienza architettonica, il maestro mio vi dettò consigli utilissimi; ed io, per quanto sarà da me, vi verrò mostrando, e sui disegni e a parole, come l'intecarsi delle figure geometriche possa fornire disegni nuovi e graziosi per alcune maniere di edifici, e possa tornare utile per le arce irregolari; come il metodo della *gradiente* non sia da disprezzarsi; quanto, senza rendersene schiavi, si prenda a guida; vi verrò consigliando nei progetti che voi immaginerete il modo più acconio di disporre le piante, perché le condizioni volute dal soggetto siano scrupolosamente rispettate; sia tratto il maggior profitto dall'area, gli alzati esterni e gli interni sieno belli di ragionevole movimento e di semplice varietà. Perciò l'architetto deve contemporaneamente pensare alle iconografie, alle ortografie, alla costruzione; e deve quindi avere nella mente compita l'idea dell'edificio che compone, ed, avvitandola colla estetica immaginazione, ha da vedere sicuramente l'effetto. Importantissimo studio si è questo della convenienza, e non tanto facile come sembra ad alcuni. Vi ha chi dice il solo senso comune fornire criteri sufficienti per ben disporre un edificio. No, il solo senso comune non basta: bisogna avere nozioni sulle esigenze tutte della nostra società; bisogna lo studio delle fabbriche meglio distribuite; bisogna la conoscenza di molte leggi, ch'io v'andrò, come meglio saprò, esponendo; bisogna infine l'esercizio.

Venendo ora a discorrere della decorazione, vi dirò innanzi tutto che nazionale vuol essere l'architettura. Più efficace parla all'anima nostra; meglio combina colle idee che ci muovono; la comprendiamo più facilmente: è nostra favella. Vuol essere nazionale; esprimere chiaramente l'uso dell'edificio; mostrare dell'edificio la interna distribuzione. Possiamo adoperare gli stili forestieri senza offendere la ragione dell'architettura, ch'è l'istoria del paese e dell'età, solo nelle costruzioni che non hanno carattere monumentale, né indicazioni per giuristi, né cufici, e financo ne' tatti: che il carattere monumentale, che non può essere che di un solo movimento, è di una nazione. Ma verrà tempo in cui tale difficoltà si eleverà all'altezza di cospicuo monumento; perocché v'è sperare non lontano quel giorno in cui dalla scena così i ricchi come il povero popolo tireranno vera educazione accompagnata da vero diletto, e la drammatica sarà onorata regina del teatro, e s'indirizzerà per altra e più santa e più alta via.

Non vogliate per altro inferire che lo stile archaico, perché non nazionale, è quindi non adatto a nostri più importanti edifici, si debba da noi italiani porre in non cale; che anzi vogliate tenere per una delle basi fondamentali dell'arte nostra. E io vo persuaso che lo insegnamento dell'architettura debba muovere contemporaneamente da quello dello stile greco e da quello dell'archaico. Infatti il greco aveva l'occhio alla bella armonia di rapporti tra i particolari e le misse; insegna l'economia della linea; è guida utilissima, anzi necessaria, allo studio dello stile romano, e perciò a quello dello nostro rinascimento; ed, essendo a disegni facilissimi, inizia egregiamente la mano al disegno architettonico. L'archaico invece, ch'è tutto geometria, assuefa l'occhio a certo gusto regolare, la mente alla perfetta intelligenza delle proiezioni e alla varietà grandissima che dalle combinazioni de' solidi geometrici deriva; ed è finalmente indispensabile gradino per arrivare agli stili italiani dell'ev medio, ne quali non è tanto chiaro apparisce l'induzione dello stile romano, e perciò vi così diverse, e dirò quasi opposte, sentenze e allargano la mente senza confonderla, appunto perché differentissime; insegnano due disparati modi di costruzione; addestrano la mano a due diverse maniere di disegno architettonico ed ornamentale; convergono però contemporaneamente ad un fine, agli stili italiani del medio ev.

Ogni stile conviene studiare copiando dapprima importanti particolari ed esercitandosi assai nel vero suo ornamento, poscia guardando attentamente edifici in cui sia vivamente espresso il carattere di esso stile, indi immaginando *progetti* ne quali questo sia trattato in tutta la sua purezza. *Tali progetti* dovranno essere disegnati esattamente in scala grande, alcuni a suo contorno, altri acquerellati in modo che le ombre e i colori non abbiano per iscopo di allietare coll'artistica apparenza, ma bensì di indicare chiaramente l'avanzare o il rientrare de' diversi corpi dell'edificio; i forti, il materiale che s'intende adoperare in costruzione (se questo deve restare scoperto), i colori di cui dovreb'essere ornata la fabbrica, quando si volesse policroma.

Ben duolmi che il cortissimo tempo non ci permetterà di pienamente fornire in quest'anno tutte le intenzioni espresse oggi sullo insegnamento, ma ci costringerà invece a toccare appena di volo alcuni de' vecchi stili meno rispondenti a' nostri usi; e ciò perché potessi rimanere agio a trattar di que' pochi che meglio alla nostra età e a noi italiani si confanno, o che sono necessaria scala per giungere a questi, o che meglio valgono a fecondare lo ingegno e a indirizzare il gusto alla comprensione sicura del bello.

Muoveremo, come già dissi, dallo stile greco, e, studiandoci d'intendere la dolce armonia delle sue linee leggiadre, musica soave ch'educe il cuore a delicatamente sentire la bellezza della semplicità, ci asseneremo a discernere la giusta rispondenza delle parti col tutto; pregia, comunque degli antichi, perché che a noi moderni troppo spesso difetta. È appunto da tale difficoltà conseguito che l'arte fosse ridotta né più né meno che ad un'agghiata formula aritmetica: che anche presentemente i modelli dello stile romano sieno piuttosto ricavati dagli edifici del cinquecento imitatore e dai precetti dei trattatisti, anziché dagli aurei monumenti dell'antica Roma. Non però noi così faremo, o Signori; giacché, quando dal greco saremo passati alla classica arte latina, attingeremo i tipi alle forme, per cui gli armonici rapporti (tutto di Proclus fatale a chi sorda da natura inclinazione pell'arti, solite forse per chi ha certo lo ingegno e la fantasia) invece vorremmo trovare, ch'è anzi impareremo come libera fosse quell'arte, come i numeri non mai se trapassero il suo voto. E sia pur questo delle aride divisioni e suddivisori aritmetici l'unico modo d'insegnare architettura a chi per essa disposizione non ha: sarà forse perciò da seguirsi? Or tu, ohr cerusico, segli al genio l'arbitrarietà, e a lui, come agli scienziati, doni le grucce; ond'è che il povero monaco, anche avviato dipoi per dove e come s'aveva da muovere, corre non può, e va a rilento, e scorge forse da lungi l'altissimo segno, ma pria che il giungo pone il piè nella fossa e vi cade. Chi non fu da natura chiamato alle arti (e i veramente chiamati sono assai pochi) non si debbichi ad esse,

o le abbandoni. Così ognuno sia spassionatamente giudice di sé stesso; né l'ambizione, le illusive speranze di guadagno, od altro, gli facciano percorrere via per cui le sue facoltà intellettuali non reggano. Meglio un buon offitello che un cattivo poeta. Verità è questa a più degli artisti crudele.

Poiché lo stile greco e il romano ci avranno fatto scala al nostro rinascimento, a questo ci arresteremo, come a stile che s'adatta a varie maniere di moderni fabbriche, e specialmente alle nostre private abitazioni. Così, studiando l'elegante e semplice lombardesco o il bramantesco abbondante, vedremo d'inviscerarci bene l'indole loro speciale. Poi entrambi, senza momentaneamente snaturarne il carattere, ma non rendendoci schiavi de' modelli esistenti, a' nostri usi piegheremo. — Buona cosa per noi che si debba portare l'attenzione sugli edifici lombardeschi, e così, col confronto de' fabbricati e de' disegni geometrici fatti sul luogo, meglio intender le ragioni prospettive degli armonici rapporti e delle forme, e arricchirsi in questo modo di sanissimi criteri, utili ad immaginare l'aspetto che presenterebbero in alto i nostri disegni. Ma, dove ciò non si possa, vedremo di supplirli colle fotografie: prezioso trovato per l'architetto; giacché gli presentano, ciò che pochi libri san dare, i vari caratteri particolari degli stili, e gli mostrano gli edifici da quel punto di vista dal quale realmente si vedono, non dalle prospettive convenzioni e licenze acconciate.

Sventuratamente a trattare com'io vorrei dell'archaico, il quale v'ho pur detto doverci tenere per una delle basi fondamentali dell'arte nostra, il tempo ci verrà meno. E assai men duole; ch'è in vero io lo stimo indispensabile per guidare allo studio intelligente e sicuro degli stili italiani dell'ev medio, ai quali più particolarmente farò scuola; e inoltre parrai mezzo utilissimo per esercitare la mente a molte delle innumerevoli combinazioni de' geometrici solidi: esercitazione questa per cui lo ingegno s'addestra e si feconda. Affermava quel grande senalo di Makbreth e di Leibnitz, che fu il nostro Vico, essere la geometria utile financo al poeta, la credeva alta a *investigare la memoria, a ingenerare la fantasia, a far spedito lo ingegno*. Ma quando non è ella necessaria all'architetto? Per la geometria soltanto ci verrà fatto di trovare un modo architettonico che, senz'essere nuovo, valga per altro a collegare con qualche apparenza di novità i due materiali che, essendo meno degli altri costosi, noi si confanno, voglio dire la terra colta ed il ferro. *Dico: senza essere veramente nuovo; giacché io tengo per fermo ch'è non si possa più rinvenire che nel puerile o nel complicato. Repito si possa con elementi disparati comporre uno stile accozzatamente nuovo; con elementi organici uno stile nuovo e semplice e vario e grandioso, non credo. E il bello, abbiato per certa verità, il bello per essere tale ha da essere semplice. Ma questo semplicismo vero è ora da ben pochi sentito. In fatto io scorgo dalla mania fanciullesca di spezzare le masse immergendole, per cavarne, come dicono, movimento e partito decorativo; dall'impinzare in una medesima facciata il maggior numero possibile di forme, il che erodono copia d'idee ed è piovca gretezza: da ciò scorgo e da molt'altre cose come i nostri architetti facciano consistere nel molto il bello. E ciò apparirà ancora più chiaramente allorché l'uso della terra colta si sarà fatto più generale, e l'economia (ora sempre meno che dannosa, utile) non sarà più freno alla misera smania della multa ornamentazione. Cotale materia, a mio credere, vuol essere trattata in modo semplice, largo, geometrico; vuol essere trattata cogli stili italiani dell'ev medio: perciò amoroso e paziente studio a questi portoro.*

E vedrete come le forme di Santa Maria del Fiore e del Campanile, saggiamente acquisite a quella generale arte nostra, possano generalizzare un modo di decorazione, che nella varietà non manchi di unità perfetta. Vedrete come alle modanature di Arnolfo e di Giotto, che sanno troppo del romano, e che a me non paiono leggiadrisime, giovi, nell'usare l'elegante architettura di questi due mirabili artisti, sostituirvi le sagome delle terre cotte contemporanee; ond'è che allora potrebbero attuare in terra colta anche le forme della chiesa e del campanile. Pessimo è l'uso d'inezzare a fanfara elementi di vari stili. Ma qui si tratta di due architetture fiorite nella stessa età e nel medesimo paese. Ne mi trattati dal tentare la prova. Se io vi sia riuscito non so; so che mi vado sempre più raffermando nell'opinione che quei due modi valgono a formare tale una decorazione, che a noi e alla nostra età stupendamente conviene, perché più d'ogni altra economica, e perché, colla gran copia e la pieghevolezza somma delle bellissime e geometriche forme, può assumere tanta varietà di espressioni da adattarsi mirabilmente a ogni qualsiasi guisa di edifici.

Puri hanno da essere trattati gli stili, così nell'assoluta architettonica come nell'ornamento; e quindi noi porremo mente alla speciale loro indole, e avviseremo i caratteri distintivi di ciascheduno. Questo purismo, quasi direi classico, che negli stili vorrei serbato, non è pedanteria, è necessità di buona istruzione. Infatti dall'insegnar senza mostrare le anche piccolissime differenze che tra essi corrono, e quel non so che di gusto diverso ch'è in loro (e che non si spiega a parole, ma si sente, e si mostra col segno e coll'osservazione accurata sui monumenti delle diverse architetture) ne riesce confusa la mente, sconvolto e sviato il senso del bello, la fantasia ghiribizzosa e sfrenata. Necessaria a noi questa cura della purezza negli stili, necessario il rispetto della geometria, necessarie le cognizioni matematiche e la salsità cultura dell'ingegno, necessaria la rettitudine dell'animo, per guardarsi dai voli pericolosi di elaricita immaginazione. Se la schiavitù soffoca la fantasia e la conduce al nulla, la sfrenata libertà porta al delirio. Né l'architettura volerà sui potenti vanni dell'umana mente sicura, né poggerà in eminente e sublime loco, se non allora che l'ala della fantasia e della immaginazione sarà corretta nel volo da quella della filosofia e della scienza.

Ma noi non toccheremo soltanto segno finché sinceramente l'animo non avremo caldo d'amore, e pieno della speranza di un più lieto avvenire per l'arte. E noi ammiriamo, o fratelli, questa nostra arte, che, non considerata colle lute bioncave di qualche anno fa, è figlia anch'essa del libero genio, vuole anch'essa vergine, franca, potente la immaginazione. Così noi potremo contribuire a rialzarla da quel basso grado in cui è ora la nostra arte caduta. Ma il male è profondo; e a noi italiani sarà inusitato ogni progredimento della civiltà, finché non avremo scolpito nella mente e nel cuore che ogni danno ci viene dalla educazione famigliare. Dalla famigliare educazione fiacca, effeminata, di ciarle, sonni e danze maestra; ma che non ci insegna a lavorare con costanza, a studiare seriamente, a generosamente amarsi.

CAMILLO BOTTO.

DESCRIZIONE DI QUATTRO PROGETTI

PREMIATI NELLA SCUOLA D'ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI ALL'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI IN VENEZIA

L'ANNO 1836

Delle intenzioni espresse ne' due discorsi precedenti altri s'ebbero il bramato effetto, altro no, ch'è la brevità del tempo non consentiva. Né le cose tutte che il desiderio del bene suggerì al marchese Selvatico e a me suo Aguzzino, furono dette con la fiducia di poterle adempiere in atto, ma perché accennare all'ampiezza e alle difficoltà dello studio ci pareva necessario. Poco più di sei mesi dovevano bastare ad un insegnamento, per il quale non sarebbero stati troppi due anni. Se non che alla ristrettezza del tempo supplì lo ingegno vigoroso e caldo dei più tra gli studenti, supplì lo studio amorosamente pertinace; ond'essi mostrerono quanto con l'alacre volontà si possa ire innanzi veloci. Al terminare dell'anno cinquecento venne l'ordine che si potesse a due anni lo studio accademico per gli ingegneri; ma il marchese Selvatico, Segretario e facente vece di Presidente, non poté anche l'insegnamento dell'Architettura serbare tra le moltissime cure; ed io, presentatami l'occasione di viaggiare l'Italia e di studiare per qualche anno le meraviglie dell'arte, la scuola, non senza dispiacere, abbandonai. — Come il brevissimo tempo si credette porre a miglior profitto sarebbe troppo lungo qui dichiarare; solo dirò che al vecchio ordinamento per i concorsi a' premi di seconda classe fu sostituito più libero modo. Prima dei cinquecenti

i concorsi togliavano per più di due mesi agli studenti ogni frutto dell'istruzione, giacché, non solo era proibito consigliarsi, ma i disegni avevano a compiersi stando l'igi allo schizzo, il quale era obbligato comporre in un giorno, senza libri, senza l'agio di studiare il soggetto, di pensarvi. E perciò migliore consiglio parve l'aggiudicare i premi sui disegni eseguiti durante l'intero anno scolastico. — I progetti che si pubblicano nel presente fascicolo vennero scelti fra i premiati; ma nello sceglierli non tanto si poté badare alla bontà loro, quanto alla diversità degli stili e alla facilità dell'esecuzione. Quindi fu d'uopo lasciare da canto quelli in che la varietà dei colori è necessaria per la intelligenza dei materiali e della policromia; quelli di stile arabo, bizantino, fiorentino e siciliano dell'ev medio. Ma né anco i preferiti si poterono incidere compiuti, ch'è fu mestieri impicciolarne la scala, o privarli di alcuni alzati esterni, delle sezioni, dei particolari, degli *sviluppi*. — Ne dirò qui, autorizzato dagli stessi autori, qualche parola.

Modello ARQUITECTURA PER UNA CITTA' DI PROVINCIA: PROGETTO DI STILE GRECO, DELL'INGEGNERE ENRICO ALBERTI. — Adattare agli edifici odierni le architetture del passato, dove l'uso e la forma dell'edificio il comportino, mi pare buono esercizio, non già per farne

see Mead 1971, 1975





